Finnmark - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Finnmark fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E6	Troms gr. Alteidet - Kirkenes nye kai	658.331	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Altagårdskog - Bukta ds-kai	0.516	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Elvebakken - Alta lufthavn	0.213	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Lakselv rkj. x fv.98 - Lakselv lufthavn Banak	1.540	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Høybuktmoen - Kirkenes lufthavn	0.569	Bk10/60			24.0	Ja	
E45	Gakori x E6 - riksgr. Kivilompolo	173.654	Bk10/60			24.0	Ja	
E69	Nordkapp - Olderfjord x E6	128.626	Bk10/60			24.0	Ja	
E69	Arm til Honningsvåg	2.600	Bk10/60			24.0	Ja	
E75	Vardø ds-kai - Varangerbotn x E6	125.129	Bk10/60			24.0	Ja	
E75	Roavvegieddi x E6 - riksgr. Utsjoki	0.981	Bk10/60			24.0	Ja	
E75	Arm Vadsø gravpl. - Vadsø ds-kai	1.296	Bk10/60			24.0	Ja	
E105	Bjørkheim rkj. E6 - Storskog Tollst.	14.078	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 92	Nedre Neiden x E6 - riksgr. Neiden	10.858	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 92	Riksgr. Karigasniemi - Gievdneguoikka x E45	115.683	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 94	Skaidi x E6 - Hammerfest kai	63.849	Bk10/50			24.0	Ja	
Rv. 94	Havnev. - Leirvikabasen	0.752	Bk10/50			24.0	Ja	

Finnmark fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 98	Lakselv x E6 - Gassanjàrga	209.611	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 98	Gassanjàrga - Tana bru V x E6	0.795	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 98	Smalfjord x fv. 98 - Smalfjord kai	1.113	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 871	Sørøyg. x rv. 94 - Hammerfest kai	0.526	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 872	Rossmolbukta x rv. 94 - Hammerfest lufthavn	1.342	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 882	Langfjordbotn x E6 - Sørvær	80.888	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 882	Vassdalsbotn x fv. 882 - Ystnes snupl.	3.196	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 882	Breivikbotn x fv. 882 - Breivikbotn kai	0.631	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 888	Ifjord x fv. 98 - Mehamn kai	101.820	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 889	Smørfjord x E69 - Havøysund kai	85.678	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 889	Snefjord x fv. 889 - Snefjord Molo	1.751	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 889	Havøysund kai x fv. 889 - Hallvika	0.758	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 890	Tana bru Ø x E6 - Berlevåg lufthavn	136.144	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 890	Berlevåg Ø x fv. 890 - Berlevåg kai	0.669	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 891	Gednje x fv. 890 - Båtsfjord kai	33.127	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 894	Mehamnelv bru x fv. 888 - Kjøllefjord ds-kai	21.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 894	Kjøllefjord x fv. 894 - Kjøllefjord kai	1.700	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 895	Skiippagurra x E6 - riksgr. Finland / Polmak	18.469	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8830	Leirbotnvatn x E6 - Sandvik	39.616	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8830	Storekorsnes x fv. 8830 - Storekorsnes	0.494	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8850	Hesseng x E6 - x Anleggsv. Sydvaranger gruver	5.722	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8850	x Anleggsv. Sydvaranger gruver - Nyrud gård	92.962	Bk10/60		8 tonn	24.0	Nei	
Fv. 8850	Langfjordv. x fv. 8850 - Lillestrømmen x pv. 99439	1.250	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8850	Håbeth x fv. 8850 - Bjørnevatn	1.461	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8850	Svanvik x fv. 8850 - Svanvik kapell x kv.	1.100	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8860	Storskog x E105 - Grense Jakobselv	44.310	Bk10/60			24.0	Nei	

Finnmark, Alta kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 870	Alta bru x E6 - Granshagen x E6	5.273	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 882	Langfjordbotn x E6 - Sørvær	0.073	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7984	Bukta x E6 - Amtmannsnes	3.018	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7988	Skoddevarre x E45 - Elvestrand x fv. 870	3.083	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7990	Kronstad x E6 - x kv. 5264 Holmen	5.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7990	x kv. 5264 Holmen - Øvre Alta x E45	3.353	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7992	Bjørnengen x fv. 8002 - Bjørnstad bru x fv. 8002	2.304	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7994	Sønvismoen x fv. 7992 - Romsdal	1.776	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7996	Strømsnes x E6 - Mathiselv bru	4.724	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7996	Mathiselv bru	0.061	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7996	Mathiselv bru - Kvenvikmoen kontrollst.	4.355	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7996	Kvenvikmoen Kontrollst. - Simanes V	2.748	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7996	Kvenvikmoen kontrollst. - Kvenvikmoen x E6	0.152	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7996	Simanes S x fv. 7996 - Simanes N	0.347	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8002	Saga x E6 - Bjørnstad bru x fv. 7992	8.210	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8004	Gakori x E45 - Kvilekrysset x E6	3.555	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8006	Rafsbotn x E6 - Russeluft	7.911	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8008	Tangen bru x E45 - x pv. 5362 Stengelsmoen	1.851	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8008	x pv. 5362 Stengelsmoen - Gargia	14.581	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8010	Hakkstabben - Altneset	9.034	Bk8/32			15.0	Nei	
Fv. 8830	Nyvoll x fv. 8830 - Lille Lerresfjord	25.167	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Alta kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6	Talvikbukta (gamle E6)	1.230	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1006	Aspelia	0.249	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1008	Heimnesv.	0.194	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1032	Gamle E6 x Alta V	0.280	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1032	Kvenvikmoen Kontrollst. - Simanes N m/arm	0.132	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1036	Kråknesv.	2.612	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Amtmannsnesv.	0.294	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1040	Kinoveien	0.198	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5001	Alma Halses v.	0.359	Bk10/50			15.0	Nei	Smalt og knapp sving
Kv. 5011	Bergstien	0.138	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5014	Blokkebærv.	0.356	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5015	Blåbærv.	0.452	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5016	Blålyngv.	0.266	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5017	Blåtoppv.	0.269	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5021	Breverud	0.196	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5022	Breverudsvingen	0.294	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5023	Brønnv.	0.347	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5025	Bullv.	0.311	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5026	Einegjerdet	0.717	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5029	Elvestrand	0.542	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5030	Engrappv.	0.120	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5031	Fjellv.	0.258	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5036	Furubakken	0.262	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5037	Furuåsen	0.203	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5039	Geitramsv.	0.326	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5040	General Dahls v.	0.146	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5042	Granåsv.	0.478	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5046	Heggv.	0.163	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5048	Holtenalleen	0.032	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5049	Holtenjordet	0.421	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5050	Holtenv.	0.285	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5051	Holtet	0.127	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5055	Karl Johnsens v.	0.342	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5063	Kobbeveien	0.180	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5064	Komsa Terasse	0.306	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5065	Komsav.	0.472	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5067	Kongsvikv.	0.476	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5068	Kronstadbakken	0.289	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5072	Lensmannsv.	0.136	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5075	Malmv.	0.224	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5079	Meieriveien	0.112	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5081	Morenev.	0.789	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5083	Myrsethv.	0.270	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5088	Nordre Ringv.	0.607	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5091	Prestegårdsv.	0.582	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5095	Rishaugv.	0.328	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5096	Risv.	0.072	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5099	Sildrev.	0.136	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5100	Sisselrotv.	0.388	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5101	Skaialuftv.	0.341	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5102	Skiferv.	0.220	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5106	Skogv. (x til pv. 5106)	0.078	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5106	Skogv. (avkjøring ved nr 14)	0.074	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5107	Skoleveien	1.155	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5111	Spireav.	0.663	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5117	Timoteiv.	0.144	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5129	Øvre Tollevikv.	0.655	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5137	Myrbakken	0.099	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5143	Flåten	0.129	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5144	Oldersvingen	0.180	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5149	Kvenvikbakken	0.342	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5149	Gamle E6 x Alta V	0.027	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5150	Krattstien	0.168	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5151	Storvannsv.	0.574	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5152	Klokkarsvingen	0.189	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5153	Klokkarhøyden	0.212	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5157	Steinfossv.	0.488	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5158	Tøllefsv.	0.305	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5159	Steinfosstien	0.218	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5161	Holtenbakken	0.216	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5165	Hubrov.	0.167	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5169	Falkev.	0.114	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5173	Saunav.	0.232	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5176	Saga	0.576	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5177	Sagahøyden	0.354	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5178	Sagatun	0.162	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5179	Aspemyra	0.597	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5181	Hammarijordet	0.319	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5184	Borchgrevinkhøyden	0.223	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5186	Isbergv.	2.333	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5187	Bælgiouda	0.595	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5193	Åsbakken	0.350	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5194	Blåberget	0.510	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5195	Grønnlia	0.453	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5196	x E6 - Døgnhvilepl. Talvik	0.092	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5197	Stuhrsv.	0.077	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5202	Dalebakken	0.314	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5207	Skomakerholtet	0.222	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5212	Hesteskoen	0.344	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5214	Veidebakken	0.414	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5216	Skrivarjordet	0.743	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5218	Ressebakken	0.539	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5221	Ole Andreasv.	0.268	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5224	Landgudnesbakken	0.102	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5226	Latharimoen, x pv. 5226 (avkjørsel til nr. 21 / 23) - x E6	0.465	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5229	Borrasveien	0.863	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5230	Rishaugmoen	0.260	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5239	Gulaksv.	0.272	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5241	Bruflaten	0.148	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5243	Gråstarrv.	0.163	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5244	Raigressv.	0.202	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5247	Mathisfoss	0.376	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5250	Djupvikv.	6.025	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5256	Sorrisniva - Detsika	2.672	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5260	Vei til Langvannet	6.723	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5267	Ankerv.	0.013	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5268	Linehøyden	0.141	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5269	Kilnotv.	0.293	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5279	Gamlev.	0.216	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5289	Nyengbrua	0.381	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5290	Kjelkev.	0.115	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5292	Linekroken	0.291	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5293	Patosletta	0.252	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5294	Patoskogen	0.233	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5295	Komsahøyden	0.440	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5296	Bekkedalen	0.222	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5297	Elgfaret	0.102	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5298	Elgknausen	0.023	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5302	Heitmannåsen	0.193	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5304	Gammelsetra	0.516	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5307	Ishavstorget	0.155	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5315	Granåsbakken	0.343	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5319	Parkv.	0.030	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5320	Parkstien	0.056	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5321	Kvitlyngv.	0.129	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5323	Skrivarv.	0.516	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5324	Skrivarskrenten	0.099	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5325	Skrivarhøyden	0.089	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5328	Bognelv Vk - Bognelvdalen	2.742	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5331	Veger på Årøya	4.088	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5332	Veger på Årøya	1.328	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5333	Korsnesv.	0.192	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5336	Kvalfjordv.	1.301	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5344	Komagfjord - Rakaluft	3.257	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5345	Fjellheim	1.363	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5348	Dalveien	0.857	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter. Dårlig forfatning, smal vegbredde, ikke mulighet for å snu
Kv. 5349	Elvev.	0.109	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5355	Rivarbuktv.	8.174	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5364	Ormegressv.	0.138	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5365	Sagabrinken	1.192	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5367	Revestien	0.156	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5368	Jervev.	0.143	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5369	Minkv.	0.120	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5370	Oterfaret	0.238	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5371	Snømusstien	0.197	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5374	Røyskattsvingen	0.159	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5375	Mårsvingen	0.183	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5376	Dr. Kvammes v.	0.116	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5378	Tørrfossmoen	0.114	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5379	Tørrfossbakken	0.158	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5390	Jordmor Magdalenes v.	0.190	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5391	Altagårdsletta	0.336	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5393	Langnesv.	4.032	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5395	Kåfjordv.	1.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5409	Bollov.	0.564	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5410	Steinfossholmen	0.229	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5411	Rishaugv.	0.054	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5419	Tollevikbergan	0.224	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5428	Sagatoppen	0.044	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5429	Sagasletta	0.089	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5454	Sagali	0.448	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5456	Holmen	0.433	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5460	Rådyrv.	0.173	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5461	Bjørnestien	0.229	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5463	Aspev.	0.150	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5464	Aspesletta	0.172	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5465	Aspesvingen	0.369	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5466	Aspekanten	0.273	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5506	Rishaugjordet	0.503	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5507	Energiveien	0.882	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 5508	Bronseveien	0.694	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 5509	Jernveien	1.257	Bk10/50			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8830	Arm til Mikkelsby fk.	0.165	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98307	Kåfjordv.	0.217	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	129.987	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Berlevåg kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 890	Tana bru Ø x E6 - Berlevåg lufthavn	2.537	Bk10/60			24.0	Nei	

Finnmark, Berlevåg kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Trollfjorden/Gulgofjorden	3.048	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5	Ved Skonsvika	0.126	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6	x Egils g. - Berlevåg Radio	0.612	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8	x kv. 1110 Lagmannsg. - Vestermoloen	0.284	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9	Veg av kv. 1110 Lagmannsg.	0.085	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10	Vei mot Storelvdalen	3.007	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12	Avstikker mot Storelvdalen	0.651	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13	Gjelder S3D1 m 0-768	0.768	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14	Ved Revnes	0.767	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 17	Mot Veidnesodden	2.143	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 30	Egils g.	0.194	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1000	Aga Larsens v. (S1D1 m 0-662)	0.662	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1150	Nordreg.	0.387	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1165	Olaf Johnsens v.	0.216	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1220	Samfunnsg., fra x Idrettsv. og sørover	0.288	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	32.013	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Båtsfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 891	Båtsfjorddal x fv. 891 - Båtsfjord flypl.	2.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8100	Smellror - Sandfjord	11.141	BkT8/50			15.0	Nei	NB! Ikke over Sandfjordelv 2 bru
Fv. 8100	Sandfjord - Hamningberg	5.015	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Båtsfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
K	Øvrige veger	60.383	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Deatnu-Tana kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 890	Tana bru Ø x E6 - Berlevåg lufthavn	0.221	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8080	Rustefelbma x fv. 98 - Langnes	8.589	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8082	Leirpollskogen x fv. 890 - Gerrisgoppe	3.570	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8084	Sirma skole x E6 - Sirma x E6	0.496	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Deatnu-Tana kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2001	Ivar Hauge-veien	0.504	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2400	x kv. 2500 - x kv. 13110	0.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2400	x kv. 13110 - Meieriv. 19	0.312	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2500	Ringv. - x Rådhusv.	0.046	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2500	x Grenveien - x Meieriv./Per Fokstad geaidnu	0.100	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3000	Rådhusv.	0.247	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3000	Rådhusv. - Kathrine Johnsen geaidnu	0.211	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4100	Veger i boligfelt Skipagurra	0.639	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4500	Tanahus	0.788	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5001	Fielbmágeaidnu	0.686	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5100	x Ringv. - avkj. Tine Meierier	0.075	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5100	Avkj. Tine Meierier - x fv. 98 Gassanjàrga	0.292	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5100	Grenveien - Grenveien 59/61	0.208	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5100	Grenveien - Grenveien 4	0.112	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5100	Grenveien - Grenveien 3	0.153	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7003	Luohkká	0.767	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10005	Báktegeaidnu	0.433	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11100	Likonluodda	1.762	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 12700	Leaibenjárga	3.596	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 13100	x fv. 98 - x Rådhusv.	0.044	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13110	Per Fokstad geaidnu	0.692	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13140	Silbageaidnu	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13150	Heandrat Hánssa geaidnu	0.133	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 13550	Deatnodearbmi	0.595	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13560	Deatnomielli x fv. 98 - innkjørsel Deatnomielli nr 24	0.183	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13560	Deatnomielli Fra x Innkjørsel til Deatnomielli 24 rundt renseanlegg	0.219	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 14200	Nordnes	0.733	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 14500	Mohkkeveajluodda	2.246	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 14600	Heargeguolbba	0.627	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 17000	Norskholmv.	0.583	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 19100	Smalfjordv.	0.247	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 20100	Ávskárluodda	1.020	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 20400	Leaibbosgeaidnu fra x fv98 i Vestertana til riggplass for veianlegg	0.250	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 20400	Leaibbosgeaidnu Vestertana etter riggplass for veianlegg - Leibosdalen	0.498	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 20500	Sjursjok - Sjursjok kai	0.553	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 20700	Børresenveien fra x Fv98 til snuplass Børresenveien	0.684	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 20700	Børresenvegen fra snuplass til bom.	0.233	Bk8/32			15.0	Nei	Bom på vegen
Kv. 27200	Gammelv.	6.022	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 31200	Skugge - Høyholmen	3.158	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 35300	Luftjok N x fv. 890 - Hanaelva	8.123	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 35300	Luftjokdalen	0.733	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 36002	Veg til Mokkveidalen	0.397	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 38010	Gáddegeaidnu	0.243	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 40100	Buolbmátjárgeaidnu fra x Fv 893 til avkjørsel til nytt fjøs	0.423	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 40100	Buolbmátjárgeaidnu fra x avkjørsel til nytt fjøs og videre mot Polmakvann	4.994	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 51000	Fra E6 opp til ØFAS sitt avfallsanlegg på Gassanjárga	0.444	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 55000	Langnes - Tananes	5.427	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 55000	Langnesv.	2.126	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	24.172	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Gamvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 888	Sørfjord x fv. 888 - Mehamn flypl.	0.304	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8072	Mehamn skole x fv. 888 - Gamvik kai	20.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8074	Hopseidet x fv. 888 - Sjånes kai	24.307	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Gamvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Langfjordbotn vest for Bokkus - Dalheim	3.304	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3	Nerv. - Nerveidalen	4.179	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5	Nesset - x fv. 8074	0.721	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13	Gamvik x fv. 8072 - Sandvikmyran	2.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2250	Mehamn x fv. 888 - Veivik	0.961	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3002	Finnes	0.078	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3003	Odden	0.120	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3004	Schanchebakken	0.202	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3005	Schanchehøgda	0.112	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3007	Hopseidet x fv. 888 - Skjånes kai	0.033	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3007	Skjånesv.	0.064	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	12.268	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Hammerfest kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8024	Bismervik - Akkarfjordbotn x kv.	6.011	Bk8/32			12.4	Nei	
Fv. 8026	Akkarfjord x rv. 94 - Akkarfjord fk.	1.660	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8026	Akkarfjord fk. - Klokkerøy	0.517	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8026	Kjerringholm fk. - Hønseby	20.228	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8028	Kvalsund bru S x rv. 94 - Saraby	25.725	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8030	Kvalsund bru N x rv. 94 - Storbukt	0.791	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8030	Stallogargo x fv. 8030 - Ikarnes	4.296	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8032	Lyngslett x rv. 94 - Klubbukta kai	14.502	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8058	Kokelv x fv. 889 - Masterelv	3.846	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8124	Hammerfest lufthavn x fv. 872 - Forsøl	8.030	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Hammerfest kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 9	Veg i Kokelvdalen	2.915	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 100	Skolev., til nr 40	0.341	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1000	Riddov.	0.530	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1001	Fielbmá, Kokelvv.	0.111	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1001	Fielbmá	0.462	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1102	Veg i Kokelvdalen	0.087	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1110	Fielbmá, Kokelvv.	0.027	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2000	Stallogargov.	0.414	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2900	Knausen	0.103	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3000	Hofsethbakken	0.220	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3002	Gjestebakken	0.345	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3004	Skaiditunv.	0.429	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3012	Brensvikv.	5.314	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3026	Fállebákti	0.418	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3200	Kvaløyg.	0.162	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3950	Hamran	0.128	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5090	Havnev.	0.142	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5110	Knatten	0.030	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5111	Krøkebærv.	0.057	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5118	Leirbuktv.	0.283	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5145	Myrveien	0.365	Bk8/32			12.4	Nei	skiltet maks 31,5 t
Kv. 5159	Forsølringen	0.247	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5179	Skoleveien	0.456	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5185	Stien	0.143	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5215	Svingen	0.150	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5230	Vinkelen	0.142	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5235	Bro til Gravlund	0.040	BkT8/40			19.5	Nei	totalvekt 40 tonn
Kv. 5235	Inne på Gravlund	0.667	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 5500	Arm til Hammerfest kai	0.112	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5900	Steinbrottsv.	0.053	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6001	Fv. 94 - Fægfjord x pv. 6001	0.401	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6001	Fægfjordv. (ytterst)	0.542	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6002	Øvergårdv.	0.622	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6010	Markoppneset, Markoppv.	0.337	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6011	Markoppneset, Markoppv.	0.500	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6401	Frityralleen	0.054	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6500	Svalbardg.	0.188	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6700	Arm til Hammerfest kai	0.097	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7100	Fiskelvv.	1.529	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 7400	Arm fra fv. 7974 Neverfjord	0.199	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8000	Kvalsundv.	1.123	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8000	Grubeveien, x rv. 94 - x kv. 8160 Grubeveien	0.071	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8001	Kirkev.	1.064	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8002	Rådhusv.	0.560	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8015	Skytebanev.	0.923	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8027	Bekkeli	0.819	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8028	Stabban	0.463	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8049	Bakken	0.024	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 8051	Snefrida Nilsens v.	1.038	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8052	Jenny Kummenejes v.	0.314	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8054	Olaug Hays v.	0.401	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8061	Laddonesv.	0.346	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 8100	Dalvegen	0.760	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8100	Kvalsund Vk Ø - Korsfoss	1.097	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8111	Kvalsund Vk Ø - Kvalsunddalen - Nedre	7.869	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Neverfjordvatnet							
Kv. 8150	Engmov.	0.329	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8160	Grubev.	0.466	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8170	Kårhamnv.	0.581	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8170	Kårhamnv., Klemetbuktv.	0.480	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8172	Kårhamnv., Klemetbuktv.	1.003	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8280	Slettnes	1.761	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8425	Sandøybotnv.	4.545	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt 28 tonn
Kv. 8426	Båtsfjorden	1.158	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt 28 tonn
Kv. 8427	Båtsfjordvannet	3.610	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt 28 tonn
Kv. 8430	Låtret	3.401	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt 28 tonn
Kv. 8440	Skarvfjordv., Hellefjord - Skarvfjordhamn	9.425	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8450	Skarvfjordv., Hellefjord - Skarvfjordhamn	3.054	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8450	Skarvfjordhamn	1.583	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8600	Langstrandv.	5.179	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt 28 tonn
Kv. 8650	Skarvfjordv., Hellefjord - Skarvfjordhamn	0.283	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8725	Gamvikv.	5.430	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8730	Finnvikv.	2.399	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8760	Ringv.	0.320	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8900	Sandmov.	0.200	Bk8/32			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	72.789	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Hasvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 882	Hasvik skole x fv. 882 - Hasvik lufthavn	0.265	Bk10/60			24.0	Nei	

Finnmark, Hasvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2	Dønnesfjordv.	11.836	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1011	Dønnesfjordv.	0.298	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Dønnesfjordv.	0.132	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1300	Bergheimv.	0.182	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1850	Fjellv., x fv. 882 - Fjellv. 6	0.160	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3350	Leirkjosv.	0.174	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3400	Lilleveien	0.253	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4300	Nyborgv.	0.397	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5900	Trudvangv.	0.238	Bk10/50			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	27.633	Bk10/50			12.4	Nei	

Finnmark, Kåråsjohka-Karasjok kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8068	Markanjarga x rv. 92 - Gálbbiiddearbmi x kv.	10.461	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Kàràsjohka-Karasjok kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1800	Savkadasmadii	1.833	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1800	Fra Enden av kv1800 ved Savkadasmadii - mot Savkadasgardi	4.207	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2000	x fv. 8068 Galbiidearbbmi - x kv. 3 Beskenjarg	8.527	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2280	Heargedievva	0.504	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2310	Veg til Vullosnjarg	0.797	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2320	Veg til Ravdonjarg	0.628	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2340	x rv. 92 - mot Haldenjarga	0.195	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2420	Cuovdamohkiv.	1.021	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2450	Veg til Bakkeljoknjarg	0.959	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2510	Coallejarnjarga	3.287	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2520	x fv. 8068 Galbiidearbbmi - x kv. 3 Beskenjarg	0.145	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2550	Ahpemohkki	0.823	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2560	Suolggajohnjalbmi	10.359	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2570	Veg i Ravdojokdal V	1.147	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2750	Veg til Ridonjarg	0.768	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2760	Veg til Ajonjarg	1.037	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2790	x E6 - x gml. rv. 92 ved Ráidenjárga	0.507	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2820	Iskuras bru (Anarjokv.)	0.021	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 2,0 t
Kv. 2930	Parkeringspl.?	0.072	Bk8/32			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	64.099	BkT8/40			19.5	Nei	

Finnmark, Kautokeino kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7974	Øvre Máze x E45 - Båjaroaivvi x E45	4.508	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7974	Máze x fv. 7974 - Nedre Máze	1.537	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7976	Kautokeino x rv. 93 - Avzi	10.812	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7978	Kautokeino sentrum x E45 - Aksumuokti	13.035	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7980	Kautokeino sentrum x E45 - Bredbuktnes x E45	5.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7982	Kautokeino sentrum x E45 - Cuonovuoppi x kv.	10.223	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Kautokeino kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7	Fra fv. 7982 - Veainnucorru	2.401	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9	Cuonovuoppi - gr. Nordreisa	28.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12	Guhkesluokta	0.089	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 89 meter.
Kv. 14	Láhpoluoppal, fra x rv. 92	0.153	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 153 meter.
Kv. 16	Gárggoluoppal	0.136	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 136 meter.
Kv. 21	Fra fv. 7976 - Sattomaras	0.448	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 27	Ákšomuotki	0.422	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 422 meter.
Kv. 28	Fra fv. 7978 - Njavevuolessuolu	0.843	Bk8/32			12.4	Nei	Skogsveg hele lengden på 843 meter.
Kv. 29	Njavevnolessuolu - Lainnascohkka	1.956	Bk8/32			12.4	Nei	Privat veg, hele lengden på 1955 meter.
Kv. 1001	Boaronjárga, nr. 35-47	0.159	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 159 meter
Kv. 1004	Hánnomaras, nr.24, 30, 36, 38, 40, 46	0.066	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 66 meter.
Kv. 1005	Hánnoluohkká, nr. 46B - 52	0.117	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 116 meter.
Kv. 1005	Hánnoluohkká, til nr. 45	0.085	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 85 meter.
Kv. 1006	Hánnoluoppal	0.427	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 427 meter.
Kv. 1023	Bohtaldievvá , nr. 34 - 42	0.084	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 84 meter.
Kv. 1046	Jávrrasmohkki, til nr. 20	0.078	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 78 meter.
Kv. 1046	Jávrrasmohkki, til nr. 23	0.156	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 156 meter.
Kv. 1047	Buletjávrrit, fra x fv. 7978	0.961	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 961 meter.
Kv. 1050	Suomaluodda, til nr. 9	0.237	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 237 meter.
Kv. 1050	Suomaluodda, nr. 3255 - 3259	0.290	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden
Kv. 1050	Suomaluodda, nr. 25-35	0.211	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 210 meter.
Kv. 1051	Nilutluodda	0.225	Bk8/32			19.5	Nei	Skogsveg hele lengden på 225 meter.
Kv. 1060	Ávžžiluodda	0.593	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 593 meter.
Kv. 1067	Gartnetvaa, nr. 9-15	0.055	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 55 meter.
Kv. 1067	Gartnetvaa, nr. 3, 5 og 18	0.058	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 58 meter.
Kv. 1070	Gáhkkorluodda, x fv. 7982 - Beaivváš, Det samisk nasjonalteatret	0.409	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1070	Beaivváš, Det samisk nasjonalteatret - vegs ende	4.829	Bk8/32			19.5	Nei	Denne delen er privat veg
Kv. 1082	Geagenjunni	0.222	Bk8/32			19.5	Nei	Privat veg, hele lengden på 222 meter.
Kv. 1101	Arm fra fv. 7974 - Eiend 12/1/42	0.139	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1101	Arm fra kv. 34 hp 1 - Eiend. 12/1/40	0.055	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1103	Nedre Masi x - Vegenden	0.028	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1105	Nedre Masi x - Vegenden	2.087	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1202	Fra kv. 7 hp 1 - Silbajavri	0.762	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1203	Fra fv. 7982 - Cunovuohppi	1.207	Bk8/32			12.4	Nei	Privat veg, hele veglengden på 1207 meter.
K	Øvrige veger	26.710	Bk8/32			19.5	Nei	

Finnmark, Lebesby kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 98	Lakselv x E6 - Gassanjàrga	0.227	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8060	Kjæsdalen - Veidnesholmen	21.560	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8060	Veidnes x fv. 8060 - Sandbakken	2.082	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8070	Kifjord x fv. 894 - Dyfjord	11.986	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8074	Hopseidet x fv. 888 - Sjånes kai	0.354	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Lebesby kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	KV10 S1D1 m0 - S1D1 m328	0.328	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1000	Strandv. (Kjøllefjord) fra fv. 894 mot Klubben	1.004	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1000	Strandv. (Kjøllefjord sentrum)	0.187	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1000	Strandv. (Kjøllefjord) av fv. 894 ml nr 217 og 219	0.084	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1000	Strandv. (Kjøllefjord) av fv. 894 til nr 305 og 291	0.090	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1010	Kirkev.	0.737	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Johan Salmillas veg	0.545	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1060	x fv. 894 Strandv. - bru (ikke over bru)	0.100	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	F.o.m. bru - Bruvegen nr. 16/18	0.149	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1090	x-Elveveien - x-Kirkeveien	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Rådhusvegen	0.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1140	Elveveien	0.202	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1160	Store Ringv.	0.344	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1170	Breivikv. (ikke blindveg til g/s-v.)	0.556	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1190	Lille Ringv. (ikke sløyfe nr.16-22)	0.218	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1300	Trottvikv.	0.285	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1301	Mostavikv.	0.095	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1302	Laukvikv.	0.086	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1303	Gartev.	0.223	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1304	Seglvikv.	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1305	Snattvikv.	0.510	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1308	Laksefjordveien	0.259	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1309	Sandveien	0.196	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1310	Golbanveien	0.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1312	Skolev.	0.124	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1389	Hamnveien	0.374	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1390	Øvre Snattvikvatn - grustak	0.858	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1392	Tørrfiskveien	0.152	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1397	Øverbygdveien	0.390	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1403	Kunesv.	1.286	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1440	Nyheimv.	2.150	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	17.287	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Loppa kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 882	Langfjordbotn x E6 - Sørvær	0.075	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8012	Loppa / Leirvik - x kv. 1034 Bergsfjordv.	1.578	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 8012	x kv. 1034 Bergsfjordv. - Hummelvik	2.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8012	Bergsfjord x fv. 8012 - Bergsfjord fiskebruk	0.233	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 8012	Bergsfjord x fv. 8012 - Bergsfjord Ds-kai	0.369	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8012	Bergsfjord x arm - Bergsfjord fk.	0.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8014	S-Tverrfj. x fv. 8012 - Bogen m/arm til Solnes og Sandland D/S kai	14.761	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8018	Tverrfjord - Myrnes	23.121	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Loppa kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1002	x fv. 822 - Vassdalen	0.606	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1006	x fv. 822 - Vassdalen	0.008	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1017	Ystnes - Kirkegården	0.955	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1026	Øksfjordbotn - Øksfjord Båtvor	0.839	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1040	Bru Langfjordhamn	0.021	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	24.443	Bk8/32			12.4	Nei	

Finnmark, Måsøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8040	Havøysund x fv. 889 - Gunnarnes x fv. 151	1.031	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8040	Turfjord N - Kalven	9.467	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 8040	Gunnarnes x fv. 8040 - Kalven	2.351	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 8042	Østervågen - Fagerhaug m/arm til Østervågen	2.380	Bk10/50			15.0	Nei	

Finnmark, Måsøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Ingøy Vk - Ingøy (Inga)	1.364	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1	Veg til kai Ingøy	0.138	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 9	Tufjord Vk - Tufjord S	1.476	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4050	x fv. 889 - Eiterfjordbotn	0.938	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4051	x fv. 889 - Myrfjorden	1.273	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4051	Myrfjorden	0.063	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5000	x fv. 889 - Sommarneset	0.859	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 6000	Veg i Nordhamn (Rolvsøy)	1.765	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 7000	Ingøy Vk - Gåsnes	3.183	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7001	Russehalsen Vk - Finnes	2.210	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7002	Mafjordshamn - Ingøy Vk	5.147	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	15.140	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Nordkapp kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 874	Nordmannset x E69 - Flypl.	0.684	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8038	Skipfjordhøgda x E69 - Walsønes	20.923	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8038	Skankebukta x fv. 8038 - Gjesvær x kv.	1.602	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8046	Rundvann x E69 - Skarsvåg	3.192	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8048	Skipsfjordhøgda x E69 - Kamøyvær	2.828	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8050	Honningsvåg x E69 - Nordvågen	5.586	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8054	Repvåg x E69 - Repvåg	3.084	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Nordkapp kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Fra kv. 610 Russehamn	0.108	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11	Skutnes	0.227	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12	Skutnes	0.234	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13	Kv. 11 Skutnes - fv. 8046 Skarsvåg	0.175	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14	Fra kv. 430 til Molo Skarsvåg	0.246	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 69	x E69 - Kåfjord	0.212	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2124	Fra E69 - Sarnes	0.348	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2610	Duksfjordv.	0.388	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2620	Kirkegårdsv.	0.125	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2630	Risfjordv.	0.064	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2672	Vikranv.	0.306	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2710	Skutnesv.	0.389	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3600	Skankebukta x fv. 8038 - Gjesvær x fv. 8038	0.415	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4000	Oterv.	0.439	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4010	Værrefjellet	0.194	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4020	Torvelegda	0.217	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4030	Børnesv.	0.174	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9091	x E69 - Kåfjord	0.737	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 9094	Fra fv. 8054 Kjosen v/skole	0.644	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 9094	Fra fv. 8054 v/Campingpl. til Eiend 17/2	0.219	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 9102	Sætervågen	0.764	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	19.484	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Porsanger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8056	Brennelv x fv. 98 - Hamnbukt	5.482	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8060	Børselv x fv. 98 - Kjæsdalen	54.584	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8060	Børselv V x fv. 8060 - øvre Børselv x fv. 98	2.919	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8060	Holmbukt - Holmbukt kai	0.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8062	Smørstad x E6 - Holmen	3.626	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8064	Kolvik x E6 - Kolvik	2.679	Bk10/50			15.0	Nei	

Finnmark, Porsanger kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 25	Kv. 25, stikkveg fra Arne M Holdens v.	0.075	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2800	Skoganvarrev. - Første Porsvannet	0.344	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3000	Veg til Øvrevann	0.098	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3100	x Skoganvarre bru - Sangovann	0.164	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4000	x fv. 8060 - Kirkegård (Børselv)	0.125	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 6060	Luostejok - Gaggavatn	1.531	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6575	Billefj.Vann - Ytre Sandvik (skiltet maks totalvekt 39t)	5.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6580	Billefj.Vann - Ytre Sandvik (skiltet maks totalvekt 39t)	1.489	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6715	x E6 - Andersneset (Molo)	0.484	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 6790	Smørfjord	0.206	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 7630	Stikkveg av Banakv. (ml nr 30 og 40)	0.031	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 10030	Kolvik - Trollholmsund (skiltet maks totalvekt 39 t)	2.888	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10755	Solset (Olderfjord) innerst	0.225	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	69.201	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Sør-Varanger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8108	Neiden x E6 - Neiden	2.146	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 8110	Elvenes x E105 - Østmo x kv.	7.186	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8112	Brannsletta x E6 - Bugøynes m/arm til Evangernes	15.690	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8116	Skoltevatn x fv. 8850 - Steinbakk x fv. 8850	10.545	Bk8/32			15.0	Nei	
Fv. 8120	Prestebukta N x E6 - Kirkenes Sykehus	0.337	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8122	Wesselborgen x E6 - Haganes x E6	1.295	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8850	Hesseng x E6 - x Anleggsv. Sydvaranger gruver	0.149	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8850	Langfjordv. x fv. 8850 - Lillestrømmen x pv. 99439	0.123	Bk10/60			24.0	Ja	

Finnmark, Sør-Varanger kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 19	Skoleområdet	0.119	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21	Dr. Palmstrøms v.	0.200	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10800	Chr. Ankers v.	0.451	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10900	Egebergs gate	0.644	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11800	Haganesv.	0.495	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11825	Hans Kirkegaards g.	0.104	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11900	Henrik Lunds g.	0.256	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12175	John Savios g.	0.055	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12200	Johnsenv.	0.693	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12250	Kaisvingen	0.215	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12300	Karl Rasmussens v.	0.416	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12350	Kielland Torkildsens g. (x Parkv. - x Storg.)	0.228	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12350	Kielland Torkildsens g. (x Storg. - x E6)	0.034	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12400	Kirkeg.	0.288	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12500	Klavenessg.	0.537	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12550	Kongens g.	0.633	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12600	Kristen Nygaards g.	0.731	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12600	x E6 - Pumpest.	0.260	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12700	Kronprinsens g.	0.320	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12750	Langfjordv.	0.185	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12800	Langørhøgden	1.411	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12850	Langørv.	1.090	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12900	Le Maires v.	0.237	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12950	Lundgrenv.	0.214	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12951	Lykketreffet	0.143	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13000	Lyngv.	0.219	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13050	Lønborns plass	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13150	Malmgrenv.	0.362	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13252	Monumentv.	0.450	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13260	Meieribakken	0.054	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13450	Nordliebakken	0.245	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13500	Nostev.	0.453	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13550	Nybrottsveien, første del	0.064	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13550	Nybrottsveien, siste del	1.324	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13560	Nylanderbakken	0.055	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13600	Parkv.	0.704	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13650	Pasvikv.	0.758	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13700	Prestev.	0.936	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13701	Prestevannslia	0.474	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13750	Prestøyv.	0.373	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13900	Rich Withs g.	0.257	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13950	Riiser Larsens g.	0.303	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14200	Roald Amundsens g.	0.207	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14400	Rådhusg.	0.147	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14500	Rådhuspl.	0.077	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14505	Rådhussvingen	0.091	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14525	Sandnesdalen	0.945	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14600	Sjøg.	0.326	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14650	Skogv.	0.206	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14681	Skytterhusveien	0.895	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14690	Smieveien	0.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14700	Soldatsvingen	0.371	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14750	Soldatv.	0.169	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14900	Storgata	0.658	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14950	Strandv.	0.215	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15000	Stubben	0.101	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15100	Sundelinv.	0.896	Bk8/32			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 15200	Taftesonveien, første del	0.121	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15200	Taftesonveien, siste del	0.053	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15260	Tellef Dahls g.	0.324	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15275	Toklebakken	0.060	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15300	Toppenv.	0.210	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 15350	Triangelv. x fv. 8122 - Pasvikv.	0.080	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15401	Tunstadbakken	0.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 15650	Wiulls g.	0.176	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15700	Øbergv.	0.329	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16003	Pipolav.	0.507	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16004	Dr. Nedlers v.	0.486	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16005	Dr. Palmstrøms v.	0.139	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16010	Petrus Eliassens v.	0.236	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16011	Hessengv., x E6 - Hessengv. 9	0.550	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16011	Hessengv., fra Hessengv. 9	2.694	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16012	E. K. Andersons v.	0.069	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16016	Bjerkengv.	0.211	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 16017	Øyjordv.	0.208	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16019	Industriv.	0.163	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16020	Tippveien	0.487	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16022	Parnassv.	0.539	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16023	Fyllingsv.	0.475	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16026	Havneveien	0.744	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16033	Saga - Holmfoss	2.954	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16043	Elvenes x E105 - Østmo x kv.	0.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16045	Fv. 886 - Pandurnes	1.613	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16052	x fv. 885 - Melkefoss	1.020	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16068	Bugøyfjord - Vagge	3.438	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16069	Haukelv - Karisari - R. Olsen	1.565	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16070	Sopnesmyra - Valen	2.838	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16074	Veg til Johannesdal	0.736	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16075	Timberv.	0.884	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16089	Rundvassbekken x E105 - Riksgr.	1.919	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	108.102	Bk8/32			15.0	Nei	

Finnmark, Unjàrga-Nesseby kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 8086	Karlebotnhøgda x E6 - Sirdaguoppe x E6	2.801	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8112	Brannsletta x E6 - Bugøynes m/arm til Evangernes	4.638	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Unjàrga-Nesseby kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7	Kløvnes havn	0.563	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 23	Rkj. E6 - x pv. 99777	0.027	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1201	Nesseby - Bergebydalen	2.774	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1210	Girkogeaidnu, x E75 - Nesseby krk.	0.883	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1302	E75 - Hammernes massetak	0.872	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1400	x fv. 8086 - Solengv.	0.318	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1500	x E6 - Soltunv.	0.814	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1550	x E6 - Soltunv.	0.165	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1602	Industriv.	0.415	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1603	Rasengv.	0.230	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2000	Nyborg - Suki	1.858	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5002	x fv. 8086 - Bigganjarg	0.015	Bk10/50			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	20.196	Bk8/32			12.4	Nei	

Finnmark, Vadsø kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 875	Kiby x E75 - Vadsø flypl.	0.349	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8088	Været x E75 - Store Ekkerøy	1.767	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 8090	Skallelv bru x E75 - Skallelv N x E75	0.941	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 8092	V Jakobselv x E75 - Jakobselv N	1.716	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8096	Vegsletta x E75 - x kv. 11670 Johan Grønvighs g.	0.117	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8096	Kv.11670 Johan Grønvighs g. - Ytrebyen x E75	4.068	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Vadsø kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	x E75 Klubbnasen	0.555	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2	x E75 Skitenelva	1.012	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3	x E75 Vestre Jakobselv - Kvilebakken	5.231	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3	Førstefossen - Holmfjellmyra	1.073	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5	Fra kv. 10675 - Oksemyra	2.764	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6	Arm fra kv. 5 til Fossenakken	1.227	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9	Fra x fv. 8092 Samfunnshuset	0.495	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10	Karielv. (Vestre Jakobselv)	3.579	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13	Fra x E75 - Bergelvmyra	1.181	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13	Arm Bergelvmyra	0.070	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14	x fv. 870 - E75 Laksebubukta	1.838	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14	Fra kv. 14, hp 1, Km 590 - kv. 14, hp 2, Km 1477	0.322	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15	Fra x E75 - Røde Kors-hytta	1.522	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 18	Fabrikkv. til Bilopphuggeriet	0.289	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 26	Navarsvassv.	0.529	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 27	Torsvarden	3.263	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 28	Fra x E75 ved Vadsø lufthavn	1.094	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 29	Fra x E75 Høyvik - Kibyaksla	4.502	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 33	Fra x E75 - Storelva	0.566	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 34	Krampenes	0.302	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 34	Krampenes - Storskog	1.841	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 34	Storskog	2.543	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 34	Holmfjellet	1.807	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 35	Sandbukta	0.693	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 36	E75 Skallnesbergan	1.340	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 37	x E75 til x kv. 36	0.245	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 38	x E75 Skallbukta - Falkorelva	5.229	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 39	Skallelv - Bærelva	2.492	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 42	Lomemyra, Bakmyra	2.080	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 43	x kv. 48 - Makkenes	0.629	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 45	x E75 - Fjellv.	0.849	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 46	Melkevarden - Navarsvatnet	2.868	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10400	Bergv.	0.501	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10630	Båtsfjordv., ikke til Vadsø trafikkst.	0.522	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10675	Dalsvingen	0.365	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11000	Fabrikkv. til Vadsø Sildoljefabrikk - ??	0.502	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11200	Fossev.	0.715	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11670	Johan Grønvighs g.	0.533	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11750	Veg til Fiskesamvirkelaget	0.269	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11910	Keilev.	0.097	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12025	Lilledalsv.	0.724	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12350	Markv. - Navarsvann (Betongst.)	1.385	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12550	Nyborgv.	1.147	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12600	Oscarsg.	0.238	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12930	Ringv.	0.511	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13050	Skoleg.	0.448	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13380	Sørvarangerv. til Vadsø	0.337	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Bil og Motor AS (Mekonomen)							
Kv. 13600	Tollbug.	0.231	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13600	Tollbug. (veg til Fiskesamvirkelaget)	0.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14003	Fiskerikaia i Strandgata	0.120	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14003	Strandgata	0.322	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14006	Kirkegårdsv.	1.204	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14014	Fjærav.	0.173	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14016	Hermann Dahls g., til Norsk Gjenvinning Renovasjon AS	0.250	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 14023	Kong Haakons gate	0.779	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14029	Ternev.	0.165	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14049	Bekkefaret	0.470	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14104	x E75 - Siribakkv.	0.889	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14104	Veg gjennom Andersby	0.855	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14105	Arm fra/til E75 Vestsida	0.334	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14108	x fv. 8092 til kapell	0.096	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14108	Vestre Jakobselv skole	0.048	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14109	Fra x fv. 8092	0.525	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14116	Fra x E75 - kv. 10 Karielmyra	1.085	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14143	Fra x fv. 8088 Været - Sandvika	1.183	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14144	Været - Neset	0.236	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14145	Været - Neset	0.504	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14147	Været - Neset	0.118	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14149	Krampenes	0.696	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14153	X kv. 40 Neset - øst for fv. 8090 Neset (Skallelv)x	0.293	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14153	Skallelv, Poikilaniemi	0.166	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14155	x E75 - gnr/bnr 16/157	0.200	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	45.179	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	

Finnmark, Vardø kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 876	Svartnes x E75 - Vardø Lufhavn	0.485	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8100	Svartnes x E75 - Smellror x kv. 18	3.117	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8100	Smellror - Sandfjord	20.826	BkT8/50			15.0	Nei	NB! Ikke over Sandfjordelv 2 bru
Fv. 8104	Kaig., Kirkeg., Strandg. - Molog.	0.901	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8106	Kiberg x E75 - Kiberg N x E75	1.401	Bk10/50			19.5	Nei	

Finnmark, Vardø kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3	x E75 - Lilleelva	0.917	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4	x E75 Finnkjerka - Kramvikmyra	2.288	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5	x E75 - Indre Kiberg - Kramvikmyra	3.041	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6	Veg til Indre Kiberg	2.673	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8	Veg til Ytre Kiberg	4.077	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9	Veg til Domen	1.320	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10	Fra parkering Offsetskaret - Skinnstakkvatna	0.164	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 10	x E75 Skinnstakkelva - parkering Offsetskaret	0.166	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11	x E75 Hanseslåttan - Skinnstakkelva	0.144	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13	Veg til Svartnes	1.536	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15	Svartnesbukta	0.038	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16	Svartnesbukta	0.204	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 17	x fv. 8100 Sanden - Storelva	2.387	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 18	Smelror Vk - Smelror	1.016	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 20	Veg til Lykta på Skagen	3.381	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 21	Veg til Lykta på Skagen	1.827	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15012	Veg til Indre Kiberg	1.055	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16100	Kvalnesbukta x E75 - Hollamyra	3.971	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16140	x E75 - Hardtorvbakken	1.497	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16140	x E75 - Hollamyra	2.613	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	27.852	Bk10/50			19.5	Nei	