Akershus - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Akershus fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E6	Østfold gr. Smørbekk - Oslo gr. Åsland	60.716	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Oslo gr. Tangerud - Innlandet gr. Budalen	102.318	Bk10/60			24.0	Ja	
E16	Buskerud gr. - Oslo Lufthavn Gardermoen - Kverndalen x E6	72.162	Bk10/60			24.0	Ja	
E16	Kløfta x E6 - Innlandet gr. Dysterud	30.544	Bk10/60			24.0	Ja	
E16	Buskerud gr. Sollihøgda - Sandvika x E18	18.696	Bk10/60			24.0	Ja	
E16	Buskerud gr. Sollihøgda - Bjørum Sag x fv. 168 (gml. E16)	5.360	Bk10/60			24.0	Ja	
E16	Arm Olaløkka - Jessheim N x E6	2.542	Bk10/60			24.0	Ja	
E18	Buskerud gr. - Oslo gr.	35.829	Bk10/60			24.0	Ja	
E18	Oslo gr. Tangerud - Innlandet gr. Budalen	31.498	Bk10/60			24.0	Ja	
E134	Buskerud gr. - Vassum x E6	36.732	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 4	Oslo gr. Gjelleråsen - Innlandet gr. Dynna	52.247	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 22	Østfold gr. - Hvam x E6	37.797	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 150	Oslo gr. Granfosstunnelen - Lysaker x E18	1.228	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 159	Oslo gr. Robsrudenga x E6 - Tangen N x rv. 22	18.606	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 163	Oslo gr. Tangerud S - Robsrud V x rv. 159	1.404	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 163	Ramper x Luhrtoppen	0.627	Bk10/50			19.5	Nei	
Rv. 226	Mosesvingen N rkj. x rv. 22 - Skedsmovollen x E6	4.012	Bk10/60			24.0	Ja	

Akershus fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 21	Østfold gr. Galgebakken - Innlandet gr. Vangen	39.523	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 22	Gjelleråsen x rv. 4 - Hvam x E6	4.116	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 33	Minnesund Ø rkj. x E6 - x kv. Sanderudvegen	1.181	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 33	X kv. Sanderudvegen - Innlandet gr. Sikkerlia	25.485	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 115	Skjønhaug N x rv. 22 - Bjørkelangen x fv. 170	28.491	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	38.464	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 120	Lillestrømbrua N x rv. 159 - Mosesvingen x rv. 22	2.320	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 120	Skedsmovollen x E6 - Engelstadkorset rkj. x arm	22.828	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 120	Engelstadkorset rkj. x arm - Hurdal krk. x fv. 180	33.688	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 120	Skedsmovollen x E6 - Hurdal krk. x fv. 180	0.262	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 120	Arm Strandaveien	0.062	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 120	Arm Lillestrøm st. Ø rkj. - Pedersløkka rkj.	0.561	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 120	Arm Engelstadkorset rkj. - Garder rkj. x E16	2.513	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 123	Homstvedt x E18 - Skislett x kv. Kallakvn.	2.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 125	Jåvoll x fv. 21 - Hemnes gård x fv. 115	16.206	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 126	Rgr. Trosterud - Bekkenga x fv. 21	5.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 128	Elvestad x fv.120 - Brekkaåsen x E18	1.100	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 151	Alisenborg rkj. x fv. 1058/1356 - Sonskrysset x E6	1.745	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 151	Sonskrysset x E6 - Ringvoll S x fv.120	5.348	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 151	Arm til Sonsveien stasjon	0.349	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 152	Ottarsrud x E134 - Korsegården x E6	9.698	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 152	Frogn VGS Innfartsparkering	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 152	Korsegården x E6 - Holstad rkj. x E18	6.438	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 152	Holstad rkj. x E18 - X Åsveien 285	0.369	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 152	X Åsveien 285 - x kv. Trollåsveien	17.438	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 152	X kv. Trollåsveien - Mastemyr x E18	0.842	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 152	Arm Dyrløkke V rkj. - x kv. Torggata (Drøbak)	2.215	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 154	Nygårdskrysset V rkj. x E18 - Nygårdskrysset Ø rkj. x E18	0.354	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 154	Nygårdskrysset Ø rkj. x E18 - Finstad rkj. x fv. 152	3.220	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 154	Sander x fv. 152 - Vik x fv. 155	12.136	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 155	Oslo gr./Sterta - x kv. Landskaugveien	8.013	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 155	X kv. Landskaugveien - Osloveien 33	7.461	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 155	Osloveien 33 - Ytre Enebakk x fv. 120	0.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 156	Regnbuen x E6 - Vinterbro x E6	7.065	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 156	Rampe fra E18 (Ringnes)	0.357	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 156	Vinterbro x E6 - Bekkevoll rkj. x arm	4.543	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 156	Bekkevoll rkj. x arm - Nesoddveien 22	0.386	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 156	Nesoddveien 22 - Nesoddtangen brygge	20.748	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 156	Arm Bekkevoll rkj. - Vassum rkj. x E6	1.554	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 157	Søndre Dal x fv. 156 - Slåttebråten	0.918	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 157	Slåttebråten - Granholt rkj. x fv. 156	22.560	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 158	Strømsveien x rv.159 - Hvam x rv. 22	6.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 160	Oslo gr (Lysakerelva) - Bryn - Skui x E16	11.381	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 161	Helgerud x fv. 164 - Bærum Sykehus	0.643	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 164	Blommenholm rkj. x E18 - Levre x fv. 160	4.653	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 164	Arm Skytteråsen rkj. - Hamang rkj. x fv. 1642	0.630	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 164	Arm Hamang rkj. x fv. 1642 - Bjørnegård rkj. x fv. 1642	0.269	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 165	Holmen x E18 - Bjørnstad x E134	18.440	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 165	Arm Holmen sentrum x fv. 1424	1.264	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 166	Snarøykrysset x E18 / rv.150 - Fornebu x kv. Snarøyveien	2.155	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 167	Brynsholmen x fv. 165 - Asker st. rkj. x fv. 1436	10.146	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 168	Oslo gr./Grini - Haganjordet rkj. x fv. 1644	13.262	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 168	Haganjordet rkj. x fv. 1644 - Løxa V rkj. x E16	1.160	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 168	Løxa V rkj. x E16 - Bjørum sag x E16	5.079	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 168	Arm Løken S rkj. - Løken N rkj. x fv. 160	0.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 169	Fjellsrud x rv. 22 - Løken x fv. 115	12.321	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 170	Kringen rkj. x rv. 22 - x kv. Heiasvingen	2.081	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 170	X kv. Heiasvingen - Kompveien 1353	11.637	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 170	Kompveien 1353 - Bjørkelangen x fv. 115	13.235	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 170	Bjørkelangen x fv. 115 - Felleskjøpet x pv. 1418	0.683	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 170	Felleskjøpet x avkj. pv. 1418 - Tangen x fv. 21	11.672	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 171	Granskrysset x E6 - Val x fv. 173	11.470	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 171	Val x fv. 173 - Finstad rkj. x fv. 170	18.926	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 172	Fetsund bru Ø x rv. 22 - Sørumsand x fv. 171	9.785	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 173	Val x fv. 171 - Rotnes x fv. 177	19.376	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 174	Nybakk x E16 - Valhall bru øst x E6	12.207	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 175	Rennespellet x fv.171 - Årnes rkj. x fv. 177	20.401	Bk10/60			24.0	Nei	HAUGEN JERNBANEUNDERG. IKKE TILLATT FOR VOGNTOG. Omkj. fv.1570 Munkerud - Årnes
Fv. 175	Årnes rkj. x fv. 177 - Banklia rkj. x fv. 1573	0.360	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 175	Banklia rkj. x fv. 1573 - Funnefoss x fv. 1581	6.549	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 175	Funnefoss x fv. 1581 - Innlandet gr. / Seterstøa	3.192	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 176	Dal x E6 x fv. 1551 - Nordmokorset x fv. 120	5.540	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 176	Nordmokorset x fv. 120 - Kneppe x E16	5.774	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 176	Arm Nordmokorset	0.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 177	Årnes rkj. x fv. 175 - Rotnes x fv. 173	0.872	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 177	Rotnes x fv. 173 - Vormsund rkj. x E16	3.556	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 177	Vormsund bru Ø rkj. x E16 - Vilberg rkj. x fv. 181	21.672	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 177	Vilberg rkj. x fv. 181 - Elstad x fv. 181	1.061	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 177	Elstad x fv. 181 - Dorr x fv. 1591	9.440	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 177	Dorr x fv. 1591 - Stenshol rkj. x fv. 33 x fv. 1585	1.961	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 178	Eltonåsen x fv. 120 - x kv. Tauglandsvegen	4.866	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 178	X kv. Tauglandsvegen - Myrtangen rkj. x fv. 174	6.706	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 178	Jessheim bussterminal	0.196	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 179	Hauerseter x E6 - Hauersetervegen 255	0.472	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 179	Hauersetervegen 255 - Kampå x fv. 177	14.403	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 180	Nebbenes Ø rkj. x E6 x fv. 1592 - Hurdal torg rkj. x fv. 1602/1612	16.736	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 180	Hurdal torg rkj. x fv. 1602/1612 - Innlandet gr.	25.699	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 181	Bogsrud x E6 - Vilberg rkj. x fv. 177	5.660	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 181	Vormvik rampe	0.219	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 181	Elstad x fv. 177 - Innlandet gr.	11.413	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 181	Arm Vilbergkroken - x kv. Kastellvegen	0.254	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 181	Arm til Eidsvoll stasjon	0.325	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 181	Arm til Gamle Eidsvoll stasjon	0.171	Bk6/28			19.5	Nei	
Fv. 240	Vang x E16 - Brandbu x fv. 34	9.231	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 241	Buskerud gr. Frankrike - Jevnaker Ø	2.837	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 241	Eggemoen rkj. x E16 - Olum rkj. x E16 (gamle E16)	2.607	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 241	Jevnaker Ø - Buskerud gr. Eggemoen (gml. E16)	4.169	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 245	Jevnaker x E16 - Dokka S x fv. 33	16.884	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 281	Verpen x E134 - Ugstad x fv. 289	34.052	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 289	Verket fergekai - Åsveien x E134	12.093	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1629	Valler VGS x fv.164 - Gjettum skole x fv.160	0.829	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Asker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 165	Holmen x E18 - Bjørnstad x E134	0.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 167	Brynsholmen x fv. 165 - Asker st. rkj. x fv. 1436	0.429	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 281	Verpen x E134 - Ugstad x fv. 289	0.149	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 289	Verket fergekai - Åsveien x E134	0.055	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1424	Kjørbo x fv.1648 - Marienlyst rkj. x E18	0.544	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1424	Marienlyst rkj. x E18 - Holmen rkj. x kv. Bergerveien	1.166	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1424	Holmen rkj. x kv. Bergerveien - Holmen x fv.165	1.932	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1432	Asker/Bærum grense - Sjøengen x fv. 1424	0.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1434	Billingstad x fv.1424 - Asker/Bærum grense	1.594	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1436	Holmen x E18 - Asker stasjon rkj. x fv. 167	4.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1436	Erteløkka rkj. x E18 - Buskerud gr.	5.938	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1436	Arm Asker Gårdene rkj. - Trekanten x fv. 1448	0.226	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1438	Vollen x fv. 165 - x kv. Yggesetveien	2.445	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1438	X kv. Yggesetveien - Guibekken x fv. 167	0.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1439	Øvre Gjellum x fv. 167 - Engelsrud x fv. 1436	9.026	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1440	Slemmestad x fv. 165 - Høymyrdammen	1.006	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1440	Høymyrdammen - x kv. Gamle Rustadvei	0.999	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 1440	X kv. Gamle Rustadvei - Heggedal x fv. 167	0.932	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1442	Blakstad x fv. 165 - Bondi bru x fv. 167	1.532	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1444	Fusdal gård x fv.167 - Vettre x fv.165	2.297	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1446	Engelsrud x fv. 1436 - Drengsrud x fv. 1436	2.831	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1448	Trekanten x fv. 1436 - Jansløkka x fv. 1436	4.084	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2680	Kana x fv. 281 - Holm x fv. 2682	3.378	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2682	Liltvedt x fv. 281 - Holm x fv. 01 - Holmsbu	2.859	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2684	Buskerud gr. - Ugstad rkj. x fv. 281/289	18.951	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2686	Slemmestad x fv. 165 - Åros x fv. 2692	10.483	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2688	Bødalen x fv. 165 - Stokker x fv. 167	3.143	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2690	Auvi x E134 - Røyken stasjon til kv.	1.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2692	Åsveien rkj. x fv.289 - Krokodden x E134	9.707	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Asker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Skatvedtveien, Røyken	0.525	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5	Sundbyveien	5.368	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8	Filtvetveien	0.195	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11	Sætre skole	0.049	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16	Tofte brygge	0.091	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 101	Nesbruveien	1.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 281	Storsandveien	0.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1015	Nye Vakås vei	0.562	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1018	Holmen x E18 - X kv. vestre Kjennervei	0.439	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1019	Solbråveien	0.706	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Gamle Drammensvei x Kampenhaugveien - x Jerpåsveien	0.862	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1022	Gamle Drammensvei x Jerpåsveien - Lier grense	0.587	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1036	Borgenveien	1.900	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1043	Trettestykket	1.449	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1073	Solliveien	5.487	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1102	Arvid Andresens vei	0.347	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1106	Arne Garborgsvei (del)	0.251	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1116	Halvard Torgersens vei	0.266	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1118	Torstadveien 5-7	0.087	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1122	Bergerveien	0.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1129	Fiolveien	0.428	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1134	Skustadgata (1 bru, Skiltet 3t)	2.130	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1144	Billingstadåsen 25-37	0.051	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1144	Billingstadåsen 1-13	0.137	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1155	Landøyveien	1.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1158	Nesbukta	0.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1170	Nesbruveien Slependen x E18 - Nesbruveien 40	0.296	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1178	Nesøyveien	0.242	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1183	Østre vei - x Søndre vei	0.335	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1183	Vendla fra x søndre vei - vestre vei	1.426	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1188	Vestre vei	1.405	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1190	Broveien	0.859	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1202	Otto Blehrs vei	1.199	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1207	Margretes vei	0.352	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1208	Østre vei fra Otto Blehrs vei - østre vei nr. 15	0.350	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1208	Østre vei	1.149	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1240	Devikrabben	0.209	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1266	Bleikerveien x fv. 167	0.069	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1267	Hagaløkkveien x fv. 1436	0.409	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1267	Hagaløkkveien	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1271	Jørgensløkka	1.137	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1283	Bleikeråsen	1.861	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1290	Brages vei	0.392	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1291	Skytterveien	1.752	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1317	L.P. Wettresvei	0.135	BkT8/40			24.0	Nei	22 meter erstattes med 24 meter. Ta kontakt om dere vil endre på det.
Kv. 1317	L.P. Wettres vei	0.519	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1321	Åbyfaret	0.045	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1336	Gudolf Blakstads vei	1.367	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1337	Andrenbakken	0.302	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1362	Håkavikveien	0.038	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1370	Eternitveien	0.603	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1381	Yggsetveien	0.479	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1398	Vennelyveien	0.085	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1406	Løvhaugen	0.745	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1410	Underlandsveien x Mølleveien - Underlandsveien 51	2.839	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1410	Underlandsveien	0.870	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1412	Gjellum terrasse 1-6	0.051	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1418	Åmotveien	0.030	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1422	Heggedalsbakken x fv. 167	0.617	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1430	Andersdammen	0.574	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1466	Gjellumlia	0.182	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1476	Torvveien, x kv. 1267 Hagaløkkv. - Skysstasjon	0.043	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1476	Torvveien, x kv. 1267 Hagaløkkv. - Skysstasjon	0.140	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1477	Alfheim	0.158	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1480	Brendsrudtoppen 21-35	0.086	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1489	Strøket	0.132	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1490	Bankveien	0.159	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1513	Lensmannslia	0.496	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1542	Toppmarka til venteplass buss	0.116	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1544	Torpfjellet	0.886	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1546	Høymyrmarka	1.499	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1553	Delebukta	0.140	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 1558	Meirisvingen	0.113	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1569	Blakstadlia	0.736	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1570	Skysstasjon	0.196	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1570	Skysstasjon	0.040	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1572	Torsløkka	0.279	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1580	Båtbyggerlia	0.159	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1588	Vollenlia	0.488	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1593	Blakstad Hageby	0.555	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1594	Nordalsveien (Gullhella nord)	0.447	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1606	Billingstadlia	0.235	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1611	Søndre vei	1.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1642	Trevaren	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1647	Vikingjordet	0.199	BkT8/40			22.0	Nei	
Kv. 1654	Askerveien	0.370	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21002	Hurumveien: x fv. 165 Bjørnstad - x fv. 2692 Krokodden	2.532	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21003	Spikkestadveien: x E134 Spikkestad - x kv1002 Bjørnstad	6.725	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21004	Grimsrudveien	0.153	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21005	Hyggenveien (X E134 - x fv. 2684 Grimsrudveien)	3.007	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21006	Nyveien	1.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21011	Mølleveien: Spikkestadveien - Underlandsveien	0.948	Bk10/60			24.0	Nei	Ikke bro over Grodalselva, maks lengde 19,5 meter og 32 tonn totalvekt
Kv. 21011	Mølleveien: Underlandsveien - x fv. 167	1.938	BkT8/40			24.0	Nei	Ikke bro over Grodalselva, maks lengde 19,5 meter og 32 tonn totalvekt
Kv. 21012	Almebakken	0.169	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21017	Aukeveien	0.613	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21020	Barlindveien	0.235	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 21029	Bergveien (Follestadv. - Sandakerv.)	0.543	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 21029	Bergveien (Sandakerv. - Krokoddv.)	1.246	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 21031	Bakkekroken (Hyggenv. - Bakkekroken 3B)	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21031	Bakkekroken	0.373	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21035	Bjerkelundveien	0.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21039	Bjørkeliveien	0.711	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21040	Nordre Bølstad vei	0.174	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21041	Bjørnstadsvingen	0.197	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21042	Grettefjellveien	0.677	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21043	Blåbergveien	0.357	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21052	Brøtholtlia	0.499	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21053	Brøholtveien	0.779	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21054	Bråtenveien	0.378	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21061	Bølstadtunet	0.067	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21062	Baarsrudveien	0.635	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21063	Båtstøveien	0.422	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 21068	Dølstuveien	0.305	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21071	Einerlia	0.098	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21072	Ekornsvingen	0.185	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21074	Erik Hansens vei	0.406	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21077	Fagertunveien	0.311	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21079	Fiskekroken	0.146	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21082	Bru over Åroselva (Fjordveien)	0.015	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks aksellast 5 tonn
Kv. 21084	Follestadveien	2.128	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 21086	Frøtvedtveien	0.706	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21089	Furulund	0.166	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21090	Furutoppveien	0.954	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21093	Frøyas vei	0.287	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 21094	Gamle Drammensvei	1.452	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21097	Gamle Skolevei	0.355	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21098	Gamleveien	0.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21102	Gleinåsveien	0.646	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21103	Granliveien	0.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21104	Grevlingstien	0.205	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21108	Grundvikveien	0.350	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21110	Grønnliveien	0.985	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21114	Hasselbakken	0.360	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21118	Heggveien, første del (til rkj.)	1.820	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21118	Heggveien, siste del (fra rkj.)	0.319	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21120	Helledamsveien	0.484	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21124	Hyggenhagan	0.267	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21128	Høvikveien	0.260	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21132	Idrettsveien	0.389	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21134	Jakslandveien	0.578	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21136	Jon Leiras vei	0.876	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21137	Katrineåsveien	1.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21139	Kirkealleen	0.244	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 21143	Kjekstadveien	0.278	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21145	Kjosveien	1.214	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21151	Konglestien	0.047	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21152	Konvallveien	0.507	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21158	Lerkesvingen	0.444	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21162	Lyngveien	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21167	Mosebergveien	0.222	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21173	Narums vei	0.309	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21174	Nedre Gleinåsen	0.476	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 21179	Nordhagenveien	0.387	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21180	Norde Åros vei	0.167	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21181	Nyhusveien	0.392	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 21183	Nordengveien	0.096	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21184	Odalsveien	0.512	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21188	Oreveien	0.260	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21189	Ovnerudveien	0.770	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21191	Plankedalsveien	1.219	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 21192	Prestegårdsjordet	0.861	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21195	Rogneveien	0.191	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21196	Rognliveien	0.262	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21200	Sagveien	0.408	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21205	Seljefaret	0.157	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 21216	Smemyrveien	0.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21218	Sokkabekkveien	1.368	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21218	Sokkabekkveien, Stikkvei skole	0.177	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 21228	Terrasseveien	0.627	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21230	Transetveien (x kv1003 Spikkestadv. - Askestadv.)	0.175	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21230	Transetveien (x Askestadv. - Transet)	0.651	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21231	Tyrisvingen	0.059	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21233	Tåjeveien	0.421	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21236	Vangsveien	0.061	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 21237	Vardeveien	0.275	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21239	Villaveien	0.181	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21245	Østskogveien	0.661	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21245	Østskogveien nord for x Løvliveien	0.370	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21247	Åsakerveien	0.334	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21249	Bjønndalsveien	0.253	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21255	Nils Slottos vei	0.366	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21259	Bryggeveien	0.162	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21275	Golfveien	0.542	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21278	Bjønndalslia	0.171	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21279	Industriveien	1.230	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21280	Vaterlandsveien	0.475	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 21300	Alstadhaug terrasse	0.120	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21301	Godheimveien	0.531	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21308	Heggumbakken, første del	0.025	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21308	Heggumbakken, siste del	0.352	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 21309	Dølstuløkka	0.050	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21314	Bråsetveien	1.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21316	Luftveien	0.225	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21346	Skofterudveien	0.563	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 21351	Lille Årosvei	0.671	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21352	Frøtvedtåsen	1.085	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 21362	Jakslandåsen	0.833	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21363	Christian Lingsoms vei	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21371	Nye Stasjonsvei	0.129	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21373	Astrid Skares vei	1.532	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21380	Allegodtveien	1.351	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 21393	Kunnskapsveien	0.548	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21396	Johan Follestads vei	1.805	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21397	Vekstveien	1.480	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21398	Engebråtenveien	0.290	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21402	Engenjordet	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21422	Myresvingen	0.318	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21440	Bassengveien	0.235	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 21442	Morbergtoppen	0.375	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31001	Bakkeløkka	0.231	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31003	Barlindåsen	0.747	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31005	Bispeveien	0.630	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31007	Bjørnefaret	0.368	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31008	Bokfinkveien	0.322	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31009	Brastadveien	0.344	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31012	Ekornveien	0.677	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31013	Elgfaret	0.901	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31014	Fjordveien	0.044	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31015	Fuglebakk	0.596	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31016	Furukollen	0.334	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31017	Furusvingen	0.290	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31018	Gaupefaret	0.360	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31019	Granittåsen	1.368	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31020	Granåsen	0.399	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31021	Grevlingveien	0.300	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31022	Grytnesveien	1.356	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31023	Gråspurvveien	0.599	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31024	Hageveien	0.236	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31025	Jordet	0.292	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31026	Klokkeveien	0.296	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31027	Lauvåsveien	0.640	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31029	Lindeveien	0.847	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31031	Meiseveien	0.182	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31035	Måltrostveien	0.347	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31036	Orestupet	0.207	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31037	Orrhaneveien	0.119	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31038	Orrmyrveien	0.209	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31040	Ramsvikveien	1.037	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31041	Revefaret	0.228	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31042	Ringstubben	0.499	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31043	Rulletoveien	0.219	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31044	Rådyrveien	0.300	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31046	Skatvedtveien, Hurum	0.952	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 31046	Skatvedtveien	0.759	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31047	Skjæraveien	0.231	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31048	Skoglundveien	0.844	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31050	Skoledalen	1.382	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31051	Smerlingveien	0.479	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31055	Tempelveien	1.323	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31056	Tiurveien	0.193	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31057	Toppen	0.270	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31058	Tyristubben	0.400	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31060	Utsiktsveien	0.206	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31062	Vidsynveien	0.180	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31063	Voldenveien	1.201	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31064	Østbyåsen	0.182	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31066	Øvre Skoledalen	0.170	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31067	Åsveien	0.829	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31068	Langsethveien	1.203	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31069	Nordstrandveien	0.492	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31071	Tangen	0.477	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31080	Rødsbakkene	0.265	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31082	Røstadhøgda	1.840	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31084	Rødejordet	0.932	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31088	Ulvekula	0.606	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31094	Vognveien	0.453	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31096	Mellomdammen	0.663	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31097	Plassen	0.438	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 31102	Fransåsveien	0.430	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31104	Sætreallen	0.159	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 31105	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.083	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31105	Øraveien	0.233	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 31105	Øraveien	0.007	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 31106	Nedre Gunnaråsen	1.052	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31107	Øvre Gunnaråsen	0.838	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31108	Midtre Gunnaråsen	0.561	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31109	Stikkvannsveien	0.264	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31110	Haugenbakken	0.257	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31111	Engeneveien	0.433	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31114	Petterstuløkka	0.014	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31115	Bråtabakken	0.132	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31116	Petterstuveien	0.420	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31117	Kongsdelveien	1.343	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31119	Elvebakken	0.043	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31120	Midtskogveien	0.209	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31122	Cæsarbakken	0.347	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31126	Nordre Sætrevei	0.179	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31127	X fv. 2692 - søndre Sætre veg	2.763	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31132	Ustadhagan	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31135	Kirkebygdveien	1.925	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31138	Kikutstien	0.267	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31139	Prestegårdsalleen	0.169	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31142	Dramstadveien	1.291	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31143	Knivsfjellveien	0.735	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31149	X fv. 281 - Sundbyveien - Rødbyvannet bru vest	1.289	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	IKKE over bru ved Berger
Kv. 31149	Rødbyvannet bru øst - Sundbyveien	0.578	Bk10/60			24.0	Nei	IKKE over Rødbyvannet bru maks 6 tonn
Kv. 31151	Åsheimveien	0.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31155	Gamle Kirkevei	0.421	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31160	Hovkastet	0.048	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31161	Hovstien	0.496	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31162	Hovstubben	0.175	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31163	Hovkroken	0.132	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31179	Færgestadveien	1.652	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31189	Kjøia	0.375	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31194	Kaningaten	0.160	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31197	Skolegaten	0.217	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31198	Thomasløkken	0.156	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31199	Storgaten	0.041	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 31200	Støaveien	1.560	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31206	Holtnesveien	0.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31207	Tollerveien	0.200	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31226	Rødtangveien	1.927	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31229	Brevikveien	0.116	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31232	Holmsbu kirkevei	0.113	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31238	Storsandveien	0.734	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31238	Storsandveien	0.079	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31239	Gunnaråstoppen	0.206	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31299	Ugleveien	0.325	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31300	Haukeveien	0.610	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31301	Falkeveien	0.792	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31302	Stampeleina	0.410	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 31303	Blåveisskogen	0.189	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31306	Hestehoven	0.530	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31311	Midtskogstubben	0.130	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 31318	Bakkeskjær	0.011	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 95121	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.033	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 95122	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.041	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 95123	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.029	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 97845	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.051	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 98054	Øraveien, til Sætre bussterminal	0.093	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 98079	Arm Ugleveien - Haukeveien	0.069	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 98081	Arm Ugleveien - Haukeveien	0.023	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 98087	Falkeveien	0.053	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 98088	Falkeveien	0.079	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 98089	Falkeveien	0.116	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 99787	Måltrostveien	0.034	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 99825	Lindeveien	0.023	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 99867	Måltrostveien	0.015	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 99897	Lindeveien	0.031	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	203.034	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	

Akershus, Aurskog-Høland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 169	Fjellsrud x rv. 22 - Løken x fv. 115	0.843	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 170	Kompveien 1353 - Bjørkelangen x fv. 115	0.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1284	Solum x fv. 115 - Krokedal x rv. 22	5.387	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1302	Tørnby x fv. 21 - Bøsund bru V	0.283	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1302	Bøsund bru	0.007	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1302	Bøsund bru Ø - Flesabekken * kv.	1.713	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1304	Tukun x fv. 21 - Lokalbrua V	0.049	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1304	Lokalbrua Ø - Trandum x fv. 21	2.395	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1450	Ydersbonn x fv. 123 - S. Høland krk x fv. 125	11.935	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1452	Skogheim x fv. 125 - Åserud x fv. 21	17.834	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1454	Skreppestad x fv. 115 - Bergvad bru x fv. 125	19.313	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1455	Fallet x fv.1454 - Fosser x fv.115	2.176	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1456	Furulund x fv. 125 - Skogen x fv. 115	3.804	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1458	Holsjaren x fv. 115 - Moe x fv. 169	7.217	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1460	Løken x fv.115 - Nerby x fv. 1454	3.738	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1461	Hjellebøl x fv.115 - Sandum x fv.1460	4.018	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1462	Komnes x fv. 115 - Skreppestad S x fv. 115	3.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1464	Rådhuset rkj x fv.115 - Bjørkelangen bru x fv.170	0.941	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1465	Bjørkelangen bru x fv.170 - Lierfoss x fv. 170	7.422	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1465	Arm til Auten	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1466	Haugriim x fv. 1465 - Innlandet gr. /Øysjøen	16.582	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1468	Aurskog x fv. 170 - Nordveien snuplass	0.400	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1468	Nordveien snuplass - Auten x fv. 1465	4.063	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1468	Auten x fv.1465 - Mangen kapell	16.448	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1469	Aurskog verk x fv.170 - Finstad x fv.170 / 171	1.918	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1470	Finstad bru x fv.171 - Hareton	4.957	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1470	Hareton - Aurskog st. x fv.1468	4.152	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1471	Lokshaug x fv.1470 - Nordby x fv.1468	5.729	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1472	Aursmoen x fv.1469 - Sandbakken x fv. 171	7.286	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1473	Korsmo x fv. 1472 - x pv. Kjellingmoveien	0.846	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1473	X pv. Kjellingmoveien - Killingmo S x fv. 170	0.133	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1473	Killingmo S x fv. 170 - Killingmo x fv. 171	0.511	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1474	Aurskog Meieri x fv. 170 - Aurskog kirke x fv.1469	3.485	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1477	Moe x fv.169 - Halvorsrud bru x fv.169	5.348	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1478	Tvillingtjenn x fv.21 - Rgr Lembruvann	4.848	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Akershus, Aurskog-Høland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11	Vardåsen Høydebasseng	0.937	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 15	Løken Renseanlegg	0.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 38	Dreierudveien	0.265	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 39	Rudveien	1.193	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 234	Stasjonsvegen	0.804	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Hellenefeltet	0.367	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1002	Krokenfeltet	0.304	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1016	Flesabekkveien	3.754	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1022	Engehaget	0.377	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1023	Steinbyveien	0.397	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1038	Brochmanssveien	0.722	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1040	Sundsrudsveien	1.308	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1108	Østmoveien, Hemnes x fv. 125 - bussgarasjen	0.071	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1111	Kirkestien	0.413	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1119	Bergerudveien	0.435	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 1209	Hagaveien x fv. 115 - x kv. Industriveien	0.202	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1210	Industriveien	0.235	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1241	Klokkerudveien	0.074	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1270	Hellesjøveien	3.149	Bk10/50		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1270	Hellesjøveien sør	0.220	Bk10/50		6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1275	Rosenlundveien	0.279	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1282	Bergerveien	0.308	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1314	Thonsveien	2.313	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1374	Fosserveien x fv. 115 - Fosserveien 275	0.578	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1374	Fosserveien 275 - x Tyrihjellveien	0.064	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1374	Fosserveien 275 - x Tyrihjellveien	1.771	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1416	Serviceveien	0.153	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1417	Østre Blixrud vei	0.387	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1419	Energiveien	0.129	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1451	Einerhaugveien	1.889	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1455	Stigen	0.077	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1455	Stigen	0.075	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1491	Eidsliveien	0.025	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1491	Bussterminal Eidslia	0.052	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1501	Nordre Bliksrud vei	0.698	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1600	Tiurveien	0.708	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1602	Linåkerveien	1.395	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1616	Senterveien	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1617	Aurstubben	0.094	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1651	Myrfaret	0.565	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1652	Søndre Bogstad vei	0.218	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1660	Ullerudveien	0.321	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1696	Finstadhagan	0.422	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1761	Lierveien	1.569	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1800	Mosebyveien fra x fv. 21 - Moseby	0.280	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1800	Mosebyveien fra x fv. 21 - Moseby	3.684	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1800	Setskog skole	0.144	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3006	Holtsmarkveien	1.273	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3007	Dreierudveien	1.538	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3009	Gunhildrudveien	1.245	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3015	Engebret Soots vei	5.250	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3015	Engebret Soots vei	0.028	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3016	Ulviken vei	5.171	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3017	Vierkjerrkroken	4.173	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3020	Nygårdsveien	1.195	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3021	Lomsnesveien	2.393	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3022	Tønsbergveien	0.952	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3026	Mellemveien	0.961	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3041	Vestlia	1.018	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3045	Spilhaugveien	1.602	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3077	Heggevikveien	2.647	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 3086	Haugerveien	3.354	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3087	Liermosen	1.433	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 3090	Senterveien	0.290	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3091	Grøtliveien	3.043	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4019	Holtemoen Industrio	0.167	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4024	Øverbyveien	0.372	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4026	Vannverksveien	0.994	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5001	Stakabuveien	2.569	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 5002	Skjeggenesveien	7.859	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 5005	Sætraveien	1.870	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6004	Autenveien x fv. 1460 - Autenveien 16	0.144	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 6004	Autenveien x Autenveien 16 - x fv. 1454	3.002	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6006	Fremstetjernveien fra x fv. 1454 - x pv. Karl Den 12s vei	0.626	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6006	Fremstetjernveien fra x pv. Karl Den 12s vei	1.392	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 6007	Tyrihjellveien fra x fv. 169 - x Myrveien (Industriområdet)	0.400	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6007	Tyrihjellveien fra x Myrveien (Industriområdet) - nordre Tyrihjellen	3.601	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6017	Lørenveien	2.936	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6017	Lørenveien	0.035	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 6101	Olbergveien	3.335	BkT8/50		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6301	Grasåsveien	2.299	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 6302	Ilebekkveien	4.804	Bk10/50		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 7005	Øvre Dalsroen	3.061	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7006	Nedre Dalsroen	3.052	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7009	Linna fra x fv. 125 (Skulerud) - Linnebrua	2.380	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7009	Linna fra x fv. 125 (Skulerud) - Linnebrua	0.036	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7009	Linna fra Linnebrua x fv. 125 (Bergerud)	0.071	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7009	Linna fra Linnebrua x fv. 125 (Bergerud)	4.856	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7012	Kroksveien	1.706	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7022	Halsnesveien	0.883	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 7023	Kollerud - Torper	1.087	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 7033	Lundsfossveien	1.350	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 7060	Tønnebergveien	2.827	BkT8/50		6 tonn	24.0	Ja	
K	Øvrige veger	68.620	BkT8/50			19.5	Nei	

Akershus, Bærum kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 160	Gjønnes rkj. x fv. 160 - Nadderud Vgs x fv. 1630	0.338	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 160	Oslo gr (Lysakerelva) - Bryn - Skui x E16	0.144	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 166	Snarøykrysset x E18 / rv.150 - Fornebu x kv. Snarøyveien	0.457	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 168	Løxa V rkj. x E16 - Bjørum sag x E16	0.341	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1424	Kjørbo x fv.1648 - Marienlyst rkj. x E18	1.753	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1428	Stabekk x fv.1630 - Haslum kirke x fv.1628	5.138	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1428	Kokkerud S x fv.1623 - Kokkerud N x fv.1624	0.059	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1430	Økri bru x fv. 168 - Økern x E16 rkj.	0.237	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1432	Bjørnegård rkj. x fv. 1642 - Jong x fv. 1434	0.952	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1432	Jong x fv.1434 - Asker/Bærum grense	0.922	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1432	Arm Sandvka krk. rkj. x fv. 1626 - Bjørnegård rkj. x fv. 164	0.333	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1434	Asker/Bærum grense - x kv. 1310 Vestmarkveien	0.573	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1434	x kv. 1310 Vestmarkveien - Jong x fv. 1432	2.042	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1618	Bærums verk x fv. 168 - Guriby	3.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1620	Stabekk st. x fv. 1630 - Lysakermyra x fv. 1621	0.701	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1621	Lysaker st. rkj. x E18 - Lysakermyra x fv. 1620	0.877	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1621	Lysakermyra x fv. 1620 - Strand x E18	1.540	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1621	Strand x E18 - Høvik stasjon x E18	1.091	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1623	Kokkerud S x fv. 1428 - Blommenholm x fv. 164	1.385	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1624	Ramstad x fv. 1628 - Kokkerud N x fv. 1428	0.607	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1626	Sandvika krk. rkj. x fv. 1642	0.067	Bk10/60			24.0	Ja	Gjelder kun rundkjøring.
Fv. 1626	Sandvika krk. rkj. x fv. 1648 - Leif Tronstads plass	0.407	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1626	Leif Tronstads plass - Rønne rkj. x fv. 164	0.306	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1626	Rønne rkj. x fv. 164 - Haslum S x fv. 1428	2.691	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1628	Blommenholm x E18 - Høvik st. x E18	2.157	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1628	Høvik st. x E18 - Gjønnes rkj. x fv. 160	2.085	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1628	Oslo gr (Lysakerelva) - Bryn - Skui x E16	0.184	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1628	Gjønnes rkj. x fv. 160 - Nadderud Vgs x fv. 1630	0.597	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1628	Nadderud Vgs x fv. 1630 - Øverland x fv. 168	1.284	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1630	Nadderud Vgs x fv. 1628 - Kveldsro x fv. 1621	3.458	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1630	Arm Ole Tokeruds plass rkj. - Egne Hjem rkj. x fv. 160	0.226	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1632	Grini x fv. 168 - Lysaker x E18	4.927	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1632	Arm Jar rkj. - Jar x fv.	0.072	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	160							
Fv. 1633	Lysaker Torg rkj. x E18 - Lysakerelva rkj.	0.706	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1633	Oslo/Elveveien bru - Oslo/Lysaker bru N	0.202	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1634	Stabekk x fv. 1630 - Jar skole x fv. 1632	1.922	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1636	Ilaveien x fv. 1638 - Østerås x fv. 168	2.395	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1636	Arm Lijordet x fv. 1640	0.121	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1638	Nadderud rkj. x fv. 1640 - Vollsveien rkj. x fv. 1632	1.465	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1640	Bekkestua Ø rkj. x fv. 1630 - Øvrevoll x fv. 1632	3.880	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1642	Levre x fv. 160 - Dønski rkj. x fv. 1644	0.876	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1642	Dønski rkj. x fv. 1644 - Hamang rkj. x fv. 164	2.135	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1644	Haganjordet rkj. x fv. 168 - Dønski rkj. x fv. 1642	1.159	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1646	Emma Hjort - Vøyenenga senter rkj. x fv. 1430	1.579	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1648	Sandvika krk rkj. x fv. 1626 - Kjørbo x E18	0.879	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1648	Sandvika rkj. x fv. 164 - Sandvika krk rkj. x fv. 1626	0.512	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Bærum kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1003	Bærumsveien x Gml. Ringeriksvei - x fv. 1628	0.551	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Bekkestua bussterminal	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Gamle Ringeriksvei	0.571	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Lommedalsveien x fv. 1618 - Guriby	1.397	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1006	Lommedalsveien x Guriby - x Byveien	0.238	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1010	Snarøyveien x fv. 166 - x Rolfsbuktveien	0.113	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1011	Kirkeveien	0.318	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1012	Tanumveien	3.157	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Alfheimveien	0.443	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1014	Almelien	0.497	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Angerstveien	0.640	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Ankerveien	1.819	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1018	Anton Tschudis vei	0.479	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Anthon Walles vei	1.074	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Anthon Walles vei arm til nr. 37	0.058	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1025	Ballerud allé	0.369	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1026	Bauneveien	0.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1027	Bekkestuveien	0.559	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1033	Bjerkelundsveien	1.757	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	Bjerkeveien x Lommedalsveien - x Gamleveien	0.136	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	Bjerkeveien x Gamleveien - x Engebråtan	0.459	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1034	Bjerkeveien x Engebråtan - Bjerkeveien 79	0.282	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1037	Bjørnemyrsveien	0.306	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Bjørnsvikveien	0.646	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1040	Blommenholmveien	0.889	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1044	Boyes vei	0.225	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1046	Brattveien	0.134	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1047	Brenneveien	1.363	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1048	Bruksveien	0.538	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1051	Bråtenveien	0.164	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1052	Burudveien	1.362	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1054	Byveien	0.497	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1056	Caroline Øverlands vei	1.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1057	Clausenbakken	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1058	C.N.R. Amundsens vei	0.287	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1065	Durudveien x Avløsv. - x fv. 160	0.687	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1066	Dælimosen	1.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1067	Dæliveien	0.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1068	Egne Hjems vei	0.203	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1068	Egne Hjems vei 7-11	0.042	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1070	Elins vei	0.692	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1071	Eineveien	0.477	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1072	Ekeberglia	1.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Ekebergveien	0.739	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1075	Ekern	0.137	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1078	Emma Hjorths vei	0.893	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1085	Fagerhøyveien	0.817	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1086	Fagerstrandveien	1.035	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1088	Fasanveien	0.296	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1089	Festningsveien	0.702	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1092	Fornebuveien, x kv. 2371 Magnus	0.379	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Poulssons v. - x kv. 1226 Oksenøyv.							
Kv. 1093	Fossumveien	1.258	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1097	Frogner-Tandbergveien	1.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1098	Frøytunveien	0.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1100	Fürstveien	0.460	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Gamle Drammensvei x fv. 1428 - x Blommenholmveien	1.165	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Gamle Drammensvei x Blommenholmveien - x Jørgen Kanitz gate	1.439	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Gml. Drammensvei - Stabekk stasjon	0.084	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Gamle Drammensvei 49-53	0.094	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1104	Gamle Jarenvei	1.617	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1108	Gamleveien x Eineveien - Lommedalen skole	1.360	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1108	Gamleveien x Skolegata - Johnsrud gård	1.154	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1109	Gartnerveien	0.638	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1112	Gjønnesveien	0.745	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1113	Glassverkveien	0.887	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1114	Glitterudveien	0.619	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1115	Gopledalsveien	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1123	Guribysagveien	1.488	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1125	Gyssestadveien	0.197	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1126	Hagaliveien	0.667	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1127	Halden terrasse	0.451	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1128	Haldenveien	0.682	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1129	Halvorsens vei	0.651	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1132	Homans vei	0.976	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1133	Horniveien	0.841	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1134	Haslum terrasse	0.416	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1135	Hasselveien	0.212	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1136	Humleveien	0.327	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1137	Hundsundveien	0.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1141	Idrettsveien	0.941	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1143	Isiveien	1.271	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1144	Jarenveien	0.839	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1145	Jarveien	0.950	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1148	Johnsrudgata	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1151	Juterudveien	0.806	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1153	Rugdefaret	0.068	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1154	Kampeveien	1.212	Bk10/60			24.0	Nei	10 tonn aksellast
Kv. 1155	Kilenveien	0.353	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1156	Kinoveien	0.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1159	Kjonejordet	0.310	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1160	Kjørboveien	0.256	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1161	Kleivveien	1.274	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1163	Knotten	0.115	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1165	Korsveien	0.342	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1167	Krokvolden	0.501	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1174	Labben	0.309	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1175	Langoddveien	1.611	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1176	Leif Tronstads plass	0.161	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1178	Levreveien	0.399	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1180	Lillehagveien	1.786	Bk10/50			19.5	Nei	Sideveier har maks vogntoglengde 12,40m
Kv. 1183	Limsteinveien	0.290	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1184	Lindebergveien	1.032	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1185	Lindhaugsvingen	0.384	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1187	Listuveien	0.628	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1187	Listuveien 1-3	0.070	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1188	Lyngveien	0.203	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1190	Løkebergveien	0.680	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1192	Løkkeveien	0.437	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1193	Løkkeåsveien	0.321	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1196	Løvenskiolds vei	0.971	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1197	Malurtveien	0.214	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1198	Mario Caprinos vei	0.093	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1199	Marstranderveien x fv. 1632 - x Åsveien	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1199	Marstranderveien, x Platåv. - x Nordraaks vei	0.303	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1200	Mellemveien	0.289	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1201	Midgarveien	0.310	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1205	Myrvangveien	0.354	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1212	Nedre Åsvei	0.960	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1213	Nesveien	1.579	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1218	Nordliveien	0.625	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1219	Nordraaks vei	1.105	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1221	Nyveien	0.691	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1222	Oddenveien	0.454	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1226	Oksenøyveien	0.999	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1230	Peder Ankers vei	0.343	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1231	Platåveien	0.383	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1237	Riiser-Larsens vei	0.402	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1239	Ringsveien	0.558	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1240	Rolfstangveien	0.406	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1242	Rudsveien	0.812	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1243	Ruglandveien	2.641	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1244	Rykkinnveien	0.502	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1244	Paal Bergs vei	1.101	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1246	Sandbunnveien	0.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1248	Sandtakveien	0.245	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1249	Sarbuvollveien	0.992	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1251	Sjøveien	0.299	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1254	Skjolden	0.144	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1255	Skogfaret	0.403	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1258	Skogveien	3.488	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1259	Skolegata	0.461	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1260	Skollerudveien	2.630	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1266	Solbergveien	1.187	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1271	Sonja Henies vei - Veritasveien	1.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1272	Sopelimkroken	0.948	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1275	St. Halvards vei	0.513	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1276	Stokkerveien	0.893	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1278	Strandalleen	0.797	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1280	Ståviveien	1.022	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1282	Søråsen	0.368	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1284	Terrasseveien	1.125	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1286	Tjernsrud plass	0.039	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1287	Tjernsrudveien	1.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1290	Trollveien	0.399	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1291	Trudvangveien	0.911	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1292	Trulsrudgata	0.179	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1293	Tråkka	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1295	Tunheimbakken	0.527	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1297	Tverrveien	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1298	Tveterveien	1.153	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1301	Utgarveien	0.287	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1302	Utsiktsveien	0.674	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1304	Velliveien	0.902	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1309	Vestliveien	0.772	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1310	Vestmarkveien	3.366	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1315	Voll terrasse	1.580	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1318	Wedel Jarlsbergs vei	1.020	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1322	Østenåsveien	1.043	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1326	Åskroken	0.457	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1327	Øygardveien	1.367	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1330	Åsliveien	0.483	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1335	Hosleveien	2.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1336	Havna	0.298	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1343	Hulveien	0.107	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1501	Snaret	0.724	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1502	Hasselbakken	0.460	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1504	Nils Leuchs vei	1.384	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1506	Eiksveien	1.854	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1507	Otto Ruges vei	1.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1508	Lauritz Sands vei	0.292	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1512	Jøssingveien	0.689	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1513	Østernvannveien	1.085	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1520	Rideveien	0.485	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1522	Lijordveien	0.362	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1525	Ovenbakken	0.978	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1531	Bispeveien	1.548	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1532	Dyrefaret	0.420	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1534	Åsfaret	0.287	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1535	Wilh. Wilhelmsens vei	1.425	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1536	Benedikts vei	0.452	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1538	Prost Holsviks vei	0.607	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1539	Magnus Blikstads vei	0.600	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1540	Elgefaret x Granåsen - x Wilh. Wilhelmsens vei	0.734	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1544	Ekornåsen	0.229	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1545	Jaktlia	0.350	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1547	Lønnåsen	0.348	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1548	Granåsen	1.282	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1549	Bregnedraget	0.266	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1551	Vallerveien x Erik Werenskiolds vei - x fv. 160	1.153	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1552	Vallerkroken	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1554	Neslia	0.542	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1556	Sørhalla	0.277	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1558	Seljeholtet	0.547	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1559	Heggesnaret	0.328	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1563	Stasjonsveien	0.515	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1564	Hans Øverlands vei	0.687	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1565	Kitty Kiellands vei	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1568	Michelets vei	1.669	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1572	Prost Christies vei	0.476	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1573	Jegeråsen	0.891	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1574	Grevlingåsen	0.671	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1575	Grøndahls vei	0.198	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1576	Ståvihagan	0.464	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1591	Langleiken	0.197	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1601	Industriveien	0.381	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1615	Pelvikveien	0.254	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1624	Juterudveien - Asker grense	0.445	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1625	Conradis vei	0.371	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1636	Trosteveien	0.255	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1638	Haukeveien	0.939	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1639	Ekkoveien	0.531	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1640	Hiltonveien	0.302	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1644	Grini Næringspark	0.653	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1645	Engerjordet	0.425	Bk10/50			19.5	Nei	Sideveier har maks vogntoglengde 12,40m
Kv. 1646	Ing. Hoels vei	0.824	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1648	Engfaret	0.298	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1649	Staverhagan	0.429	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1651	Trulsebråten	0.020	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1655	Carl Johnsens vei	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1659	Vestbrenne	0.464	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1661	Solhaugveien	1.479	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1662	Konvallveien	0.700	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1664	Jongssvingen	0.603	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1666	Måneveien	0.380	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1667	Jongsåsveien x fv. 1424 - Jongsåsveien 6	0.574	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1668	Fjordveien	1.608	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1670	Grinibråten	0.818	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1677	Hestenga	0.253	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1679	Maries vei	0.501	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1680	Båtstøjordet	0.552	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1688	Sildreveien	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1690	Bryn skolevei	0.378	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1691	Bjerkesvingen	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1698	Rytterfaret	0.685	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1699	Kalkbrennerveien	0.659	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1704	Bjarne Skaus vei	1.326	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1706	Løkenlia	0.465	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1708	Tiriltunga	0.335	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1709	Løkentoppen	0.122	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1718	Møllebakken	0.337	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1721	Egers vei	0.340	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1722	Nesbakken	0.139	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1732	Hans Haslums vei	0.745	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1733	Erik Werenskiolds vei	0.896	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1735	Eilif Petterssens vei	0.176	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1740	Aspeveien	0.349	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1743	O.T. Bjanes vei	0.202	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1752	Belsetveien	0.184	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1753	Langvari	0.212	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1754	Paul Smelters vei	0.313	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1762	Haldenskogveien	0.350	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1783	Vebekkveien	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1787	Leirdueveien	0.800	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1788	Rifleveien	0.220	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1789	Blinken	0.643	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1790	Ramstadsletta	0.513	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1794	Sandviksveien - Solvikbukta	0.210	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1796	Lesterudveien	0.712	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1811	Fagertunveien	1.287	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1813	Børjergrenda	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1813	Børjergrenda 5-15	0.083	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1814	Børjerlia x Gamleveien - x Haugsåsen	0.668	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1814	Børjerlia 44-52	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1814	Børjelia 30-36	0.096	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1815	Slalåmveien	1.790	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1824	Grinidammen	0.450	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1828	Rådyrfaret	0.199	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1833	Ståvikroken	0.241	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1838	Emil Stangs vei	0.486	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1848	Brambanis vei	0.059	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1849	Malmskriverveien	0.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1855	Paal Bergs vei	2.203	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1871	Norneveien	0.257	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1889	Anna Kreftings vei	0.083	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1898	Hauger Skolevei	0.636	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1899	Halfdan Jønssons vei	0.101	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1900	Ola Valdris vei	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1905	Olav Ingstads vei	0.523	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1906	Løxaveien	0.493	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1991	Strandveien x fv. 1633 - x Dicks vei	0.345	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2014	Åses vei	1.129	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2018	Rektor Hertzbergs vei	0.376	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2020	Stabburfaret	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2047	Conrad Clausons vei	0.285	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2068	Nordgrenda	0.186	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2069	Levre skolevei	0.277	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2093	Jens Holes vei	0.329	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2098	Veritasveien	0.404	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2100	Snarøyveien - Fürstlia	0.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2101	Tolverudveien	0.634	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2102	Johs Faales vei	0.390	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2104	Rødskiferveien	0.446	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2133	Folkvangveien	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2137	Åsbråtan	1.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2148	Løkketangen	0.359	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2149	Gjønnesjordet	0.334	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2177	Teistveien	0.134	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2201	Edelgranveien	0.542	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2207	Peter Loranges vei	0.228	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2229	Rudssletta	0.503	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2231	Hamang terrasse	0.376	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2280	Åsterudsletta	0.886	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2281	Fredheimlia	0.523	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2285	Gjettumveien	0.593	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2302	Kveisegata	1.012	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2309	Skarvaveien	0.790	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2321	Øvre Toppenhaug	0.767	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2348	O.H. Bangs vei	0.367	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2368	Elias Smiths vei - P-hus Bi	0.099	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2369	Leif Larsens vei	0.314	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2371	Magnus Poulssons vei	0.158	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2379	Sleiverudveien	0.857	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2384	Bjørnegårdsvingen	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2385	Franzefossveien	0.371	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2391	Haugsåsen	0.727	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2391	Haugsåsen 40-52	0.115	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 2398	Grorudhaugen	0.616	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2406	Bjerkehaugen	0.309	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2422	Arnstein Arnebergs vei	0.181	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2430	Gullberget	0.661	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2431	Gullhaugveien	0.939	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2431	Gullhaugveien 134-140	0.064	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 2431	Gullhaugveien 182-196	0.073	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 2437	Gullhauggrenda	0.389	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2438	Gullhaugen	0.175	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2446	Holmaveien	0.378	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2450	Gamle Lommedalsvei x fv. 168 - x fv. 160	1.228	Bk10/60			22.0	Nei	
Kv. 2450	Gamle Lommedalsvei Bryn Ø rkj. x fv. 160 - Wøyen gård	0.858	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2450	Gamle Lommedalsvei Wøyen gård - Ringvoll rkj. x fv. 1430	1.083	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2454	Skoglundveien	0.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2458	Haugjordet	0.208	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2463	G.F. Henriksens vei	0.124	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2469	Rådhustorget	0.216	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2478	Folangerveien - Sandvika bussterminal	0.075	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2480	Brodtkorbsgate	0.236	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2483	Jørgen Kanitz gate	0.250	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2484	Arnold Haukelands plass	0.037	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2485	Vestfjordgaten	0.127	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2487	Claude Monets allé	0.423	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2510	Basaltveien	0.334	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2513	Idrettskroken 13-17	0.057	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2517	Elen Weeas vei x Skolegata - x Trulsrudskogen	0.395	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2518	Trulsrudskogen	1.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2534	Bernt Balchens vei	0.167	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2535	Odd Nansens vei	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2536	Widerøeveien	0.348	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2538	Økrisletta	0.292	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2540	John Strandruds vei	0.392	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2541	Forneburingen	2.508	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2574	Tornsangerveien	0.458	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	163.040	Bk10/50			12.4	Nei	

Akershus, Eidsvoll kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1551	Ullensaker/Eidsvoll - x kv. Sagvegen	7.063	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	Ullensaker/Eidsvoll - Garmo x fv. 181	0.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	X kv. Sagvegen - Garmo rkj. x fv. 181	3.870	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1551	Arm Vestbysvingen - x Industrivegen	0.447	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	Arm Tomasstua x fv. 1590 - Jokums x fv. 1597	0.165	BkT8/50	BkT8/40		24.0	Nei	
Fv. 1551	Arm Piro x fv. 1597 - Piro rkj. x fv. 1592	0.114	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1574	Nes/Eidsvoll - Bårli x fv. 1582	7.913	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1574	Bårli x fv. 1582 - Prestebakke x fv. 181	0.833	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1582	Dal x fv. 1551 - Bårli x fv. 1574	9.666	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1582	Arm Dal skole rkj. x fv. 1551 - Dal st.	0.632	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1584	Dal skole V x fv. 1551 - x kv. Kjerkevegen	2.360	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1584	X kv. Kjerkevegen - Hjeravegen 203	0.424	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1584	Hjeravegen 203 - Bøn st. x fv. 1586	1.959	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1585	Hammerstad rkj. x fv. 181 - Stenshol rkj. fv. 33 x fv. 177	7.700	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1586	Råholt krk. x fv. 1551 - Karlsegg x pv. 98969	3.481	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1586	Karlsegg x pv. 98969 - Bøn st. x fv. 1584	0.187	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1586	Bøn st. x fv. 1584 - Finstad x fv. 1582	2.110	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1588	Vegamot x fv. 181 - Vengerbakken x fv. 1599	3.290	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1588	Vengerbakken x fv. 1599 - Nygård x fv. 1586	1.314	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1590	Nannestad/Eidsvoll - Tomasstua x fv. 1551	5.395	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1591	Dorr x fv. 177 - Langset V rkj. x E6	1.814	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1591	Langset V rkj. x E6 - Innlandet gr./Budalsbekken	9.908	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1592	Piro x fv. 1551 - Nebbenes Ø rkj. x E6 x fv. 180	1.791	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1593	Fjellberg rkj. x fv. 176 - Dal x fv. 1551	1.552	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1594	Elstad x fv. 181 - Styri x fv. 177	2.597	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1595	Granly x fv. 1586 - Mostu rkj. x fv.1551 x fv.1604	0.786	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1596	Garmo x fv. 1551 - Tømte x fv. 1585	5.622	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1597	Lundgård x fv. 1551 - Piro fv. 1551	1.269	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1597	Piro x fv. 1551 - Karlstua x fv. 1599	0.470	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1597	Karlstua x fv. 1599 - Brensmork x fv. 1551	1.281	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1598	Langset x fv. 1591 - Røisi x fv. 177	2.528	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1599	Vengerbakken x fv. 1588 - Karlstua x fv. 1597	1.456	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1602	Byrudstua x fv. 33 - første ferist, ca m 90	0.090	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1602	Første ferist, ca m 90 - Hurdal gr. Tisjøen	4.191	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 1604	Sagmoen x fv. 1590 - Mostu rkj. x fv. 1551/1595	0.874	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Eidsvoll kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6	Ørbekkvegen	0.314	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11	Stensbyvegen	0.389	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13	Habberstadvangen	2.779	Bk10/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 20	Boksrudvegen-Siggerudhagan	0.069	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1090	Bamrudvegen	2.623	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1200	Bjørnsrudvegen	0.264	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1250	Boksrudvegen	0.619	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1350	Bråtenvegen	0.885	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1380	Byrudstuvegen	2.857	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1400	Bønsdalvegen fra x fv. 1586 S - x pv. til Bønsdalen	0.308	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1420	Bålsrudvegen	2.001	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1600	Camilla Colletts veg	1.185	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1800	Dokkenmoen	1.603	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1900	Doknesgutua	1.586	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1950	Døliåsvegen	3.391	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2700	Elstadberget	0.349	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2800	Elstadlia	0.333	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3100	Finnbråtavegen	1.405	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3550	Furuvegen	0.485	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3560	Bjørkevegen	0.238	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3950	Gullverkvegen	2.703	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4000	Hagalykkja	0.907	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4050	Hammerstadvegen	1.243	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4100	Hagavegen	3.191	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4200	Haugvegen	1.091	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4330	Holsetervegen	2.996	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4350	Holsletta	1.079	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4400	Holstangen	0.785	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4600	Jon Sørensens veg	0.417	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4800	Kastellvegen fra x Vilbergkroken - x Sundgata	0.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4800	Kastellvegen	0.573	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4950	Kjerkelinna	2.658	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5000	Kjerkevegen	1.004	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5050	Klaseigutua	1.637	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5150	Langsetvegen	1.062	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5200	Lars Tønsagers veg	0.557	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5240	Limsetvegen	1.015	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5500	Løytnant Møllers veg	0.865	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5700	Martin Johansens veg	1.374	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5830	Minne industriområde	1.094	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5900	Mor Karines veg	0.291	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 6200	Nordlivegen	0.672	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6400	Ovrilia	1.036	BkT8/50	Bk10/50		22.0	Nei	
Kv. 6450	Parallellvegen	0.776	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 6600	Risebruvegen	0.678	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6800	Råholtgutua	0.493	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7000	Råholtvegen	1.356	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 7200	Sagvegen	0.721	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7550	Siggerudhagan	2.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7740	Spetalsvegen	1.287	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 7750	Solbergvegen	0.928	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 7900	Statsrådvegen	0.762	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 8020	Storbråtavegen	1.421	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8040	Stubberudvegen	1.627	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8050	Styribakken	0.921	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8100	Styrilia	1.470	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8400	Sundgata	0.262	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8400	Sundgata fra x Kastellvegen - x Torget	0.286	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8500	Setrevegen	5.249	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8530	Svenbyvegen	1.314	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8700	Teievegen	0.900	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8800	Tynsåkvegen	1.924	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8900	Tærudvegen	1.775	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9000	Vestvangvegen, x fv. 1551 - x kv. Rådyrv.	0.516	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9000	Vestvangvegen, x kv. Rådyrv. - x fv. 181	0.721	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9100	Vilbergvegen	0.355	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9200	Vormavegen	0.244	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9300	Wergelands gate	0.146	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9370	Øverbygdvegen	1.511	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9450	Ålborgvegen over bru	0.232	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt 7 tonn.
Kv. 10019	Botshaugtangen	0.346	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10020	Gamle Gullverksvegen	0.235	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 10025	Åslettavegen	0.696	Bk10/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 10032	Haslervegen	1.627	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10033	Liene	1.692	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10049	Industrivegen	1.057	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10050	Vognvegen	0.751	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10052	Øvre Grindaveg	0.251	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 10055	Brennlia	0.627	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10056	Brennsletta	0.270	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10057	Brennbakken	0.149	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10070	Gamle Kjerkelinna	0.505	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 10072	Årnesvegen	0.555	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10081	Rådhusgata	0.299	Bk10/50		6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 10082	Wålergata	0.058	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 10087	Skjoldnestangen	0.031	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10090	Gruehagan	0.541	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 10091	Gruemyra	0.394	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 10096	Vestengavegen	0.608	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10102	Kløvervegen	0.321	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10103	Lupinvegen	0.131	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10104	Tulipanvegen	0.592	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10105	Fiolvegen	0.207	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10106	Vilbergkroken	0.250	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10118	Skinnstudumpa	0.629	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 10137	Hynnevegen	0.839	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10138	Nord-Ladderudvegen	0.433	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10140	Frankens	0.168	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10154	Garmovegen	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10159	Myhrervegen	0.525	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10176	Aksel Bråtens veg	0.139	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10179	Vormvikvegen	0.589	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10188	Brennstubben	0.337	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10189	Brenntoppen	0.168	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 10191	Gladbakkvegen	0.498	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10193	Frilsetvegen	1.571	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10197	Gunvald Andersens veg	0.297	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 10199	Tomterhagan	0.722	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 10210	Gustav Granhaugs veg	0.818	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10222	Mosvingen	0.498	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10240	Fjellbergveien	0.323	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 10250	Stensbyvegen	0.125	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10252	Korslundvegen	2.916	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10262	Ørbekkenga	0.589	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10264	Holtevegen	3.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10271	Vestengsletta	0.251	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10280	Gruevegen	0.309	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10281	Gruestubben	0.197	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10285	Myhrersvingen	0.256	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10290	Gammle Fossenveg	0.055	BkT8/50			22.0	Nei	
Kv. 10300	Finstadhagan	0.219	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 10340	Øverbygdbakken	0.602	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10353	Sanderudvegen	0.813	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10377	Sundbrua	0.226	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 13560	Vardevegen	0.018	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	28.848	BkT8/50			19.5	Nei	

Akershus, Enebakk kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	0.098	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1030	Spydeberg st. x fv. 122 - Burstad x fv. 1510	6.673	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1030	Burstad x fv. 1510 - Hammeren	2.714	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1030	Hammeren - Bakk	0.636	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1030	Bakk - Vårrygg	0.477	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1030	Vårrygg - Enebakk H.Hus x fv. 120	1.629	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1510	Tømmerbråten x fv. 120 - Burstad x fv. 1030	2.254	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1512	Bjerke x fv. 120 - Knurrestad	2.575	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1513	Enebakk kirke x fv. 120 - Elverum	2.151	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Enebakk kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1180	Melgårdshagan	0.827	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1180	Melgårdshagan	0.045	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1245	Bergskaugveien	0.398	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1245	Bergskaugveien	0.172	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1310	Fiolveien	0.664	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1350	Bjerklundsbakken	0.403	Bk10/60		4 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1350	Bjerklundsbakken	0.072	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1600	Ekornveien	0.815	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1900	Fjellveien	0.882	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2010	Gaupeveien	0.511	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2020	Gaupeveien	0.506	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2045	Gjeddevannsveien	0.760	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 2045	Gjeddevannsveien	0.062	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2050	Gjeversrudveien	0.652	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2395	Hauglia	0.276	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2482	Kopåsveien	0.466	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2483	Kjensliveien	0.644	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2485	Kronaveien	0.247	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 2486	Gneisveien	0.238	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2540	Lindshusveien	0.094	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2550	Lotterudveien	0.971	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2650	Lillestrømveien	0.504	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2750	Mårveien	0.088	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2830	Rakkestadveien	1.093	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 2850	Vik badeplass	0.132	Bk10/60		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 2860	Revefaret	0.739	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2880	Rudveien	0.298	Bk8/32		6 tonn	15.0	Nei	
Kv. 2900	Rådyrveien	0.353	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3000	Sagstuveien	0.241	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3010	Vestliveien	0.047	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3030	Setraveien x fv. 155 - Setraveien 44B	0.538	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3030	Setraveien 44B til x pv.	0.206	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3060	Rausjøveien	0.650	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3080	Svinesveien	0.056	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3120	Småttaveien	0.603	Bk10/60		4 tonn	24.0	Nei	
Kv. 3270	Tangenveien	0.668	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3310	Borgengrenda	0.079	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3500	Vestbyveien	1.302	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3800	Ødegårdsveien	1.949	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3800	Ødegårdsveien	0.391	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4030	Tåjeveien	0.170	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4060	Landskaugveien	0.560	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4070	Andersrudveien	0.165	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4120	Sulerudveien	2.342	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4120	Svinesveien	0.008	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4120	Sulerudveien	0.029	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4150	Brevigveien	3.788	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4170	Gjevikveien	1.423	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4180	Årsrudveien	2.986	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4180	Årsrudveien	0.076	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4190	Skåkaveien	1.141	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4200	Hammerenveien	1.672	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4240	Vengsveien	0.562	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4260	Skøyenveien	0.876	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4270	Pettersrudveien	0.854	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4280	Strandaveien	0.450	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4300	Øyerenveien	1.059	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4310	Thorudveien	0.860	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4320	Klokkerudåsen	0.870	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4330	Lennestadveien	0.338	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4370	Kjølstadveien	1.766	Bk10/60		6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 4380	Kjepperudveien	0.470	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4430	Persroa	0.259	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4440	Idrettsveien	0.240	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4450	Sløssåsveien	0.903	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4470	Høgdaveien	0.215	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5100	Ringveien	0.597	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5200	Høgåstoppen	0.651	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98604	Arm til Throudveien 51	0.217	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98606	Snuplass Bergskaugveien	0.016	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98625	Stranden skole	0.088	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98658	Enebakk kirke	0.105	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98740	Lyngveien 9-15	0.022	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98750	Arm til Borgengrenda 1	0.099	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98753	Snuplass ved Flateby bruk	0.028	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98754	Snuplass ved Flateby bruk	0.020	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98759	Vei mellom Småttaveien og Fiolveien	0.096	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99068	Vei mellom Nylendeveien og Røyskattveien	0.111	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99149	Vei ved Kopåsveien 7	0.063	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99156	Vei uten navn langs bekk ved Sulerudveien	0.065	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99378	Innkjøring Ignaveien 16-20	0.078	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99380	Kirkebygden skole	0.081	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99396	Innkjøring Ignaveien 16-20	0.019	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99521	Øyerenveien over bru ved Flateby bruk	0.081	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99616	Stranden skole	0.036	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99765	Innkjøring Kirkebakken 2-6	0.088	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99799	Innkjøring til Osloveien 216	0.064	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99829	Hauglia skole	0.054	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	19.531	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Frogn kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 152	Ottarsrud x E134 - Korsegården x E6	0.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1381	Fjøser x fv. 152 - Bakker bru x fv. 1390	2.052	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1384	Vassumkrysset x E6 x E134 x fv.156 - Ås/Frogn grense	0.861	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1390	Ottarsrud x fv. 152 - Horgen x E6	4.736	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1392	Måna rkj. x E134 x fv. 152 – Skyssrudfeltet x ind.område	2.242	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1392	Skyssrudfeltet x ind.område - Holtbråten x fv. 1398	1.018	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1392	Søndre Dammen - Holthagen (gamle fv. 1392)	1.042	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1394	Glenne x fv. 156 - Frogn/Nesodden grense	2.690	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1396	Dal x fv. 156 - Brevik brygge	1.388	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1398	Nesodden/Frogn grense - Tusse x fv. 156	5.811	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1399	Østskogen x fv.1398 - søndre Hallangen x kv.	1.868	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Frogn kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1033	Askeladdveien	0.207	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1040	Badehusgata	0.060	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1040	Badehusgata	0.258	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1042	Badeveien	0.249	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1060	Batteriveien	0.711	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1110	Belsjøveien, x fv. 152 - x kv. 2148 Ullerudv.	0.031	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Belsjøveien, x kv. 2148 Ullerudv. - x kv. 1420 Heerv.	2.029	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1130	Bergsvea	0.165	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1140	Biologveien	0.124	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1170	Buggebakken	0.247	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1216	Ekesvingen	0.345	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1226	Elleskjærveien	0.313	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1230	Elleveien	1.735	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1270	Fiskerkroken	0.108	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1280	Fjellveien	0.266	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1284	Flataåsen	0.071	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1302	Fugleveien	1.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1320	Grandeveien	0.717	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1330	Gulliksbakken	0.028	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1340	Hagenbakken	0.217	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1350	Hamborgveien	0.094	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1370	Havnebakken	0.107	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1380	Badehusgata	0.053	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1380	Havnegata	0.268	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1410	Heer terrasse	0.811	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1420	Heerveien x Oberst Eriksens vei - x fv. 152	0.240	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1423	Hegreveien, Inn i barnehage	0.072	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1433	Holterkollveien, første del	0.079	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1433	Holterkollveien, siste del	0.153	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1440	Holterteigveien	0.176	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1510	Husvikveien, x Hagenbakken - marina	0.730	Bk10/50			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 13.3 meter.
Kv. 1510	Husvikveien, marina - x Sagaveien	0.353	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1540	Jørnsebakken	0.378	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1560	Kirkegata	0.203	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1560	Kirkegata snuplass	0.027	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1568	Grandeveien	0.042	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1603	Lehmannsbrygga	0.155	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1618	Loimaaveien	0.266	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1640	Løktabakken	0.183	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1640	Løktabakken	0.071	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1660	Museumsveien buss snuplass	0.047	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1660	Museumsveien	0.283	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1660	Arm til Museumsveien 5	0.076	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1680	Niels Carlsens g. x Torggata - x Sorenskriver Ellefsens v.	0.364	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1680	Niels Carlsens gate	0.347	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1700	Oberst Eriksens vei	0.714	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1700	Oberst Eriksens vei ved busslomme	0.031	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1780	Ringeplan	0.039	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1780	Hagenbakken	0.009	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1808	Sagabakken	0.112	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1810	Sagaveien, x Sorenskriver Ellefsens v. - x Husvikveien	0.294	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1840	Seimbakken	0.327	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1878	Skiphelleveien	0.195	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1878	Skiphelleveien p-plass	0.053	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1900	Skogveien	0.584	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1920	Slyngveien	0.233	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1930	Sogstiveien	1.627	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1960	Sorenskriver Ellefsens vei	0.563	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1960	Sagaveien, x Sorenskriver Ellefsens v. - x Husvikveien	0.019	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1980	Storgata	0.481	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1990	Strandveien	0.312	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2020	Tampurbakken	0.156	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2050	Torget	0.151	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2060	Torggata	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2077	Traneveien	0.092	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2080	Tranga	0.063	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2110	Tunveien	0.143	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2142	Ullerudbakken	0.847	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2148	Ullerudveien buss snuplass	0.119	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2148	Ullerudveien x bussholdeplass - bom	0.113	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2148	Ullerudveien x fv.152 - bom	0.217	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2148	Ullerudveien x fv.152 - Ullerud Helsebygg	0.385	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2150	Urds vei	0.095	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2160	Utsikten	0.144	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2160	Åsenveien	0.060	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2190	Vannverksveien	0.515	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2200	Vardeveien	0.386	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2210	Vestbyveien, x kv. 1540 Jørnsebakken - x kv. 1230 Ellev.	0.295	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2210	Vestbyveien, x kv. 1230 Ellev. - x kv. 1930 Sogstiv.	0.214	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2210	Vestbyveien x Sogstiveien - x fv.1365	3.284	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2220	Villaveien	0.198	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2240	Vindfangerveien	0.241	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2250	Vollveien	0.224	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2260	Wilhelmsbakken	0.130	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2268	Øvre Villaveien	0.106	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2270	Åsenveien	0.189	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 2972	Vestbyveien	0.013	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3017	Solbergveien	1.874	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3801	Froensveien. Fra Årungveien til Frogn kirke	1.440	BkT8/50			24.0	Nei	Vei med lav bæreevne.
Kv. 3801	Froensveien. Ved kirken	0.059	BkT8/50			24.0	Nei	Vei med lav bæreevne.
Kv. 3805	Syverudveien	0.078	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3808	Årungveien	0.040	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3808	Mosseveien	0.007	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3808	Årungveien	1.604	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4101	Kirkeveien. Ved Frogn kirke	0.092	BkT8/50			24.0	Nei	Vei med lav bæreevne
Kv. 4101	Kirkeveien. Fra krysset ved Osloveien	1.482	BkT8/50			24.0	Nei	Vei med lav bæreevne
Kv. 5001	Stubberudveien	3.230	Bk10/50			24.0	Nei	Vei med lav bæreevne.
Kv. 5403	Linnebråteveien	0.070	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5606	Brevikveien	0.249	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5801	Garderveien	4.695	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 97747	Ved Heerveien - busslomme	0.053	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	16.934	BkT8/40			19.5	Nei	

Akershus, Gjerdrum kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1484	Lillestrøm/Gjerdrum - Bråtesletta x fv. 120	0.873	BkT8/40			24.0	Nei	Snuplass ved kommunegrense.
Fv. 1540	Grønvoll x fv. 1549 - Vestby x fv. 1549	3.823	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1542	Ask x fv. 120 - Gjerdrum/ Ullensaker gr.	4.626	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1544	Meieriet x fv. 1542 - x kv. Nittebergvegen	2.696	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1544	X kv. Nittebergvegen - Sandum	0.217	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1544	Sandum - Korsmo x fv. 1546	2.146	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1546	Kankedal x fv. 120 - Gjerdrum/ Nannestad	1.769	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1549	Smedstuen x fv. 120 - Kankedal x fv. 120	7.651	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Gjerdrum kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1006	Skeismoen	0.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1007	Rudsbakka	1.146	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1008	Sørumsvegen	1.983	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1009	Nittebergvegen	1.544	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1012	Torivegen	0.481	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1014	Seljevegen	0.835	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1015	Staden	0.999	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1018	Asmyrsvingen	0.528	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1026	Skogvegen	1.365	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1029	Grønlundvegen	0.804	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1031	Haresporet	0.419	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1036	Sagvegen	0.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1060	Ulvedalsvegen	0.086	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1068	Åmotsskogen	0.292	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1072	Himfjellvegen	0.649	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1075	Spenningsmåsan	0.648	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1078	Mellomfjellet	0.719	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1083	Hellenvegen	1.035	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1089	Ulvestufaret	0.221	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1103	Henivegen, x kv. 1010 - Heni krk.	0.066	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1103	Henivegen, x Heni krk. - x fv. 1546 Kjærstadsletta	0.703	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1112	Brådalsvegen	0.217	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 99508	Hellenvegen	0.085	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	12.824	Bk10/50			19.5	Nei	

Akershus, Hurdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1602	Eidsvoll gr. Tisjøen - Stormyra x sv. 102 Byfellav.	0.785	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 1602	Stormyra x sv. 102 Byfellav. - Vålsjøen x sv. 107 Tisjøv.	1.123	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 1602	Vålsjøen x sv. 107 Tisjøv. - Nordenga x sv. 104 Kinnav.	2.476	BkT8/40			12.4	Nei	
Fv. 1602	Nordenga x sv. 104. Kinnav. - Hurdal torg rkj. x fv. 180	2.114	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1610	Rustad x fv. 120 - Rustad vest	0.503	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1610	Rustad vest - Nordgård x fv. 120	3.681	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1612	Hurdal torg rkj. x fv. 180 - Innlandet gr./ Høvern	10.441	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1613	Grue x fv. 180 - Hurdal Verk x fv. 1612	3.139	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1615	Haugbrua x fv. 1612 - Melby	1.883	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Hurdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 57	Amundsdalvegen	0.025	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1007	Gjødingvegen fra Langårdbrua - x fv. 120	1.091	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1015	Opperudvegen	0.492	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1017	Doktorvegen	0.298	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1018	Mjølnervegen	0.174	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Øvre Hagavegen	0.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1022	Garsjøvegen	1.847	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1024	Rognstadvegen	1.786	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1056	Høversjøvegen	0.837	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	8.544	Bk8/32			12.4	Nei	

Akershus, Jevnaker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 241	Eggemoen rkj. x E16 - Olum rkj. x E16 (gamle E16)	4.690	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2274	Sløvika x fv. 240 - Jevnaker/Gran grense	2.679	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2274	Velofoss x fv. 2278 - Kjørrven x fv. 2294	0.031	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2276	Klingenberg x E16 - Enger - Jevnaker/Lunner grense	5.550	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2278	Sløvika x fv. 240 - Jevnaker/Gran grense	2.818	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2278	Velofoss x fv. 2278 - Kjørrven x fv. 2294	0.620	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2280	Olum rkj. V x E16 - Olum rkj. Ø x E16	0.348	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2280	Olum rkj. Ø x E16 - Kalvsjø Ø x fv. 2286	2.436	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Jevnaker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1150	Brugata, x fv. 241 - x kv. 1700 Storg.	0.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1150	Brugata, x kv. 1700 Storg. - Randsfjord bru - x fv. 245	0.194	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1250	Enggata, siste del	0.405	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1750	Torggata, x fv. 241 - x Kirkegata	0.101	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1803	Kistefossvegen x E16 - x kv. Bergerfossvegen	0.184	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1808	Randsborggata	0.802	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1815	Liavegen	0.313	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1819	Bassengvegen	0.516	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1831	Forseths veg	0.017	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1836	Grønnlandsvegen	0.022	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1837	Gamlevegen	1.258	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1843	Sagvegen	0.830	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1844	Svenåvegen	1.158	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1853	Bergerfossvegen	1.390	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1862	Bergerbakkvegen, Randsfjord st. x fv. 245 - x pv. 98681 Bergerbakkv. (gamlev.)	1.487	Bk10/50		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1862	Bergerbakkvegen, x pv. 98681 Bergerbakkv. (gamlev.) - Bergerbakken	0.713	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1877	Brøttetveien	0.030	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1890	Rabbavegen	0.619	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1891	Dølerudvegen	0.470	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1900	Opperudgata	0.430	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1916	Torshovveien	0.956	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1919	Brøttetveien	0.012	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1921	Industrivegen	0.161	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1922	Musmyrveien	3.418	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1923	Bjønnputtvegen	0.164	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1928	Hovsmarkveien	0.020	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1929	Hovsmarkveien	0.021	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1940	Vaterrudsveien	0.572	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1942	Klebersteinveien	1.476	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1952	Halvorsbølevegen	0.641	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1955	Sørhagan	0.591	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1957	Østbyveien	0.209	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1963	X pv. Nedre Ulven veg - Lunner/Jevnaker grense	0.120	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1967	Engerveien	0.767	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1976	Gjerdingsveien	0.530	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1978	Prestensrudveien	1.631	Bk10/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1979	Rustadvegen	2.578	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1980	Feldbergvegen, første del	1.514	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1980	Feldbergvegen, siste del	0.434	Bk10/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1981	Fallavegen	2.429	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1988	Kanadaveien	4.413	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1992	Sognsbakka	2.444	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2001	Energiveien	0.207	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	38.617	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Akershus, Lillestrøm kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 169	Fjellsrud x rv. 22 - Løken x fv. 115	6.695	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 171	Granskrysset x E6 - Val x fv. 173	0.510	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1284	Solum x fv. 115 - Krokedal x rv. 22	1.186	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1472	Aursmoen x fv.1469 - Sandbakken x fv. 171	0.841	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1475	Mork x fv. 170 - x kv. Tertittv.	3.086	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1475	X kv. Tertittv. - Skugstad x fv. 171	1.446	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1480	Fossmoen x fv.171 - Staurhaugen x fv.175	4.625	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1481	Fossmo x fv. 171 - Sandnes x fv. 1482	3.561	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1484	Frogner x fv. 1496 - Heksebergåsen	4.015	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1486	Smestua x fv. 1496 - x kv. Farexveien	0.665	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1486	X kv. Farexveien - Ihle bru x fv.1488	3.276	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1488	Knatten x fv. 171 - Asak søndre	1.104	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1488	Asak søndre - Lillestrøm/Ullensaker	2.938	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1490	Lørenfallet x fv. 171 - Lillestrøm/Ullensaker	6.684	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1491	Skea x fv.1490 - Fosserud x fv.173	6.650	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1492	Frostmo x fv.172 - Lystad x fv.172	4.928	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1494	Leirsund Ø x fv. 1535 / 1539 - Hval x fv. 171	3.018	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1496	Kjellerholen x rv.22 - x kv. Prost Stabels vei	1.273	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1496	X kv. Prost Stabels vei - x kv. Industriveien	3.154	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1496	X kv. Industriveien - x kv. Bølerveien	1.645	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1496	X kv. Bølerveien - x Trondheimsveien 229	0.911	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1496	X Trondheimsveien 229 - Mo rkj. x fv. 171	2.844	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1496	Mo rkj. x fv. 171 - Smestua x fv. 1486	0.889	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1496	Smestua x fv. 1486 - Grønvold x fv. 174	2.252	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1497	Fetsund bru V x rv. 22 - Falldalen	2.224	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1498	Fetsund bru Ø x rv. 22 - x kv. 17077 Kirkev.	0.261	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1498	X kv. 17077 Kirkev. - Bjanes	2.707	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1499	Nedrum x fv.1500 - Øya	1.304	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1500	Tuen rkj. x rv. 22 - x kv. Jølsenveien	1.449	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1500	X kv. Jølsenveien - x kv. Bergerveien	0.861	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1500	X kv. Bergerveien - Merkja bru	1.534	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1500	Merkja bru V - Merkja bru Ø	0.139	Bk8/32			15.0	Nei	
Fv. 1500	Merkja bru Ø - Fetsund x fv.1497	3.975	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1501	Tienenga x fv.1500 - Hovinhøgda x rv.22	0.849	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1501	Hovinhøgda x rv. 22 - Fetsund rkj. x fv. 1497	1.799	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1506	Strømmen krk. rkj. x fv. 158 - Lillestrøm/Rælingen	0.623	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1516	Finstad N x fv. 1517 -	0.608	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Stalsberghagen x fv. 1529							
Fv. 1518	Rælingen/Lillestrøm - Pedersløkka rkj. x fv. 120	0.328	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1519	Kloppa N rkj. x rv. 159 - Strømmen x fv. 158	1.506	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1528	Strømmen st. rkj. x fv. 158 - Bassengåsen x fv. 1516	1.107	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1529	Folkets hus x fv.1519 - Stalsberghagen x fv.1516	0.608	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1530	Hellerud rkj. x fv. 22 - Strømmen st. Ø x fv. 158	4.365	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1531	Lillestrøm st. x fv.120 - Lillestrøm krk. x fv.120	0.491	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1532	Vigernes x rv. 22 - Lillestrøm x fv. 120	1.265	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1533	Pedersløkka x fv. 120 arm - Sagdalen x fv. 158	1.591	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1534	Nittedal/Lillestrøm - Skedsmotunet rkj. x fv. 1496	3.974	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1535	Åråsen V x rv. 22 - x kv. Rolf Olsens vei	1.132	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1535	X kv. Rolf Olsens vei - Leirsund Ø x fv. 1494 / 1539	3.817	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1537	Kjus x fv. 1535 - Skedsmovollen S x rv. 120	2.323	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1539	Leirsund Ø x fv. 1494 / 1535 - Tretjernet x kv.	3.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1541	Nittedal/Lillestrøm - Hellerud x fv. 22	0.731	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Lillestrøm kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2	Haldenveien 181-185	0.259	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 2	Haldenveien snuplass ved Skjegget	0.100	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 3	Morkveien	0.136	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1350	A.C. Svarstads gate	0.166	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1400	Alexander Kiellands gate	0.648	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1400	Alexander Kiellands gate	0.055	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1400	Alex. Kiellandsgt. 18	0.090	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1400	A.C. Svarstads gate	0.010	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1450	Alingsåsveien	0.228	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1470	Amund Hellands gate	0.111	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1500	Anders Mørchs vei	0.047	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1700	Bakkeveien	0.141	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1750	Barliveien	0.127	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1900	Bergveien	0.381	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1950	Bernt Ankers vei	0.176	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2000	Birkebeinergata	0.312	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2050	Bjerkealleen	0.607	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2400	Branderudveien	0.870	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2450	Brandvoldgata x Torvgata - x Nittedalsgata	0.102	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2500	Stikkveg Bregneveien til nr. 8	0.042	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2500	Fiolbakken	0.046	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2600	Brogata	0.069	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2650	Brøtergata x Gjerdrumsgata - x Storgata	0.042	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2650	KV2650 S1D1 m92	0.072	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2650	Brøtergata x Nannestadgata - x Romeriksgata	0.077	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2650	KV2650 S2D1 m32	0.083	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2700	Buegata	0.130	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2790	Bølerveien	1.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2900	Direktør Hauges vei	0.152	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3000	Døliveien	0.135	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3050	Egnehjemveien	0.421	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3100	Eidsvollsgangen	0.059	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3150	Eidsvoldsgata	0.930	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3150	St. Sunnivas plass	0.096	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3200	Einars gate	0.098	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3300	Ekelundsgata	0.126	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3320	Ekelundstien	0.355	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3350	Ekraveien	0.231	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3550	Elverhøyveien	0.478	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3640	Engebret Wessels gate	0.349	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3700	Engstien	0.195	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3750	Eriks gate	0.228	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3850	Eventyrveien	0.604	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3900	Fabrikkgata	0.172	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3930	Farseggen	1.811	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3960	Feragens gate	0.140	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4050	Fetveien 467 - 482	0.140	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4150	Fiolbakken	0.222	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4250	Fjellveien	0.489	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4300	Flesvigs vei	0.227	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4310	Fletsteins gate	0.095	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4350	Floraveien	0.678	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4450	Fredheimveien	0.234	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4500	Fridtjof Nansens gate	0.182	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4550	Frydenbergveien	0.088	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4750	Gamle Strømsvei fra x Nygata - x Rælingsveien	1.017	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4800	Gamle Trondheimsvei	1.730	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4900	Gjerdrumsgata	0.389	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4900	Gjerdrumsgata x Brøtergata - x Engebret Wessels gate	0.191	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5000	Glostrupveien, Div.Adkomstveier	0.150	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5050	Granaveien	0.195	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5100	Granlundveien	0.166	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5150	Granneveien	0.315	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5300	Gressrudveien	0.421	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5350	Grønliveien	0.487	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5400	Guldalsgata	0.509	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5530	Gåsevikveien	0.138	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5550	Haakons gate	0.249	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5600	Hagaveien	0.281	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5650	St. Sunnivas plass	0.064	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5700	Hans Holens gate	0.132	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5750	Haralds gate	0.223	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6000	Heggeliveien	0.221	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6100	Hellaveien	0.712	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6350	Holmsens vei	1.200	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6400	Holtveien	0.492	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6550	Hvamstubben	0.454	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6600	Iduns vei	0.165	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6650	Industriveien	1.604	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 6650	Industriveien	0.198	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6720	Instituttveien	0.772	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6750	X Svelleveien - Isakveien 4	0.258	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6750	Isakveien 10-16	0.168	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6800	Ivar Aasens vei 20-24	0.099	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6950	Jacob Meyers vei	0.201	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7050	Johan Svendsens vei	0.428	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7100	Johan Sverdrups gate	0.395	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7150	Johan Valdstads vei	0.412	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7300	Jørgen Moes vei	0.116	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7350	Kaares gate	0.124	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7400	Karisvn, Div. Adkomstveier	2.241	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7400	Karisvn 4-14	0.093	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7500	Kiellands vei	0.344	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7650	Kjeld Stubs vei	0.135	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7700	Kjellergata	0.097	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7750	Øvre Kjellerstuvei	0.228	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7800	Kjerulfs gate	0.742	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7900	Kong Rings vei	0.100	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8150	Kroken	0.146	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8250	Landskronaveien, Div. Adkomstveier	3.620	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8310	Langgata	1.061	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8350	Leiraveien	1.346	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8500	Lerdalsgata	0.562	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8650	X fv. 1496 - Lurudveien 3	0.102	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8900	Markveien	0.433	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 8950	Matins Lingnes vei	0.832	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9050	Midtskogveien x kv. 4800 - fv. 1534	0.030	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 9150	Mjølnergata	0.174	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9170	Moreneveien	0.443	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9170	X Flesvigs vei - x fv. 1496	0.018	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9200	Myrsethveien	0.148	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9300	Nannestadgata x fv. 120 - x Brøtergata	0.096	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9450	Niels Høeghs vei	0.603	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9500	Nils Kristensens gate	0.241	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9550	Nissens vei	0.180	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9650	Nittedalsgata	0.802	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 9800	Karisvn, Div. Adkomstveier	0.262	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9850	Nordens vei	0.911	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9900	Nordliveien	0.191	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 9950	Nordsnoveien	0.150	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10200	Nylendveien	0.209	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10450	Ole Buues vei	0.126	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10500	Ole Vigs gate	0.163	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10650	P.A. Iversens vei	0.307	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10750	Parkalleen	0.811	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10850	Petersborgveien	0.123	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10900	Tronerudveien	0.081	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10950	Prost Ingiers gate	0.096	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11100	Riihimäkiveien	0.189	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11400	Ringveien	0.368	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11500	Rolf Olsens vei	0.390	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11500	Rolf Olsens vei siste del ved Gulenga	0.052	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11600	Romeriksgata x Alexander Kiellands gate - x Brøtergata	0.285	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 11600	Romeriksgata x Brøtergata - x fv. 120	0.097	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11600	Romeriksgata x fv. 120 - x Kjellergata	0.979	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 11800	Sagdalsveien	0.058	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11850	Salerudveien	0.330	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12050	Sigurds gate	0.645	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12100	Sildreveien	0.532	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12350	Skjettenveien Nordbyveien rkj. - x Øvre Ryensvei	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12350	Skjettenveien x Øvre Ryensvei - x P.A. Iversens vei	1.184	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12370	Skjærvabakken	0.064	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12450	Skogfaret	0.853	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12500	Skogveien	0.595	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12600	Slengåsen 5-11	0.072	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 12650	Slettaveien	0.121	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13000	Sophie Radichs vei 1 - 15	0.193	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13030	Sportsveien	0.074	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13150	Stasjonsveien	0.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13250	St. Sunnivas gate	0.576	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13300	St. Sunnivas plass	0.130	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13350	Statsråd Ihlens vei, første del	1.865	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13350	Statsråd Ihlens vei, siste del	0.318	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 13600	Storgata	0.082	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13800	Strømsveien	0.098	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13800	Myrsethveien	0.076	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13900	Stubberudveien	0.097	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 13920	Sundveien	0.266	Bk8/32			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 13950	Rkj. Svelleveien - x Isakveien	0.480	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14050	Sverres gate	0.280	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14100	Svingen	0.275	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14200	Sørumsparken	0.183	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14300	Tårnbyveien, Div. Adkomstveier	2.847	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14350	Tårnveien	0.128	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14500	Teatergata x fv. 1531 - x kv. Engebret Wessels gate	0.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14550	Televeien	0.290	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14600	Thorvald Lammers gate	0.233	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14700	Tomtegata	0.210	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 14800	Torvgata x fv. 1531 - x Brandvoldgata	0.161	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 14830	Tor Jonssons gate	0.300	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15100	Tuterudsvingen	0.118	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15130	Tyristubben	0.103	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15190	Tæruddalen	0.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15190	Tæruddalen snuplass	0.066	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15300	Utsiktsveien	0.202	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15400	Veibygata	0.350	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15450	Verkstedalleen	0.102	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 15500	Vestbygata	0.780	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15570	Vestvollveien	1.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15600	Vidarveien	0.153	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 15950	Westye Egebergs vei	0.079	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16100	Øvre Ryens vei	0.723	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 16206	Hvamsvingen	0.191	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16212	Prost Stabels vei x fv. 1496 - Prost Stabels vei 14	0.463	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16212	Prost Stabels vei	1.532	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16212	Prost Stabels vei 612 - 628	0.137	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16213	Lensmann Klevs vei	1.328	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16216	Prost Holms vei	0.844	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16217	Prost Petersens vei	0.414	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16218	Tømteveien	1.051	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 16219	Tømtesvingen	0.271	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16220	Tømtesletta	0.226	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16221	Guldhaugsletta	0.528	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16225	Tuterudveien	0.481	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16226	Tuterudbakken	0.204	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16227	Tuterudkroken	0.225	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16228	Tuterudstubben	0.150	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16229	Tuterudstien	0.094	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16230	Tømtestubben	0.375	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16231	Lensmann Ole Hoels vei	0.360	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16232	Lensmann Jens Sørums vei	0.224	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16233	Vardeveien	1.364	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16237	Brånås Næringspark	0.434	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16239	Grinda	0.101	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16240	Lahaugmoveien	1.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16243	Vardesvingen	0.290	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16248	Skillebekkstien	0.254	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16251	Vardepynten	0.428	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16252	Brånåsveien	0.698	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16252	Brånåsveien	0.473	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 16252	Brånåsveien	0.291	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16254	Brånåstoppen	0.816	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 16258	Brånåstunet	0.260	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16259	Løkendalen	0.207	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16262	Jogstadveien x fv. 1496 - x pv. Kjeller vest	0.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16262	Jogstadveien x pv. Kjeller vest - x kv. Gamle Trondheimsvei	1.024	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 16267	Husebyveien	0.687	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16270	Kjusløkka	0.571	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 16273	Tærudparken	0.141	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16275	Dynoveien	0.404	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16275	Messeveien	0.045	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16279	Sundstuveien	0.456	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16285	Messeveien	0.290	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16286	Gneisveien	0.374	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16287	Kløverenga Terrase	0.344	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16288	Kunnskapsveien	0.553	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16288	Kunnskapsveien Nr 30-41	0.158	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16299	Nedre Kjellerstuvei	0.094	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16301	Gunnar Randers vei	0.234	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16302	Høgslundveien	0.500	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16312	Husebyjordet	0.091	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16318	Karly Skaars vei	0.135	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16319	Nitteberglia	0.330	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16320	Eikelundveien	0.284	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16322	Bråtejordet	0.201	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16323	Havnehagen	0.260	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16331	Buegata	0.106	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16332	Nittebergsvingen	0.169	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 16332	Nittebergsvingen	0.051	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16334	Fridtjof Nansens gate	0.238	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 16346	Ramstadveien	0.870	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17000	Jølsenveien	1.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17003	Bergerveien	0.638	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17006	Myrvoldveien	0.167	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17008	Furusetveien	0.624	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17009	Tuenveien	0.903	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 17018	Smieveien	0.154	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17019	Balnesveien	0.935	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17020	Fayes vei	0.212	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17021	Hovinåsveien	0.880	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17022	Balneskneika	0.187	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17023	Merkjaveien	0.127	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17024	Hamarbrusen	0.131	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17025	Eikstubben	0.201	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17026	Kvåleveien	0.320	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17027	Apalveien	0.551	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17028	Frøyas vei	0.231	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17029	Sagaveien	0.428	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17030	Brrages vei	0.479	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17031	Åsaveien	0.255	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17032	Hovinlia	0.173	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17033	Lundveien	0.533	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17034	Nerdrumveien	0.594	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17035	Daleveien	0.238	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17039	Støvinåsen	0.259	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17040	Faldalsveien	2.299	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17041	Øyaveien	0.989	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17042	Hellelia	0.313	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17043	Hellefaret	0.264	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17044	Hellesletta	0.161	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 17045	Hellebakken	0.139	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17046	Hellesvingen	0.302	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17047	Garderbakken	0.375	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17048	Gamle Fetvei	0.168	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17048	Gamle Fetvei busslomme v/toget	0.013	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17048	Faldalsveien	0.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17051	Hvalsenga	0.465	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17052	Kringenveien	0.672	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17055	Løken terrasse	0.632	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17056	Løkenåsen	0.802	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17060	Tajeveien	0.120	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17061	Hovinåssvingen	0.273	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17063	Garderveien	0.200	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17063	Garderveien arm x kv. Hellelia - Fetsund x fv.1497	0.809	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 17065	Myrhaugveien	0.383	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17067	J E Ekornesveien	0.400	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 17068	Pålsebakken	0.279	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17073	Lenseveien	0.450	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17074	Engerkleiva	0.846	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17075	Konvallveien	0.422	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17077	Kirkeveien	0.830	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17079	Vatlandsveien	0.931	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 17081	Guttersrudveien	0.500	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17085	Kinnveien	0.562	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17087	Dalheimveien	0.183	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17087	Kinnveien	0.690	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17088	Kapellveien	0.192	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17089	Gansvikaveien	0.603	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17092	Holtedalveien	4.599	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17095	Østanesveien	1.599	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 17096	Barkenesveien	0.576	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 17097	Vinlandsveien	3.182	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17099	Ramstadveien	1.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17104	Varåveien	0.286	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17106	Tofsrudveien	1.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17107	Fallaveien	0.843	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17109	Tingsrudveien	0.256	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17111	Dulpemyrveien	0.467	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17122	Fråstadveien	0.578	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17124	Varsjøveien	1.671	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17128	Bakåsveien	0.337	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17130	Melnesveien	1.129	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17133	Hunesveien	3.694	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17134	Ødebyveien	0.873	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17135	Fjellsrud x rv. 22 - Løken x fv. 115	1.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17135	Hølandsveien	0.331	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17142	Haugveien	0.422	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17142	Ånnerudveien	0.433	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17147	Løkenveien	1.015	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 17148	Klokkerudveien	0.183	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17150	Langholen	0.101	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17152	Nordlia	0.694	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17153	Tyriveien	0.629	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17154	Furuveien	0.217	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17155	Granlia	0.484	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17156	Ospelia	0.274	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17157	Garderåsveien	0.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 17157	Garderåsveien	3.713	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 17158	Bjørkelia	0.413	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17159	Heiasvingen	1.043	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 17159	Heiasvingen. Sideveg til Norsk Pumpeservice	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17159	Heiasvingen, Sidevei til Hagen	0.069	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17165	Hovinbakken	0.207	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17167	Sørgårdsbråtan	0.234	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17168	Sørgårdlia	0.286	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17169	Vitåsen	0.292	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17171	Sommerly	0.221	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17172	Ilebråtan	0.311	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17173	Einersvingen	0.420	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17174	Einerveien	0.225	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17175	Heggelia	0.670	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17176	Glimmerveien	0.906	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17177	Granittveien	0.275	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 17178	Kvartsveien	0.178	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 17179	Bergkrystallen	0.635	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 17185	Nedre Klokkerudvei, Løkenveien	0.159	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17186	Gransveien	0.998	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17187	Gamle Heiavei	0.329	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17188	Heiaveien	0.453	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17189	Hvalstjernveien	0.811	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17189	Hvalstjernveien	0.114	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17190	Rognebærlia	0.481	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17191	Jan Stenerudsvei	0.416	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17193	Bakåslia	0.200	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17194	Trykkeriveien	0.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17197	Bråtenstubben	0.171	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17204	Seljeveien	0.278	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17204	Seljestubben	0.015	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17205	Seljestubben	0.118	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17206	Røsslyngsvingen	0.159	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17207	Røsslyngveien	0.321	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17208	Gråorveien	0.226	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17209	Moseveien	0.224	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17213	Løykjelia	2.053	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17214	Nedre Damvei	0.221	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17215	Larslia	0.199	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17216	Øvre Damvei	0.250	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17217	Juletråkket	0.139	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17218	Tienveien	0.199	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17222	Nerarstuveien	0.068	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17225	Nordgardslia	0.135	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17226	Nystuveien	0.119	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17228	Gulliksplassen	0.019	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17229	Tømmerlunna	0.066	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17232	Steingardsgrinda	0.237	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17233	Ovarenna	0.334	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17234	Salongbakken	0.506	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17235	Funkelveien	1.180	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17236	Funkelbråtan	0.147	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 17237	Funkellia	0.484	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 18001	Alleveien	0.145	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18002	Asaveien	0.225	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18003	Ausenvegen	1.037	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 18004	Balderveien	0.280	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18006	Bekkefaret til nr. 9	0.175	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18006	Bekkefaret	0.013	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18008	Bjørknesveien	0.313	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18009	Brattbakken	0.153	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18011	Linjeveien	0.207	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18012	Busedal	0.322	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18013	Buveien	0.194	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18014	Børkevegen	0.577	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18015	Damveien	0.126	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18016	Dueveien	0.077	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18016	Brusletta	0.101	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18017	Ekornstien	0.133	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18018	Elgfaret	0.554	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18019	Fagerliveien	0.414	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18020	Farexveien	0.343	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18022	Fossvegen	0.063	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18022	Fossveien	0.341	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18023	Frognervegen	0.782	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18023	Frognervegen	0.061	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 18024	Njorunsvei	0.232	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18025	Tiriltungeveien	0.393	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18026	Fyenvegen	0.228	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18026	Fyenveien	0.061	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18026	Holtervegen	0.150	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18027	Gamle Kirkeveien	0.198	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18029	Garveriveien	0.218	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18030	Gaupeveien	0.243	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18032	Glombuveien	0.190	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18034	Bekkeblomveien	0.296	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18036	Inger Gulbrandsens vei	0.071	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18037	Hareveien	0.152	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18039	Hellinga	0.121	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18040	Heggedalshøgda	0.104	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18041	Heggedalsveien	0.267	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18042	Heimlyveien	0.189	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18044	Hoelsveien	0.657	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18046	Idrettsveien	0.263	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18048	Ileveien	0.089	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18049	Tubinveien	0.628	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18050	Bekkedroga	0.102	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18051	Jegerveien	0.410	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18051	Jegervegen	0.050	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18052	Jernbaneveien	0.373	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18053	Kirkelia	0.103	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18054	Fraunaveien	0.354	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18055	Kneika	0.202	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18057	Kuskerudveien	0.299	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18059	Lerkeveien	0.343	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18060	Lindebergvegen	0.182	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18061	Lorenz Fossums vei	0.131	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18062	Lyveien	0.390	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18063	Lørenveien	0.360	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18065	Meieriveien	0.093	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18066	Moengveien	0.302	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18068	Mårveien	0.333	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18070	Nordlibakken	0.344	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18071	Nordlivegen	0.735	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18072	Odinveien	0.253	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18075	Rebakken	0.317	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18076	Reina	0.128	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18077	Fynsandveien	0.322	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18079	Rundveien	0.279	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18080	Rådyrveien	0.263	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18082	Samleveien	0.487	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18085	Sandvegen	0.248	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 18086	Rødkløverveien	0.552	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 18086	Rødkløverveien	0.259	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18087	Sennerudveien	0.250	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18088	Skibakkveien	0.148	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18090	Skoglundveien	0.811	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18090	Skoglundvegen	0.053	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18091	Skogvegen	0.263	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 18094	Skolevegen	0.869	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 18095	Skriverveien	0.292	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18096	Sletta	0.552	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18097	Snekkerveien	0.073	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18099	Sollia	0.435	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18100	Sollia	0.066	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18103	Linna	0.238	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18105	Strandveien	0.123	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18106	Kvisten	0.088	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18109	Suluveien	0.087	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18110	Svaleveien	0.141	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18111	Symreveien	0.303	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18112	Tangeveien	0.108	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18113	Tiurveien	0.084	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18114	Toppen	0.227	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18116	Tverrveien	0.107	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18117	Tyristubben	0.121	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18118	Grevlingveien	0.485	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18120	Valsringen	0.837	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18121	Vendom	0.106	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18122	Vestbyveien	1.177	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18123	Nordlivegen	0.124	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18123	Vesthagan	0.564	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18124	Fru Natvigs vei	0.191	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18125	Vinkelveien	0.376	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18126	Østbyvegen	0.763	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18127	Årevegen	0.249	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18130	Brinken	0.187	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18131	Klokkerstuveien	0.289	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18132	Hesthagan	0.284	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18133	Friggveien	0.213	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18134	Sennerudtoppen	0.157	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18135	Lunderåsveien, første del	0.253	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18135	Lunderåsveien, siste del	0.749	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18135	Lundervegen	0.058	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18136	Fjellskrenten, Lunderåsveien	0.732	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18137	Rypesnaret	0.298	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18138	Bruddveien	0.083	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18139	Lyngveien	0.454	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18140	Lørenhagan	0.154	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18141	Lensmannsbakken	0.196	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18143	Elvevegen	0.154	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18144	Åkersvingen	0.139	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18147	Jensrudvegen	0.228	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18148	Slettumveien	0.278	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18149	Havrestubben	0.061	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18150	Karoline Eggens vei	0.181	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18151	Liaveien	0.129	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18152	Bekkedroga	0.238	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18152	Bekkedroga	0.515	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18153	Vesledroga	0.083	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18154	Langryggen	0.273	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18157	Åsheimvegen	0.524	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 18157	Åsheimveien	0.153	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18160	Trollsvingen	0.193	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18161	Nøkkefaret	0.214	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18162	Huldrefaret	0.155	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18163	Skoglyfaret	0.179	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18164	Jutulveien	0.213	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18165	Tusseveien	0.096	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18167	Rudveien	0.177	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18168	Skarstubben	0.152	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18169	Skarveien	0.600	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18170	Tunringen	0.431	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18171	Vesleringen	0.119	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18172	Svarstadvegen	0.156	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18175	Skanseveien	0.535	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18176	Vesthellinga	0.157	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18177	Idrettssvingen	0.225	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18178	Skaubovegen	0.283	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 18181	Tronrudvegen	1.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18182	Morkveien	0.255	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18186	Monsrudvegen	1.213	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18187	Fossumveien x fv. 171 - Fossumveien 51	0.521	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18187	Fossumveien 51 - 109	0.574	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 18192	Åneruvegen	3.846	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18195	Innleggen	1.236	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18196	Bingenvegen	2.834	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18197	Bingsundvegen	0.895	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18198	Hammerenvegen	2.364	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18200	Blakersundvegen	1.858	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 18206	Bæregvegen	2.209	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18207	Bakkevegen	2.261	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18208	Tretjerndalsvegen	1.792	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 18209	Husmovegen	0.885	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18212	Sagenvegen	1.715	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18213	Mjønerudvegen	1.801	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18217	Arteidvegen	1.890	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18218	Sørvaldveien	0.707	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18219	Gamlevegen bussholdeplass	0.110	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18219	Gamleveien	0.551	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18222	Orderudveien	1.722	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18223	Furulundveien	0.213	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18224	Nylennaveien	0.324	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18225	Nylennakroken	0.190	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18226	Orderudlia	0.373	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18227	Høglisvingen	0.211	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18228	Høgliveien	0.294	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18229	Lunderkroken	0.215	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18230	Elgtråkket	1.021	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18232	Parkveien	0.326	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18233	Vilbergvegen	2.330	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18234	Nathalie Mørks vei	0.223	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18236	Såkrokveien	1.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18237	Grindvollstubben	0.125	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18243	Vigernesvegen	2.390	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18244	Grindbakkvegen	2.231	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18246	Sørmoveien	0.417	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18254	Frogneralleen	0.422	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18256	Heksebergåsen	1.105	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18260	Fjellbovegen	2.304	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18261	Brusletta	0.560	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18262	Løkka	0.218	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18265	Isingrudvegen	0.392	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18266	Gulspurvlia	0.148	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18267	Rødstrupeåsen	0.309	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18267	Rødstrupeåsen	0.201	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18268	Svarttrosttoppen	0.443	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18269	Blåmeismyra	0.349	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18270	Spillplassen	0.104	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18271	Orredalen	0.142	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18272	Fuglekongestien	0.052	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18278	Kantarellveien	0.438	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18279	Steinsoppvegen	0.423	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18280	Matriskevegen	0.202	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18281	Piggsoppvegen	0.589	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18282	Fåresoppveien	0.196	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18284	Rødskrubbvegen	0.109	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18285	Sagveien	0.076	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18286	Lilloveien	0.792	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18289	Askeladdveien	0.122	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18290	Eventyrveien	0.405	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18291	Magnus Sørlis vei	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18292	Veslefrikkveien	0.574	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18293	Kvitebjørnveien	0.367	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18294	Rennespillet	0.301	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18295	Varpet	0.189	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18298	Trestakkveien	0.552	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18299	Anton Nilsens vei	0.473	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18299	Anton Nilsens vei	0.013	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18300	Fløterhakan	0.229	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18301	Hans Hammerens vei	0.277	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18302	Fløterveien	0.243	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18303	Lensefeste	0.119	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18304	Peder Westbys vei	0.090	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18305	Skåningsrudveien	0.282	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 18306	Tertittvegen	2.842	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18307	Tiurgrenda	0.224	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18313	Nylandvegen	0.220	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18332	Havna	0.160	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18335	Nordgarsveien	0.342	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18336	Jenny Westbys vei	0.239	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18338	Østligutua	0.174	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18339	Solgårdveien	0.305	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18345	Kremlevegen	0.193	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 18346	Platåveien	0.216	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18347	Tullatoppen	0.200	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18348	Åskammen	0.180	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18349	Elgfaret	0.066	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 18352	Jeksleveien	0.627	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 96981	KV96981 S1D1 m9	0.015	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 98500	Nordens vei	0.026	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 99047	Fjellboveien busslomme	0.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 99235	Gamle Fetvei	0.010	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	93.223	BkT8/40			15.0	Nei	

Akershus, Lunner kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1606	Maura rkj. x fv. 120 - Innlandet gr. Grautbrudalen	5.632	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1606	Innlandet gr. Kampehytta - Svingen x fv. 2288	6.556	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1606	Svingen x fv. 2288 - Løken - Sand S x fv. 2300	4.236	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2278	Velofoss x fv. 2278 - Kjørrven x fv. 2294	7.096	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2280	Olum rkj. Ø x E16 - Kalvsjø Ø x fv. 2286	3.260	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2280	Kalvsjø Ø x fv. 2286 - Berge S	1.279	Bk8/32			12.4	Nei	
Fv. 2280	Berge S - Lunner Rådhus x fv. 2300	1.031	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2280	Arm Kalvsjøtjernet - Skøyen x fv. 2294	0.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2280	Arm Berge S - Berge N x fv. 2290	0.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2282	Vestern x fv. 2278 - Åslund x kv.	5.064	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2282	Åslund x kv. - Lunner stasjon x fv. 2294	2.574	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2284	Grua x fv. 2300 - Gruakollen x fv. 2286	0.554	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2284	Gruakollen x fv. 2286 - Tresliperiet x kv.	3.180	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2286	Gruakollen x fv. 2284 - Kongell	3.765	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2286	Kongell - Pukkverket - Kalvsjø Ø x fv. 2280	4.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2288	Svingen x fv. 1606 - Lunner/Gran grense	1.809	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2288	Lunner/Gran grense - Sjollabakken x fv. 2332 - Vøyen x fv.2300	0.056	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2290	Berge x E16 - Solvang x fv. 2294	1.051	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2294	Lunner stasjon x fv. 2282 - Solvang - Kalvsjø x E16	2.035	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2294	X nedre Jernbaneveg - Lunner stasjon x fv. 2294 - Hadeland Meieri	0.075	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 2294	X nedre Jernbaneveg - Volla x rv. 4	0.972	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2296	Hovland x fv. 2300 - Bratli - Løken x fv. 1606	4.519	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2300	Stryken x rv. 4 - Harestua - Grua - Roa rkj. x E16	21.408	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Roa rkj. x E16 - Innlandet gr.	2.870	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 2300	Arm Pipervegen - Harestua holdeplass	1.057	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Arm Harestua - Harestua V x rv. 4	0.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Arm Bjørgeseter - Bjørgeseter stasjon	0.764	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Arm Halvorsbråte x E16	0.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Arm Kildal - Roa st.	0.974	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2300	Garverivegen	0.444	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2300	Garverivegen (Sand bussterminal)	0.225	Bk10/50			24.0	Nei	

Akershus, Lunner kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1000	Elvefaret	1.066	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1001	Harestumoen	0.264	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1001	Harestumoen arm	0.054	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1002	Elvefaret fra x fv. 2300	0.066	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1005	Arm fra Røsslyngen	0.067	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1024	Harestua S x fv. 23000 - Harestua stasjon	0.352	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Kvernhusvegen	0.210	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1026	Vestbygdvegen, x fv. 2300 - Sliperiet x fv. 2284	6.521	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1031	Skolevegen	0.254	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1032	Stubbengvegen x fv. 2300 - x Kvernhusvegen	0.086	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1032	Stubbengvegen fra x Kvernhusvegen	0.420	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1043	Observatorievegen	0.714	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1044	Regnbuevegen	0.255	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1046	Solvegen	0.326	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1047	Stjernevegen	0.387	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1048	Månevegen	0.226	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1077	Vannebos veg	0.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1079	Stubbengkroken	1.056	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2001	Granvegen arm	0.343	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2002	Konvallvegen arm	0.405	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2003	Furustubben arm	0.140	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2008	Nysetervegen	0.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2010	Taubanen	0.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2011	Myllavegen, Sliperiet x fv. 2284 - Brattvoll x kv. Vollavegen	3.050	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2012	Sagvegen fram til nummer 2	0.074	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2013	Sveavegen	2.949	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2014	Voldstadbakken	0.678	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2014	Voldstadbakken arm	0.257	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2018	Skoleberget	0.613	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2018	Skoleberget arm	0.075	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3000	Roalinna	0.997	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3000	Roalinna arm	0.316	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3010	Granly x fv. 2300 - Vaskeriet	0.187	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3010	Renseanlegget Harestua x fv. 2300	0.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3010	Volla S x rv. 4	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3013	Råstadbakka, Kragli x kv. 3017 - Stubne x fv. 1606	3.184	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3017	Flågenvegen, FV2300 - Kryss Råstadbakka	0.351	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3017	Flågenvegen, Kryss Råstadbakka - Lunner/Gran grense	1.087	Bk10/60		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 3019	Ryavegen, Roa stasjon - x kv.	0.758	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3019	Ryavegen arm	0.568	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3041	Brovollvegen fra Bratli x fv. 2296	1.083	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3043	Roa S x fv. 2300 Frøysli	0.072	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3046	Åsvegen, x kv. - Kongell x fv. 2286	2.044	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3052	Vollavegen x kv. 2013 - Brattvoll	3.990	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4000	Lunnerlinna	0.317	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4000	Lunnerlinna	0.091	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 4002	Grindvoll x fv. 2278 -	0.026	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Jevnaker grense							
Kv. 4003	Kjørkevegen, Heimly x fv. 2278 - Kjevlingen x fv. 2278	2.565	Bk10/60		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 4006	Tomtervegen arm	0.196	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 4007	Kongevegen, x kv. 4003 - Lunner/Gran grense	2.354	Bk10/60		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 4012	Bjørgevegen, Flatla x fv. 2282 - Lunner/Gran grense	1.386	Bk10/60		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 4012	Bjørgevegen, Flatla x fv. 2282 - Lunner/Gran grense	0.008	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4024	Dæhlinvegen	0.904	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4033	Kalvsjøhagen	0.114	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5004	Grindvollgata x fv. 2278 - Grindvoll sentrum	0.375	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5004	Grindvollgata, Løkenbekken - X pv. Nedre ulven veg	0.174	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 5004	X pv. Nedre Ulven veg - Lunner/Jevnaker grense	0.540	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5005	Stasjonsgata	0.287	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5007	Markatoppen	0.032	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 98187	Sagvegen	0.072	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	26.254	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	

Akershus, Lørenskog kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1504	Kurland N. rkj. x fv. 1516 - Blystadlia x kv.	0.195	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1514	Lørenskog st. rkj. x rv. 163 - Oslo/Lørenskog gr.	0.235	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1515	Finstad x fv. 1517 - Losby	3.431	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1516	Finstad N x fv. 1517 - Stalsberghagen x fv. 1529	4.584	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1517	Oslo gr./Karihaugen Ø - Robsrudenga rkj. x rv. 159	0.195	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1517	Robsrudenga rkj. x rv. 159 - Finstad S x pv.	4.175	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1519	Visperud rkj. x fv. 1517 - Knatten rkj. x rv. 159	2.626	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1519	Solheim holdeplass	0.147	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1519	Knatten rkj. x rv. 159 - Kloppa N rkj. x rv. 159	1.405	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1519	Kloppa N rkj. x rv. 159 - Strømmen x fv. 158	1.008	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1520	Sørli x fv. 1516 - Knatten rkj. x rv. 159 x fv. 1519	1.050	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1521	Thurmanskog x rv. 159 - Vallerud x fv. 1517	1.373	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 1522	Robsrud N x rv. 163 - Haneborgv. rkj.	0.124	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1522	Haneborgv. rkj. - Marcus Thranes v. rkj. x fv. 1523	1.620	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1522	Marcus Thranes v. rkj x fv. 1523 - Fjellhamarv. x arm	0.946	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1522	Fjellhamarv. x arm - Fjellhammer bru V	0.177	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1522	Fjellhammer bru V - Fjellhammer bru Ø	0.107	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 1522	Fjellhammer bru Ø - Fjellhamarveien x fv. 158	0.680	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1522	Arm Fjellhamar skole - x kv. Haneborg alle	0.318	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1523	Elveveien rkj. x fv. 1519 - Marcus Thranes vei rkj. x fv. 1522	1.147	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1524	Kloppa V rkj. x fv. 1519 - Ahus Ø rkj. x fv. 1516	0.971	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1525	Fjellsrud rkj. x fv. 1522 - Lørenskog vgs x fv. 1519	0.581	Bk10/50			24.0	Nei	

Akershus, Lørenskog kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1111	Luhrtoppen fra Lørenskogveien m/rampe - Living	0.084	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1111	Luhrtoppen x rampe Living - x Ødegårds vei	0.227	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1700	Bjørndalsveien fra Gamleveien - Sønnaveien - Utfartsparkering	1.316	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2650	Finstadlia fra x fv. 1516 - x Nesåsveien	0.072	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 3250	Fridtjof Nansens vei fra Haneborgveien - Ø. Grønliv.	1.640	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3350	Gamleveien fra Oslo gr. - Industriveien	0.092	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3350	Gamleveien fra Vestaveien - Røykåsveien	0.240	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3350	Gamleveien fra Losbyveien - Nordliveien	1.177	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 3350	Gamleveien fra Oslo gr. - Industriveien	0.124	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4050	Haneborgveien, x fv. 1522 - x Nordahl Griegs vei	0.714	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4050	Haneborgveien, x Nordahl Griegs vei - x Ødegårdsvei	1.172	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4050	Haneborgveien, veistrekning under jernbanen	0.097	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4200	Haralds vei	0.272	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4318	Nesåsveien fra Finstadlia - snuplass	0.755	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5050	Industriveien	0.583	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5450	Kjennveien Robsrud - Solheim skole	1.341	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5450	Kjennveien x Skårerveien - x Solheimveien	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5500	Kleiva	0.254	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6450	Løkenåsringen	0.589	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6500	Løkenåsveien	0.922	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6650	Lørdagsrudveien	0.687	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7050	Nordahl Griegs vei (6t Aksellast over Hanaborg jernbaneovergang)	0.424	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7990	Piggsoppveien, gjelder snuplass buss	0.011	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9225	Skoglistubben fra Lørenskogvn. - bom Dagbladet	0.251	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9375	Solheim rkj. x fv. 1519 - Skårer rkj. x fv. 1517	0.009	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9375	Solheim rkj. x fv. 1519 - Skårer rkj. x fv. 1517	1.054	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9400	Skårerveien fra Marcus Thranes vei - Haralds vei	1.416	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9400	Skårerveien fra Haralds vei - Kjennveien	0.205	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9575	Smørsoppveien	0.042	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10950	Tunveien fra Gamlevn. - avkjøring Benterud skole	0.122	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 11150	Täby vei	0.325	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11300	X fv. 1517 - Vallerudveien 1B	0.060	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11330	Vallerudåsen fra Bjørndalsveien - snuplass ved Nr 113	1.167	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11500	Vestaveien	1.303	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11700	Ødegårds vei x Haneborgveien - x Luhrtoppen	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11700	Ødegård vei x Luhrtoppen - pv.	0.293	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11700	Ødegårds vei	0.956	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11850	Østaveien	0.990	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 13002	Bjarne Haugens gate	0.396	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13011	Garchinggata	0.433	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13796	Tømmerveien	0.032	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	61.841	Bk8/32			12.4	Nei	

Akershus, Nannestad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1546	Gjerdrum/Nannestad - Løken x fv. 178	3.933	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1560	Vilberg x fv. 1559 - x pv. Aurvegen	0.555	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1560	X pv. Aurvegen - Lillemo x fv. 176	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1590	Sundby x fv. 120 - Nannestad/Eidsvoll	0.736	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1603	Eltonåsen rkj. x fv. 120/178 - Bjørke x fv. 120	16.185	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1605	Slattum x fv. 1603 - Austaddalen x pv.	2.573	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1605	Austaddalen x pv. - Austaddalen x fv. 120	0.160	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1606	Maura rkj. x fv. 120 - Innlandet gr. Grautbrudalen	13.120	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1607	Langerud x fv. 1603 - Homle x fv. 120	2.348	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1608	Engelstad x fv. 120 - Nannestad krk. x fv. 120	3.763	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1609	Vågåmoen x fv. 1606 - x pv. Slettmoen Bioterminal	0.624	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1609	X pv. Slettmoen Bioterminal - x pv. Evjebråten	0.292	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1609	X pv. Evjebråten - Kringlerdal x fv. 1603	3.577	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1611	Teigebyen x fv. 120 - Preståsen rkj. x E16	1.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1611	Preståsen rkj. x E16 - Møllerstad x fv. 176	2.056	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Nannestad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Nannestadeiet	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 20	Gamle Dalsveg	0.207	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 21	Gardermovegen	0.031	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1170	Breenvegen	1.468	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1255	X fv. 120 Nannestadvegen - Gamle Dalsveg nr. 126 (Industrifeltet)	1.974	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1255	Gamle Dalsveg nr. 126 (Industrifeltet) - x fv. 120 Mauravegen	0.991	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1260	Gamle Åsvegen fra x fv. 1603 - x F.E.Stabells veg	0.130	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1260	x fv 120 Nannestadvegen - x F.E.Stabells veg	1.431	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1270	Gardermovegen	1.092	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1330	Grasmovegen	1.762	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1500	Holkebyvegen fra x fv. 120 - rkj. Kløvberget	1.704	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1515	Holtervegen fra x fv. 120 - Korslund x fv. 1546	0.937	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1515	Holtervegen x fv. 178 - Erpestad x fv. 120	2.338	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1580	Jerpevegen	0.115	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1600	Kirkevegen	0.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1650	Øyungsvegen	0.825	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1667	Lauvåsvegen	0.131	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1725	Ludvig Brustadsveg	0.733	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1727	Låkedalsvegen	3.048	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1731	Majorvegen	0.865	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1820	Nordåsvegen fra x fv. 1606 - Mølla	0.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1820	Nordåsvegen fra Kløvberget til Sollia	3.336	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1825	Nøtteskrikevegen	0.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2205	Smedstuvegen	0.482	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2235	Stensgårdvegen fra x fv. 120 Mauravegen - Østli (Masseuttak)	2.575	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2235	Stensgårdvegen fra Østli (Masseuttak) - x fv. 120 vestre Hurdalsveg	2.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2320	Teiealleen	0.788	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 2384	Vestlykkja	0.575	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2400	Vålaugsvegen	3.405	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2420	Gråbeinstigen x fv. 1611 - x p-plass	0.228	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2440	Willy Moes veg, x kv. 1725 Ludvig Brustadsveg - Eltonåsen skole	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2560	Bahusvegen	0.484	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2630	Løvsangerbakken	0.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2870	Gimilvegen	0.073	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 98436	Willy Moes veg, x kv. 1725 Ludvig Brustadsveg - Eltonåsen skole	0.102	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	39.348	BkT8/40			12.4	Nei	

Akershus, Nes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 173	Val x fv. 171 - Rotnes x fv. 177	0.084	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 177	Årnes rkj. x fv. 175 - Rotnes x fv. 173	0.211	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 177	Rotnes x fv. 173 - Vormsund rkj. x E16	0.021	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1481	Fossmo x fv. 171 - Sandnes x fv. 1482	2.002	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1482	Neslerud x fv. 173 - Nyslett x fv. 175	3.330	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1563	Rød rkj. x E16 - Hvamsmo x fv. 173	3.816	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1564	Flagstad x fv. 173 - Nes/Ullensaker	3.492	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1565	Delerud x E16 - x pv. Herremyrvegen	1.605	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1565	X pv. Herremyrvegen - Korsmo x fv. 173	2.485	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1570	Årnes x fv. 175 - Munkerud x fv. 175	11.193	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1572	Runiteiet x fv. 175 - Bjørknes bru	24.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1573	Smedstua x fv. 1572 - Banklia rkj. x fv. 175	5.487	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1574	Vormsund rkj. x E16 - Brårud V x fv. 179	9.030	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1574	Vormsund Innfartsparkering	0.085	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 1574	Brårud Ø x fv. 179 - Nes/Eidsvoll	6.172	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1575	Finstad x fv. 1574 - Rød x E16	4.378	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1576	Arnestad x fv. 177 - Ingeborgrudmoen	9.479	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1576	Ingeborgrudmoen - Vangen	4.873	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1577	Grenihagen x fv. 1576 - Opakermoen x E16	3.745	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1578	Togstad x fv. 1583 - Innlandet gr.	0.884	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1579	Togstad N x fv. 1583 - Husåsen	2.844	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Fv. 1580	Rolstad x fv. 177 - Holter x fv. 177	7.528	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1581	Funnefoss x fv. 175 - Herbergåsen x E16	2.463	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1583	Herbergåsen x E16 - Herbergåsen industriområde x kv. 3345	0.360	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1583	Herbergåsen Innfartsparkering	0.039	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 1583	Herbergåsen industriområde x kv. 3345 - Bjerkerud x E16	13.141	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1587	Mobekk x fv. 1580 - Ringshaug x fv. 1576	2.538	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Akershus, Nes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 58	Skredderstuvegen - x pv.	0.073	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1067	Montørvegen	0.152	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1074	Pausvegen	0.222	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1074	Pausvegen	0.172	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1080	Aurbergmoen	3.716	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1084	Sandnesvegen	0.378	Bk8/32	BkT8/40		19.5	Nei	
Kv. 1100	Bakkevegen	0.621	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1105	Jerpevegen	0.306	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1107	Rugdevegen	0.471	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1108	Rypevegen	0.257	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1109	Svalevegen	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1128	Bjørkeholtet	0.290	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1129	Fururabben	0.051	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1145	Sagbakken	0.212	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1160	Beitevegen	0.383	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1179	Fossekroken, Banevegen	0.020	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1184	Eidsveien	0.103	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1200	Bekkefaret	0.563	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1241	Grønnbekkvegen	0.571	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1249	Fossekroken	0.356	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1264	Sandnesstubben	0.540	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1275	Krokskogen	0.392	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1276	Brøtningen	0.249	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1277	Smedbakken	0.179	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 1332	Slipperisvingen	0.165	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1333	Valsevegen	0.413	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1345	Bjertnesvegen fra x E16 - Bjernesvegen 54/58	0.556	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1345	Bjertnesvegen fra Bjernesvegen 54/58 - Sundet	1.488	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1348	Jerpestadvegen	0.200	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1355	Bjørnebærvegen	0.426	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1356	Blekstadvegen	3.962	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	Ikke over Fosserud bru
Kv. 1357	Blakervegen	2.395	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1390	Blomstertunet	0.179	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1400	Blåbærlia	0.498	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1550	Jupitervegen	0.877	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1555	Pegasusvegen	0.577	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1556	Skorpionen	0.160	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1563	Fønikslia	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1564	Løvebakken	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1600	Bregnesletta	0.233	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1800	Brusestien	0.177	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1951	Bråtenvegen	0.302	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1970	Dragsjøvegen	2.657	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1975	Damlivegen	0.436	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1976	Doktorbakken	0.465	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2010	Droggetoppen	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2090	Einervegen	0.086	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2096	Ekravegen	0.278	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 2097	Engstubben	0.074	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2098	Engtunet	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2135	Esvalvegen	1.611	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2185	Finholtvegen x fv. 1570 – x pv. Finholtvegen 139	0.777	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2185	Finholtvegen x pv. Finholtvegen 139 – x fv. 175	1.366	BkT8/40			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2190	Fiolvegen	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2197	Fjellfotvegen	2.019	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2210	Flabruvegen	0.866	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2260	Folbergvegen	3.885	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2290	Folmovegen	2.146	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2310	Framtunvegen	0.583	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2320	Franshusvegen	1.545	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2340	Funnefossvegen x fv. 1581 - Fossen x pv.	0.369	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2350	Furubakken	0.174	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2360	Furusletta	0.331	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2380	Fururabben	0.104	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2400	Furusvingen	0.478	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2600	Gamlevegen	0.437	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2650	Gjerderudvegen	0.822	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2670	Glomma terrasse	0.102	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2800	Granittvegen	0.104	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2820	Granlivegen	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2940	Grensevegen	0.121	Bk8/32	BkT8/40		12.4	Nei	
Kv. 2960	Grindervegen	1.634	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3000	Grønbakkvegen	0.221	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3050	Gunnerudberget	0.634	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3070	Hagen	0.469	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3150	Hagebyen	0.420	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3200	Hesteskoen	0.306	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3215	Hennisandvegen	0.531	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3215	Hennisandvegen bru	0.059	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3215	Hennisandvegen	0.267	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3216	Hennivegen	1.540	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3257	Humlevegen	0.367	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3260	Husmovegen	0.102	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3310	Høievegen	2.470	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3343	Ilastubben	0.124	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3345	Industrivegen	1.127	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3360	Jegervegen	0.096	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3365	Jellumvegen	3.082	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3370	Jernbanegata	0.591	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3474	x E16 - x Kjølstadvegen	0.133	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3474	Kjølstadvegen	0.158	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3477	Knauserudvegen	1.098	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3478	Knarten	0.577	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3489	Liagrenda	1.329	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3492	Lundsvegen	1.861	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3505	Lyngtunet	0.128	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3527	Låvegvegen	0.123	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3529	Mila	0.532	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3531	Melkevegen	1.734	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3547	Mogrendvegen	1.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3550	Moltemyrsvegen	0.364	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3600	Moserabben	0.537	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3620	Movegen fra x fv. 177—x kv. Hovlandvegen	0.444	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3700	Myrullvegen	0.289	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3817	Møllevegen	0.162	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3825	Måltrostvegen	0.273	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3831	Nybergstubben	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3832	Nybergvegen	0.192	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3845	Vestgrenda	2.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3870	Tellusvegen	0.443	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3950	Buholvegen	0.162	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3951	Buholvegen	1.986	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3956	Pakkhusgata	0.358	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4000	Rognvegen	0.317	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4280	Runnivegen	1.316	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4290	Rustadvegen	1.945	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4300	Røsslyngvegen	0.648	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4320	Sandbergvegen	0.775	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4325	Rådhusgata	0.288	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4331	Sandumvegen	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4332	Sandvegen	1.586	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 4335	Seheimvegen	0.012	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4340	Silovegen	1.624	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4341	Sentervegen	0.316	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4370	Sjølivegen	1.855	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4400	Skogfaret	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4405	Skogtunet	0.116	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4420	Skograndvegen	0.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4801	Skolegata	0.260	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4810	Skredderstuvegen	1.821	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4826	Skøyenvegen	3.272	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4838	Sluttvegen	1.963	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4840	Slyngvegen	0.286	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4875	Soleievegen	0.254	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5050	Stadionvegen	0.375	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5050	Beitevegen	0.012	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5204	Sulufjellet	1.701	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5205	Sundvegen x fv. 173	0.955	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5350	Svensrudvegen	1.638	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5600	Søstersletta	0.060	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5700	Tandbergvegen	1.712	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5720	Taterudbakken Fra x Kjølstadvegen	0.342	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5750	Tiursvingen	0.482	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5760	Tomteråsvegen	1.437	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5780	Torstuvegen	3.764	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5800	Tranebærvegen	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5810	Trangsrudvegen	3.219	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6100	Tyristubben	0.137	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6170	Tømmerlenna	3.168	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6250	Udnesvegen	2.182	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6300	Utsikten	0.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6320	Uvesundvegen	2.872	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6370	Vennevålvegen	1.101	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6600	Vormlia	0.134	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6620	Vårvegen	0.141	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6625	Ynsvegen fra x kv. Høievegen - x kv. Hennisandvegen	1.818	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6625	Ynsvegen fra x kv. Hennisandvegen - Ynshagen	1.812	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6705	Åkertunet	0.160	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6730	Århusvegen	0.504	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6750	Åsleia	1.303	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6790	Åsvegen	2.853	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6830	Udneskroken	1.727	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6855	Aulivegen x fv. 1482 - Renseanlegg	0.486	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 6884	Ingeborgrudvegen	0.587	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6972	Sandvegen	0.487	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 6977	Tverrvegen	0.106	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6991	Slipperisvingen	0.231	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6999	Silovegen	0.108	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
K	Øvrige veger	46.634	BkT8/40			19.5	Nei	

Akershus, Nesodden kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1394	Frogn/Nesodden grense - Jaer x fv.156	2.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1398	Fagerstrand x fv. 157 - Nesodden/Frogn grense	1.891	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1402	Gjøfjell krk. rkj. x fv. 157 - Storerud x fv. 157	1.401	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1404	Kløfta x fv. 157 - Fjell x fv. 1406	4.948	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1406	Nesodden kirke x fv.156 - Fjellstrand x fv. 157	4.852	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1408	Flaskebekk x fv. 157 - Skoklefall x fv. 156	1.011	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1410	Berger x fv. 156 - x kv. Helvikveien	1.508	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1410	X kv. Helvikveien - Skoklefall x fv. 156	0.909	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1412	Alvern x fv. 157 - Alvern brygge	1.240	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Fv. 1413	Flaskebekk x fv. 157 - Flaskebekk kai	1.303	BkT8/50	Bk10/50		12.4	Nei	

Akershus, Nesodden kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1010	Agnorveien	2.826	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1011	Bjørneskrenten	0.425	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1024	Orholtet	0.098	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1028	Solnedgangen	0.048	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1029	Øvre Utsiktsvei	0.036	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde 8 meter
Kv. 1030	Asgerds vei	0.296	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1033	Alvernlia	0.218	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1034	Gråbeinberget	0.206	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1049	Skoklefald terrasse	0.765	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1051	Skoklestubben	0.195	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1060	Bekkeblomveien, første del	0.170	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1060	Bekkeblomveien, siste del	0.141	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1075	Håkonskastet FV-157-Håkonskastet 23	0.143	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1085	Richard Baches vei, første del	0.160	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1085	Richard Baches vei, siste del	0.183	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1110	Bergveien	0.356	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1160	Birkeveien	0.473	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1170	Bjørnelia	1.113	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1180	Bjørnemyrveien	0.541	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1190	Bjørnemyrsvingen	0.690	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1195	Bjørnemyrkroken	0.391	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1200	Bjørnemyr terrasse	0.245	Bk8/32			15.0	Nei	x fv.157 - x Bjørnemyrsvingen
Kv. 1200	Bjørnemyr terrasse	0.519	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1210	Blomsterveien	0.799	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1220	Blylagveien	1.599	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1230	Bomansvikveien	0.479	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1390	Edv. Jacobsens vei	0.369	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1425	Elgfaret	0.342	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1481	Fagerstrandbakken	0.618	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1520	Fiolveien, første del	0.257	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1520	Fiolveien, siste del	0.106	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1530	Fjellstrandveien	1.065	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1550	Fjordvangveien	1.281	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1741	Hagelundveien	0.215	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1741	Hagelundveien	0.182	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter. Maks vogntoglengde 8 meter
Kv. 1741	Hagelundveien	0.008	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1800	Hellvikveien	0.462	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 1860	Haakons vei	0.126	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1950	Kirkeåsveien	0.976	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1952	Kjartan Veldes vei	0.493	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1980	Kløverveien	0.342	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2020	Kongleveien	0.322	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2060	Krangeveien	0.608	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2120	Lagveien	0.173	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2150	Liaveien	0.543	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2160	Liljeveien 1-12	0.230	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2160	Liljeveien 13-32	0.131	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2170	Linneaveien, x kv. 1520	0.200	Bk8/32			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Fiolv. - x fv. 157							
Kv. 2170	Linneaveien, x kv. 2970 Tangen terrasse - x pv. 2170 Linneav.	0.118	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2220	Lyngåsveien	0.347	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2290	Mokleiva	0.049	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2325	Munkefaret	0.597	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2356	Myrlia	0.315	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2370	Nedre Movei	0.553	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2380	Lindemannvei	0.196	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2400	Nordre Sprovei	0.612	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2410	Nordstrandveien	0.757	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2460	Oksvalveien	0.793	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2520	Ringveien	0.162	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2590	Sefjellveien	0.139	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2600	Seljeveien	0.207	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2660	Sjølies vei	0.404	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2720	Skogveien, første del	0.165	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2720	Skogveien, siste del	0.224	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2750	Skoleveien	0.449	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2845	Steinveien	0.243	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2930	Svestadveien	0.375	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2970	Tangen terrasse 1-17 / 2-22	0.474	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 2970	Tangen Terrasse 19-51 / 24-46	0.616	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2970	Tangen Terrasse 53-71 / 48-66	0.359	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3070	Torvvikveien	0.962	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3100	Trollveien	0.766	Bk6/28			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 3131	Torneveien	0.324	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3210	Vestoppfaret, første del	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3210	Vestoppfaret, siste del	0.119	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
Kv. 3222	Vestlia	0.579	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3250	Tømmerbakke vei, x fv. 1412 - x kv. Orholtet	0.335	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3250	Tømmerbakke vei, x kv. Orholtet - slutt veg	0.374	Bk8/32			Spesiell begrensning	Nei	Maks vogntoglengde: 8.0 meter.
K	Øvrige veger	25.789	Bk6/28			12.4	Nei	

Akershus, Nittedal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1483	Myrer x fv. 1538 - Åneby x rv. 4	0.853	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1485	Kirkeby x fv. 1538 - Fossen x rv. 4	0.891	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1534	Slattum skole x fv. 1536 - Slattum x kv.	0.885	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1534	Slattum skole x fv. 1536 - Slattum x kv.	0.059	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1534	Slattum x kv. - Dal x fv. 1541	1.136	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1534	Dal x fv. 1541 - Nittedal/Lillestrøm	1.705	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1536	Gjelleråsen rkj. x fv. 22 - Kjul rkj. x rv. 4	5.299	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1538	Rotnes x rv. 4 - x pv. avkjøring Gamlevegen 281 (nordre Spenningsby)	2.793	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1538	X pv. avkjøring Gamlevegen 281 (nordre Spenningsby) - X pv. avkjøring Gamlevegen 321	0.388	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1538	X pv. avkjøring Gamlevegen 321 - Kirkeby x fv. 1485	2.977	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1538	Kirkeby x fv. 1485 - x kv. Glittreveien	0.363	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1538	x kv. Glittreveien - x pv. Hellerud	2.958	BkT8/40			15.0	Nei	
Fv. 1538	x pv. Hellerud - x pv. Aas gård	0.183	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1538	X pv. Aas gård - Fugleåsen x rv. 4	0.298	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1541	Søndre Dal x fv. 1534 - Nittedal/Lillestrøm	3.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1543	Sagstua x rv. 4 - x sv. Greveveien	1.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1543	X sv. Greveveien - Hakadal Værk x fv. 1545	0.234	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1543	Hakadal Værk x fv. 1545 - Fugleåsen x rv. 4	0.272	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1545	Hakadal Værk x fv. 1543 - Kongskog x kv.	1.315	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1547	Rotnes x rv. 4 - Nittedal st.	1.789	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Nittedal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1300	Askveien	1.913	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1600	Berget	0.321	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1650	Bergsdalen	0.350	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 1700	Birkelundveien	1.767	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1800	Bjertnesveien	0.185	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1850	Bjertnestangen	0.550	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1900	Bjønndalsveien	0.131	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2300	Blomsterbakken	0.717	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2380	Borghild Ruds vei	0.110	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2400	Branngata	0.216	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2750	Brennaveien	1.126	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2800	Briskeveien	0.555	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2850	Brådalsstubben	0.326	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3100	Carl Bergersensvn fra x rv. 4 - Steinbråtan	0.270	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3400	Elnesveien	1.764	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3500	Eventyrveien	0.333	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4120	Fuglåsveien fra Kongskog - x Myraveien (pv. 99845)	0.755	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 4120	Fuglåsveien fra x Myraveien (pv. 99845) - x rv. 4	1.400	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4200	Gamle Trondheimsvei fra Oslo/Nittedal - x Holumskogen	0.256	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4200	Gamle Trondheimsvei fra x Holumskogen - x Tjernslia	0.295	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 4360	Gartnerisvingen	0.222	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4415	Georg Frølichs vei	0.191	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4600	Glittreveien	0.988	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5060	Gruveveien	0.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5085	Gudrun Mostuens vei	0.269	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5090	Gåsebyveien	0.165	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5300	Hammerdalsveien	0.637	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 5650	Haugeråsen	0.994	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5800	Heggeveien	1.036	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5900	Hellinga fra x Likollen - Varelering Hagan senter	0.197	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6160	Holumskogen	0.505	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6300	Høgdaveien	0.781	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6550	Industriveien	0.878	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6900	Kirkevegen fra x fv. 1534 - x Rauerskauveien	0.412	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 7200	Kjul terrasse	0.489	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7360	Korningsveien	0.336	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7500	Krokfaret	0.355	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 7700	Kruttverkveien	0.580	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7800	Kvernstuveien fra rv. 4 - x kv. øvre Nygård	0.992	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7810	Laboratorieveien	1.113	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7850	Laueveien fra x Morteveien - x Harrveien	0.241	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8100	Likollen	1.448	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8650	Masteveien	0.295	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8670	Mattias Skytters vei	0.438	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8685	Melerhusveien	0.239	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8850	Morteveien fra x fv. 22 - Ørekyteveien	0.807	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8850	Morteveien fra x Ørekyteveien - x Holumskogen	0.405	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 9000	Myrveien fra x Sørliveien - x Branngata	0.683	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9000	Myrveien fra x Branngata - x Sagerudveien	0.065	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9200	Nedre Bjertnes	0.348	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9260	Nedre Hellerudhaugen	0.516	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9400	Nedre Nygård	0.434	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9480	Nittedalsveien	0.328	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9630	Nyborgveien	0.410	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 9840	Ospelia	0.269	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 10200	Postveien fra x Skyttaveien - x Skyttafaret	0.171	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 10200	Postveien fra Postveien 20 - Postveien 33	0.152	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 10200	Postveien fra Postveien 16 - Postveien 16A	0.076	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 10400	Ramstadveien fra x fv. 1541 til og med Rygga Bru. tillatt Akseltrykk 3 Tonn	0.123	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Tillatt Akseltrykk 3 Tonn
Kv. 10400	Ramstadveien fra Rygga bru - Kommunegr. Skedsmo	2.246	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10500	Rauerskauveien	6.676	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10900	Rogneveien	0.751	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 11100	Rudsteinveien	0.308	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 11300	Rusveien fra x fv. 1538 - Rusveien nr.1	0.111	BkT8/50	Bk10/50		12.4	Nei	
Kv. 11300	Rusveien nr.1 - x kv. Askveien	0.855	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11680	Sagerudsvingen	0.152	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 11700	Sagerudveien	0.494	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 11900	Seljeveien	0.943	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12000	Skogveien	0.635	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 12300	Skoleveien	0.510	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12700	Skyttafaret fra x Postveien - Skyttafaret 2	0.122	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 12770	Skyttamyrveien	0.497	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12900	Skyttaveien fra x fv. 1536 - Bjønndalsveien	0.737	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 13050	Sloraveien	0.225	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13250	Snarefjellet	1.106	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13300	Solbakken terrasse	0.295	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 13850	Stamveien	0.388	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13970	Steinveien	0.432	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14200	Stuaveien	1.528	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 14260	Svartkruttveien	2.120	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14400	Sørliveien fra x fv. 1547 - x Ringveien	1.009	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14400	Sørliveien fra x Sørliveien - x Trollveien	0.111	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 14400	Sørliveien - Sidevei til Skogsbilvei Nr 26	0.253	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14750	Trekullveien	0.278	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 14800	Trollveien	0.512	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 15000	Tumyrveien	0.969	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15300	Tyriveien	0.145	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 15420	Tøyenhøgda	0.520	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 15500	Utsiktsveien	0.917	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15700	Vargveien	0.793	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15800	Varingveien	0.782	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 16600	Øvre Bjertnes	0.524	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 16660	Øvre Hellerudhaugen	0.387	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 16800	Øvre Nygård	0.415	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 17000	Ånebyveien	0.917	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 17300	Åsliveien	0.264	BkT8/40			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	38.193	Bk8/32			12.4	Nei	

Akershus, Nordre Follo kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 152	X Åsveien 285 - x kv. Trollåsveien	1.024	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1010	Tomter x fv.120 - Kjeppestad x fv.1370	7.172	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1362	Nes x fv.1366 - Asper bru x E18	2.739	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1364	Holt x fv.1366 - Nordre Follo/Ås gr.	0.849	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1366	Rustadporten x fv.1358 - Reitvet x E18	6.058	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1367	Reitvet x E18 - Skotbu st.	2.968	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1368	Sigtun x fv.1370 - Skoro søndre rkj x fv. 152	4.818	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1370	Asper bru x E18 - Ustvedt bru	4.332	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1370	Ustvedt bru	0.046	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1370	Ustvedt bru - Klokkerud x fv. 154	1.654	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1371	Skoro midtre rkj. x fv. 152 - Kjeppestad x fv. 1370	2.020	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1372	Ski vest rkj x fv.1378 - Furuset x fv.152	4.454	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1373	Skoro nordre rkj x fv. 152 - Sander x fv. 154	0.802	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 1374	X kv. Berghagan - Assurtjern x E6	2.785	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1374	Langhus x fv. 152 - X kv. Berghagan	2.492	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1375	Regnbuen rkj. x fv. 1374 - Siggerud x fv. 1380	4.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1376	Bru x fv. 1380 - Fjell x fv. 155	3.184	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1378	Solberg skole rkj x fv.154 - Ski x fv.152	1.574	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1380	Jørgenrud x fv. 154 - Bru x fv. 1376	4.897	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1380	Bru x fv. 1376 - Oslo gr. Sværsvann	4.526	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1386	Ringnes x fv. 156 - Gjersø bru x fv. 1416 - Oslo gr.	7.633	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1414	Sandvad x fv.1386 - Oslo grense	9.455	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1416	Gjersjø x fv. 1386 - Kolbotn x fv. 152	2.050	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1418	Kolbotn kirke x fv.152 - X kv. Sam Eydes vei	1.614	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1418	X kv. Sam Eydes vei - Taraldrud x E6	1.211	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1420	Myrvoll x fv. 152 - Sofiemyr x fv. 1418	2.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1422	Kolbotn x fv. 152 - Oslo/Prinsdal	1.565	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Nordre Follo kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1020	Almenningsveien	2.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Anolitveien	0.297	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1050	Artilleriveien	0.318	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1055	Askimveien	0.166	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1060	Asperudveien	3.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1100	Atriumveien	0.262	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1150	Austlisvingen	0.243	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1200	Austliveien	0.416	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1350	Balders vei	0.232	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1400	Bekkefaret	0.351	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1416	Kolbotnveien	0.371	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1500	Bekkestien	0.193	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1505	Bergerveien	2.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1507	Berghagan	0.645	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1510	Bindingsveien	2.225	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1515	Birkelunden	0.206	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1530	Bjartunveien	0.013	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1535	Bjastadveien	3.052	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1540	Bjerkeveien	1.885	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1550	Bjerkehageveien	0.678	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1570	Bjerkelundveien	0.719	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1575	Bjørkekroken	0.233	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1600	Blindveien	0.126	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1605	Blåbærveien	0.764	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1607	Blåklokkelia	0.179	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1625	Tømmervei borgåveien	0.095	Bk10/50		6 tonn	15.0	Nei	
Kv. 1701	Bregnefaret	0.985	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1702	Briskeveien	0.394	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1703	Bringebærstien	0.078	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1710	Brusagaveien	1.001	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1750	Bråtenveien	0.050	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1800	Bøhlerveien	2.628	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1800	Bølerveien ny del	0.282	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1800	Ødegårdsveien	0.012	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1850	Dagboveien	0.343	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1960	Dalslia	0.313	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2000	Dalsveien	0.086	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2000	Snarveien	0.090	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2050	Delerudbakken	0.278	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2090	Drømtorpjordet	0.209	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3000	Drømtorpveien	0.273	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3015	Dynamitveien	0.754	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3020	Dyrefaret	0.223	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3030	E 6	0.048	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3050	Eikelisvingen	0.219	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3060	Eikeliteigen	0.169	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3100	Eikeliveien	0.721	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3150	Eikjolveien	4.968	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3205	Einerveien	0.380	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3250	Ekornveien	0.681	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3260	Gaupefaret	0.317	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3260	Stjerneveien	0.060	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3270	Engveien	0.158	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3300	Ellingsrudlia	0.653	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3350	Ellingsrudveien	1.093	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3400	Elvebakken	0.136	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3470	Elveveien	1.402	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3500	Finstadsvingen	0.603	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3550	Finstadveien, første del	0.227	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3550	Finstadveien, siste del	0.292	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3550	Finstadveien, arm	0.186	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3650	Folloveien	0.451	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3700	Fossveien	1.010	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3780	Furulia	0.265	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3790	Furusetåsen	0.248	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3850	Gamle Siggerudvei	0.640	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3870	Gamle Vevelstadvei	1.241	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3900	Gamleveien	1.259	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3910	Gamle Åsvei	0.803	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3950	Gauselveien	0.282	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3970	Gjevikveien	1.460	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3980	Glenneveien	1.265	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3985	Glynitveien	0.887	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4000	Gokstadveien	0.263	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4030	Granfaret	0.368	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4050	Granliveien	0.289	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4100	Grønlundveien	0.186	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4200	Gymnasveien	0.181	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4250	Hageveien	0.267	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4300	Haglundveien	0.480	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4350	Haugerbakken	0.107	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4370	Halmstadveien	0.469	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4390	Stjerneveien	0.216	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4392	Hasselkroken	0.448	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4395	Haugbro terrasse	0.539	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4398	Haugteigveien	0.064	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4400	Haugerveien	0.230	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4420	Hebekkveien	0.559	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 4450	Holtegrenda	0.118	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4500	Hesteskoen	0.481	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4600	Humleveien	0.138	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4620	Hyllebærstien	0.186	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4650	Hyttengveien	0.552	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4660	Høysletta	0.247	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4665	Høyåsveien	0.279	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4680	Håndverksveien	0.700	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4700	Idrettsveien	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4700	Idrettsveien	0.802	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4750	Industriveien	0.791	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4760	Jordbærstien	0.463	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4810	Jettegryta	0.068	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4820	Jernbanesvingen	0.443	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4865	Kantarellen	0.265	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 4900	Kirkeveien	0.136	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5000	Klokkerudveien	0.136	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5010	Kløversvingen	0.179	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5050	Knausveien	0.152	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5100	Kollenveien	0.177	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5150	Kongleveien	0.262	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5200	Kontraveien	0.279	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5203	Konvallstien	0.091	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5221	Kreklingsvingen	0.216	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5300	Kværnerveien	0.834	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5330	Langhussenteret	0.290	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5400	Leikvollen	0.392	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5460	Lilleteigen	0.377	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5500	Linjeveien	0.667	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5540	Lyngåsen	0.064	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5550	Lysneveien	0.699	BkT8/40			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5650	Løkkåsveien	0.074	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5700	Løvliveien	0.260	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5800	Markveien	0.682	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5810	Maurstien	0.266	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5900	Monsrudveien	0.394	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5960	Myrsletta	0.490	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5970	Myrstubben	0.114	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6050	Myrveien	1.239	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6100	Mørkveien	1.961	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6150	Måltrostveien	0.903	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6200	Måsaveien	0.475	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6200	Skogveien	0.142	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6253	Nordre Dals vei	0.509	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6270	Hilda Langhus' vei	1.023	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6300	Nybrottveien	0.872	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6325	Nypesvingen	0.242	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6410	Oppsandveien	4.398	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6450	Orreveien	0.239	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6500	Parkveien	0.569	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6530	Parkbakken	0.263	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6560	Persbakken	0.305	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6560	Ødegårdsveien	0.035	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6570	Prestegårdsalleen	0.768	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6577	Rausjøveien	2.099	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6578	Ramstad terrasse	0.451	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6590	Regnbueveien	0.809	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6620	Rolandsveien	0.366	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6635	Rognebærveien	0.251	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6650	Rosenlundveien	0.428	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6660	Rotstubben	0.101	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6740	Røysveien	0.265	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6747	Rådhussvingen	0.178	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6770	Sagstuveien	0.383	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6800	Sandboveien	0.209	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6800	Nordbyveien	0.074	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6820	Sandertunet	0.458	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6870	Sandvollveien	0.644	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6900	Seljeveien	0.249	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6950	Sentrumveien	0.120	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6955	Siggerudbråten	0.212	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7000	Skolebakken	0.518	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7020	Skoghusveien	0.212	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7040	Skoglia	1.576	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7050	Skoglyveien	0.182	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7050	Solbakkveien	0.025	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7070	Skogsnarveien	0.196	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7090	Skogstjerna	0.153	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7100	Skogveien	0.578	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7130	Skoleveien	0.338	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7150	Skorhaugstubben	0.169	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7170	Skorhaugveien	0.108	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7180	Skotbuåsen	0.286	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7200	Skråveien	0.505	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7250	Slettaveien	0.184	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7260	Slemmestadveien	1.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7290	Sloratoppen	0.927	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7300	Sloraveien	0.943	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7350	Smedsrudveien	0.245	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7410	Snipetjernveien	1.883	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7450	Solbakkveien	0.021	BkT8/40			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7460	Solbergveien	1.395	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7500	Solborgveien	0.073	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7670	Stasjonsveien	0.603	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7700	St Hansveien	0.247	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7710	Stenfeltbakken	0.944	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7720	Stenfeltlia	0.518	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7740	Stenfeltskogen	0.319	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7741	Storsteinen	0.341	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7750	Svaleveien	0.241	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7780	Skotbuveien	0.535	Bk10/60			24.0	Nei	Ny bro
Kv. 7800	Eplehagen	0.219	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7850	Sørjordet	0.250	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 7900	Sørumveien	1.342	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7920	Teglveien	0.956	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8050	Torgveien	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8060	Travsvingen	0.337	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8100	Trånåsveien	1.220	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8150	Tussestien	0.416	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8155	Tyriveien	0.085	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8157	Tømmerveien	0.249	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8165	Tyttebærlia	1.060	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8200	Vardåsveien	0.382	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8250	Verkstedveien	0.493	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8350	Vestlisvingen	0.318	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8370	Vestveien	1.169	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8450	Vevelstadåsen	0.597	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8460	Vientjernveien	0.798	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 8500	Villaveien	0.140	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8550	Vilbergveien	0.317	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8650	Ødegårdsveien	0.313	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8700	Ødegårdssvingen	0.594	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8750	Østrengveien	0.340	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8800	Øvreveien	0.427	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8850	Åsenveien	0.270	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8850	Åsenveien	0.409	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20200	Augestadveien	0.774	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 21040	Camilla Colletts vei	0.260	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 21600	Fjellveien	1.317	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21700	Fløisbonnveien	0.336	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21710	Flåtestadveien	1.544	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 21720	Framveien	0.841	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22700	Gjersjøveien	0.625	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23170	Harriet Backers vei	0.929	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 23250	Haukeliveien	0.876	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 23750	Holbergs vei	0.884	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 24450	Kapellveien	0.098	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 24450	Rundkjøring Kolbotnveien	0.070	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 24800	Kolbotnveien	0.631	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 24800	Kolbotnveien	0.068	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 24900	Kongeveien	0.587	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 24900	Kongeveien	0.294	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 24950	Kornmoveien	0.457	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 25010	Lienga x kv. Trollåsveien - x Lienga 8	0.449	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 25010	Lienga x Lienga 8 - x fv. 152	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 25010	Lienga x fv. 152 - Quality Hotel	0.079	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 25050	Linnekastveien	0.414	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25250	Mellomåsveien	1.356	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 25800	Ormerudveien	1.727	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 26010	Roald Amundsens vei	1.911	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26015	Rosenholmveien	0.972	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 26030	Rødstenveien	0.567	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 26120	Sam Eydes vei	0.270	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 26120	Sam Eydes vei	0.029	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 26520	Slåbråtveien	0.687	Bk6/28	Bk8/32		12.4	Nei	
Kv. 26520	Slåbråtveien	0.140	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 27030	Svartskogveien	0.454	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27050	Sætreskogveien	0.210	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 27050	Sætreskogveien	1.009	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 27420	Th. Kittelsens vei	0.952	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27440	Tiurveien	0.106	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 27530	Trollåsveien ved Bru	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 27530	Trollåsveien	1.716	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 27580	Tømteveien	1.093	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 27800	Valhallaveien	2.715	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30011	Brostubben	0.131	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 7.5 tonn. Maks aksellast: 5.0 tonn.
Kv. 30025	Sofiemyrveien	0.335	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30027	Haukelikroken	0.210	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30028	Peder Sletners vei	0.282	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 30030	Blåbærskogen	0.409	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30031	Tyttebærtua	0.119	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30032	Bjørnebærsvingen	0.259	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30033	Kreklingen	0.160	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30034	Bringebæråsen	0.104	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30037	Jordbærsletta	0.304	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 30038	Wilhelm Frøshaugs vei	0.117	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30039	Lokes vei	0.146	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30040	Hans Heltorps vei	0.157	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30041	Harald Johnsens vei	0.129	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30042	Olaus Hansens vei	0.217	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30043	Søster Elises vei	0.131	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30044	Kristian Dillevigs vei	0.137	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 30045	Rolf Presthus vei	1.249	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	79.974	Bk8/32			12.4	Nei	

Akershus, Rælingen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1502	Setersletta N x fv.1529 - Stalsberg Ø x fv.1506	0.764	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1504	Kurland N. rkj. x fv. 1516 - Blystadlia x kv.	1.952	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1506	Lillestrøm/Rælingen - Rælingsbrua x fv. 1518	0.774	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1506	Rælingsbrua x fv. 1518 - Lillestrømbrua x rv. 159	0.510	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1506	Arm til Nedre Rælingsveg 100	0.170	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1508	Åmot øvre x fv. 1529 - Lognsdalen N x fv. 120	0.625	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1516	Finstad N x fv. 1517 - Stalsberghagen x fv. 1529	0.246	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1518	Rælingsbrua x fv. 1506 - Rælingen/Lillestrøm	0.100	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1529	Stalsberghagen x fv.1516 - Fjerdingby x fv.120	5.025	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Rælingen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4	Marikollen U-skole	0.073	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5000	Asbjørn Dørumsgards veg	0.315	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5200	Bassengvegen	0.595	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5300	Balders veg	0.113	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5400	Bekkevegen	0.199	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5420	Bergerudvegen	0.131	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5430	Bjerkelivegen	0.187	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5450	Blomstervegen	1.069	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5460	Blystadringen	1.508	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5500	Chr Tomters veg	0.372	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5600	Dammensvegen	0.154	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5700	Eikelivegen	0.586	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5750	Elgtråkket	0.187	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5800	Fergevegen	0.178	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5900	Fjellvegen	0.144	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 5910	Fjellstadvegen	0.637	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6100	Furustien	0.200	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 6250	Granvegen	0.169	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6300	Granåsvegen	0.115	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6400	Grensevegen	0.146	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6450	Grevlingvegen	0.214	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6500	Grinavegen	0.151	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6600	Hagastubakken	0.416	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6650	Hammarsvegen	1.507	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6700	Hanna Ruuds veg	0.065	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 6900	Hans Holts veg	0.385	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7000	Hans Rustads veg	0.445	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7010	Harastien	0.183	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 7020	Hegrevegen	0.440	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7050	Hellerdamsvegen	0.209	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7100	Henrik Sørensens veg	0.686	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7500	Karl Knattens veg	0.007	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 7570	Kirkebyvegen	0.925	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 7600	Knattenvegen	0.190	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 7800	Knut Thorstensens veg	0.163	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7900	Korsvegen	0.126	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8250	Lerkevegen	0.270	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 8300	Liavegen	0.242	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 8450	Lintjernvegen	0.341	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8460	Løkkasvingen	0.166	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8610	Mads Klokkers veg	0.149	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 8650	Madserudvegen	0.133	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 8900	Nedre Rælingsveg	0.868	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9000	Nygardsvegen x fv. 120 - x kv. Bjørnholthagan	0.501	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 9000	Nygardsvegen x kv. Bjørnholthagan - x fv. 1529	0.055	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9100	Ole Thingsruds veg	0.142	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9500	Prost Refsums veg	0.398	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 9600	Pynten	0.083	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 9800	Rennebomvegen	0.090	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 10000	Rudvegen	0.565	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10100	Runivegen	0.376	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10200	Rud terrasse	0.195	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 10300	Rådyrvegen	0.267	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 10550	Skogvegen	0.396	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10750	Skovengvegen	0.349	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10800	Skytilvegen	0.205	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 10900	Skåbomvegen	0.104	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11000	Sleppenvegen	0.277	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 11600	Stormyrvegen	0.581	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12000	Stubben	0.099	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12310	Sundhagen terrasse	0.086	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12400	Sundvegen	0.386	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 12420	Tajevegen	0.226	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12500	Svingen	0.304	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12540	Tangerudvegen	0.690	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12550	Tiurvegen	0.287	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12570	Tomterstien	0.521	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12800	Utsiktsvegen	0.080	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12900	Utsynvegen	0.111	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13000	Vangensteinvegen	0.163	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13400	Øgardsvegen	0.101	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13400	Skåbomvegen	0.049	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13550	Aamodthellinga	0.146	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13700	Åsheimvegen	0.104	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13702	Burvegen	0.362	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13703	Byevegen	0.243	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13704	Grinisvingen	0.211	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13704	Grinisvingen fra x fv. 120 S - x pv. ved Grinibråtan	0.073	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13706	Hektnervegen fra x fv. 120 N - x pv. Hektnervegen nr. 75	0.392	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13707	Jørgen Robsruds veg	0.182	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13708	Kirkevegen	0.482	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13709	Nesvegen	1.065	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13713	Jakobsbråtan	0.146	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13713	Smestadvegen	0.244	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13714	Stensrudbakken	0.094	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13717	Tristilvegen	0.903	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13722	Krokenvegen	0.204	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13723	Sagbakken	0.588	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13724	Teglvegen	0.106	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13726	Hestehagan	0.056	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13728	Karupvegen	0.403	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13729	Kyrkslettvegen	0.337	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13730	Nordensvingen	0.161	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13731	Tunvegen	0.198	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13733	Løvstien	0.135	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13737	Granittvegen	0.960	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13738	Feltspatvegen	0.911	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13739	Glimmervegen	0.105	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13742	Jakobsbråtan	0.432	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13743	Buholen	0.413	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13745	Berget	0.256	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13746	Enervegen	0.137	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13747	Fiskestien	0.160	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13748	Knattenskogen	0.182	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 13749	Haugervegen	0.284	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13754	Hesteløkka	0.105	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13757	Hammarstoppen	0.248	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13758	Bratlibakken	0.111	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13761	Grindlia	0.366	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13762	Veslejordet	0.242	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13763	Søndre Smestad	0.288	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13764	Kroklia	0.338	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13765	Skolejordet	0.342	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13767	Opsalvegen	0.222	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13768	Hektnerhagan	0.679	Bk10/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 13769	Opsalvegen	0.538	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13775	Smestadhøgda	0.458	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 13789	Myrdamvegen	0.592	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 99488	Myrdamvegen	0.045	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 99491	Smedstad skole	0.169	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 99517	Løvstien	0.054	Bk10/50			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	28.978	Bk10/50			19.5	Nei	

Akershus, Ullensaker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 174	Nybakk x E16 - Valhall bru øst x E6	0.094	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1486	X kv. Farexveien - Ihle bru x fv.1488	1.566	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1488	Lillestrøm/Ullensaker - Ihle bru x fv. 1486	2.220	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1488	Ihle bru x fv. 1486 - Kløfta x E6 x E16	1.293	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1490	Lillestrøm/Ullensaker - Ingjersmyr x fv. 1548	3.102	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1496	Smestua x fv. 1486 - Grønvold x fv. 174	13.830	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1542	Gjerdrum/Ullensaker - Ullersmo x fv. 1488	2.564	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1548	Galgebakken x E16 - Skibakk kontrollplass x E16	0.033	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1548	Skibakk kontrollplass x E16 - Nybakk x E16 / fv. 174	4.411	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1548	Galgebakken x E16 - Nybakk x E16 / fv. 174	6.907	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1550	Ullensaker krk. x fv. 1548 - Haugsdyet x fv. 1496	4.080	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	Grønvold vest x fv. 174 - Ullensaker/Eidsvoll	10.345	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	Arm Vestbysvingen - x Industrivegen	0.148	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1551	x Industrivegen - Dal x E6	0.063	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1552	Gystad x fv. 174 - Lauten x fv. 1548	7.317	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1553	Langeland rkj. x fv. 1496 - Gjestad x fv. 178	1.683	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1554	Borgen x fv. 1548 - Fonbekk V x fv. 174	7.138	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1554	Fonbekk Ø x fv. 174 - Nordkisa x fv. 179	5.244	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1555	Nordkisa N x fv. 179 - Bondals bru x fv. 1551	7.905	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1556	Gjestad x fv. 178 - Jessheim st. rkj. x fv. 178	1.667	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1557	Ekornrud x fv. 1554 - Holm x fv. 174	1.878	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1559	Sand x fv. 1568 - Køltjern rkj. x fv. 1566	1.837	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1559	Køltjern rkj. x fv. 1566 - Vilberg x fv. 1560	2.127	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1560	Hauerseter x E6 x fv. 179 - Lie x fv. 1551	0.658	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1560	Lie x fv. 1551 - Vilberg x fv. 1559	0.564	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1560	Vilberg x fv. 1559 - x pv. Aurvegen	7.887	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1562	Bjørtomt x fv. 1551 - Bondals bru x fv. 1551	6.965	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1564	Nes/Ullensaker - Ormstad x fv. 1490	1.648	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1566	Valhall bru x E6 - x pv. Brages veg	1.330	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1566	X pv. Brages veg - Herva rkj. x E16	4.284	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1568	Sandshagen x fv. 178 - Midtskogen x fv. 1566	2.320	Bk10/60			24.0	Nei	

Akershus, Ullensaker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2	Kristian Sørlis veg	0.249	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3	Rampe E6 syd Skibak	0.775	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31	Gamle Gardermoveg	0.071	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 46	Museumsvegen	0.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 47	Skogmo Skoleveg	0.096	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1010	Gislestubben	0.472	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1075	Aktivitetsvegen	0.667	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1225	Almenningsvegen	1.628	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1240	Anna Willersruds veg	0.402	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1241	Anne-Cath. Vestlys veg	0.322	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1243	Anneliese Dørums veg	0.243	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1269	Aspervegen	1.900	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1280	Aurvegen	1.755	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1700	Bakkevegen, Kløfta	1.208	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1900	Bekkestien	0.193	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2092	Bjørke	0.876	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2294	Brannmannsvegen	0.195	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2325	Brennivegen	0.325	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2800	Charles Kings veg	0.121	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2830	Dalstuvgen	0.733	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2935	Gustav Borgens veg	0.149	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2940	Dyrskuevegen	1.855	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2940	Dyrskuevegen	0.421	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2955	Dølivegen	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3025	Elektrovegen	0.300	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3175	Energivegen	0.569	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3210	Feltvegen	2.789	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3540	Aurvegen	0.418	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3556	Furubakken	0.306	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3700	Furusethgata	0.216	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3700	Furusethgata x Rådhusvegen - x fv. 1556	0.045	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3925	Gamle Algarheimsveg ved Skogheim	0.242	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3925	Gamle Algarheimsveg	0.619	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3960	Gamle Kongsvingerveg	1.791	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4000	Gamle Trondheimsveg, x fv. 1496 - x pv. 1200 Allergotv.	0.198	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 4000	Gamle Trondheimsveg, x pv. 1200 Allergotv. - x kv. 9295 Ole Korslunds v.	1.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4100	Gamlevegen	2.783	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4240	Gerhard Vees veg	0.523	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4350	Gislevollvegen	1.068	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 4600	Gotaasalleen	0.187	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4825	Gropavegen	0.453	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4910	Svenskestuveien - Lerkelunden	0.511	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5260	Hans Gaarders veg	1.091	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5410	Hauerseterkvartalet	0.393	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5459	Henrik Bullsveg	1.140	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5475	Hilton	1.214	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5475	Hilton	0.346	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5530	Holmsvegen	0.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5550	Holmstubben	0.309	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5729	Hovinmovegen	1.870	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5788	Hvetevegen	0.172	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5795	Håndverksvegen	0.154	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5900	Industrivegen	1.247	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5952	Nordbyvegen	0.227	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6000	Isingrudvegen	0.755	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6155	Jarenvegen	2.168	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6190	Jødalsvegen	7.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6200	Jørnstuvegen	0.132	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6225	Kanaan	2.509	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6250	Kanalvegen	1.120	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6300	Karibakken	0.410	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6400	Karisvingen	0.545	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6500	Karl Norbecks veg	0.605	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6620	Kjosvegen	3.411	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6823	Nordbyvegen	0.719	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6900	Kverndalsvegen	1.050	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7010	Langbråten	0.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7350	Lunnervegen	0.098	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 7861	Meierivegen	0.589	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 8060	Museumsvegen	0.264	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8075	Myrhusvegen	1.934	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8150	Myrvangvegen	0.341	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8175	Myrvegen fra x fv. 174 Rulnes - x kv. Myrvegen	1.025	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 8700	Nordbyvegen	0.587	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8900	Norevegen	0.176	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 9100	Nyvegen - Kløfta	0.234	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9245	Oddvar Jensens veg	0.101	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 9250	Odelsvegen	0.273	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9295	Ole Korslunds veg	2.953	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 9410	Orresvingen	0.423	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9415	Oscar Christensens veg	0.544	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9425	Paradevegen	0.115	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9600	Peder Wætthens veg	0.253	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9700	Prestmoen	0.469	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9718	Randbygrenda	1.621	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9720	Ravinevegen, x Sogndalsv. - snuplass for buss x E16	0.034	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 9722	Reisoppvegen	0.130	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 9735	Rensevegen	1.030	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10051	Romsaas alle	0.533	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10052	Romsaas Bakken	0.122	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10200	Rådhusvegen	0.932	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10759	Skogmo Skoleveg	0.324	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10775	Julius Dahlsveg	0.024	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10850	Skogstjernevegen	0.187	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11050	Skoleringen, arm	0.056	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 11050	Skoleringen, første del	0.210	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11050	Skoleringen, siste del	0.020	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11500	Smedalsvegen	0.242	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11600	Smedalsvingen	0.288	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11650	Sogndalsvegen, x E16 - snuplass for buss x Ravinev.	0.067	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 11760	Solvangtun	0.142	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11900	Statframvegen	0.041	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11950	Steinbekken	0.256	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 12050	Stokkervegen	2.610	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12075	Stokstadmovegen	1.018	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12175	Støvnervegen	0.350	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12212	Sveavegen	0.080	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 12225	Svenskestuveien	0.250	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12250	Sætreringen	0.608	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12275	Sørbakkvegen	1.050	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12280	Sørbyvegen	0.369	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12300	Sørenstuvegen	0.064	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 12425	Romsaas Alle - Flatavegen	0.128	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12450	Tangenvegen	0.242	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 12455	Tauglandsvegen	1.653	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13300	Tømmervegen	0.057	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 13360	Uknavegen	0.760	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 13400	Ullersmovegen	1.779	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13560	Vardevegen	0.775	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13700	Verkensvegen	0.100	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 13960	Vetalsvegen	5.232	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 95527	Gamlevegen	0.088	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 96347	Industrivegen	0.132	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 98124	Stokkervegen, snuplass	0.021	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 98368	Stokkervegen, snuplass	0.017	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	60.020	BkT8/40			24.0	Nei	

Akershus, Vestby kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 151	Sonskrysset x E6 - Ringvoll S x fv.120	0.138	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 316	Tigerplassen x rv. 19 - Tegnebyholtet x fv. 151	3.200	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1024	Nummestad - Garder x fv. 1358	2.458	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1026	Kobbøl vest x fv. 120 - Såner x fv. 151	2.224	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1058	X pv. Brevikveien 535 - Brevik rkj. x kv.	2.575	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1058	Brevik rkj. x kv. - Alisenborg x fv. 151 x fv. 1356	1.268	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1356	Alisenborg rkj. x fv. 151 / 1058 - Son bru	0.883	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 1356	Son bru - Berg	7.005	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1356	Berg - Vestbybrua V x E6	3.147	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1357	Vestbybrua Ø rkj. x E6 - x kv. Deliveien	2.849	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1357	X kv. Deliveien - Såner x fv. 151	5.655	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1358	Brandstad x fv. 1357 - Garder	5.592	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1358	Garder - Vestby / Ås grense	3.790	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1359	Garder N x fv. 1358 - Grønnlund	2.900	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1359	Grønnlund - Nordby S x fv. 1357	2.469	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1360	Vestby H.Hus x fv. 1361 - Teigen x fv. 1358	5.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1361	Rød bru øst x E6 - Søndre Randum rkj. x arm	2.725	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1361	Søndre Randum rkj. x arm - Nordby S x fv. 1357	0.519	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1361	Arm Søndre Randum rkj. - Vestbybrua rkj. x E6	0.340	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1363	Grønberg x fv.1365 - Hvitsten	3.036	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1365	Vestby kirke x fv. 1356 - Vestby/Ås grense	7.211	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Akershus, Vestby kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 9	Vestby Rådhus	0.049	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 25	Krokstrand p-plass	0.027	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1650	Brevikbråteveien	0.058	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1690	Bokfinkveien	0.818	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1695	Brevikveien	0.932	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1700	Bruerveien x Nordre Karder vei - x fv.1357	0.039	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1890	Delitoppen	0.510	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1895	Deliveien	1.253	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1900	Deør vei	1.636	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2100	Dronningveien	0.569	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2100	Dronningveien	0.209	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 2150	Drøbakveien x fv. 1365 - x pv. Drøbakveien 32	2.563	BkT8/50		6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 2150	Drøbakveien x pv. Drøbakveien 32 - Vestby N x E6	0.224	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2590	Falkeveien x Store Brevik vei - x Hubrosvingen	0.751	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3270	Gjølstadveien	2.847	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3580	Hauerveien	2.277	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3620	Havnegata	0.107	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3740	Hollandveien	0.442	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3800	Høgdaveien	0.835	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4090	Johan Herman Wessels vei	3.482	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4550	Kleverveien	0.271	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4800	Kongeveien	1.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4830	Krusebyveien	1.053	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5000	Labobakken	0.537	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5780	Mølleveien	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5900	Måneveien	0.660	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6100	Nordlysveien	0.620	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6330	Odins vei	1.038	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6800	Randemfaret x fv. 1361 - x Måneveien	0.382	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7200	Randemveien x fv. 1361 Vestbyveien 35 - x Randemfaret	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7380	Risilveien	0.868	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7740	Sagbruksveien	0.682	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7897	Senterveien	0.222	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7900	Sentrumsveien	0.292	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8250	Slettaveien	0.295	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8390	Solerunden	0.894	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8500	Sonsveien Son skole og u. skole	0.490	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8705	Stasjonsveien	0.529	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8707	Steinbruddveien	0.240	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8953	Stormåsan	0.706	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8955	Store Brevik vei	2.084	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9400	Støttumveien	4.374	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9530	Svartdalsveien	0.213	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9540	Svarthagsveien	0.165	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 9642	Torvuttaket	0.966	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9645	Toveien	1.379	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 9655	Treveien	0.368	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 9985	Verpetveien	0.845	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10100	Østbyveien	0.022	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 10150	Åsveien	1.113	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 99995	Store Brevik vei	0.545	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	64.956	BkT8/40			12.4	Nei	

Akershus, Ås kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1020	Haug - Revhaug x fv. 1358	5.389	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1358	Vestby / Ås grense - Sentralholtet x fv.152	7.974	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1360	Vestby H.Hus x fv. 1361 - Teigen x fv. 1358	0.010	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1364	Nordre Follo/Ås gr. - Kroer kirke x fv. 1020	1.533	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1365	Vestby/Ås grense - Klommestein x fv. 152	1.138	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1366	Rustadporten x fv.1358 - Reitvet x E18	1.060	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1378	Solberg skole rkj x fv.154 - Ski x fv.152	0.988	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1381	Fjøser x fv. 152 - Bakker bru x fv. 1390	1.269	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1382	Ås skole x fv. 152 - Hogstvedt	3.029	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1383	Nordby x fv.1385 - Kjærnes x kv.	5.035	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1384	Vassumkrysset x E6 x E134 x fv.156 - Ås/Frogn grense	0.011	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1384	Frogn/Ås grense - Melby x fv.1385	1.823	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1385	Nlh x fv. 152 - Nygård x E18 x fv. 154	7.295	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1386	Ringnes x fv. 156 - Gjersø bru x fv. 1416 - Oslo gr.	0.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1388	Kroer kirke x fv. 1020 - Rød x fv. 1358	1.215	Bk10/50			19.5	Nei	

Akershus, Ås kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 154	Nordbyveien	0.610	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1170	Bilittveien	0.373	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1230	Bjørnstadveien	3.473	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1330	Breivollveien	0.785	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1400	Brekkeveien. x fv. 152 - x Lyngveien	0.036	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1400	Brekkeveien fra x fv. 152 - x Bjørkeveien	2.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1445	Rustadtorget	0.054	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1490	Børusmveien	3.593	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1520	Danskerudbråten	0.408	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1550	Drottveien	0.058	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1725	Eikelia	0.660	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1725	Eikelia	0.031	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1937	Emely Kirkerudsvei	0.209	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2085	Furumoveien	0.136	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2110	Gamle Hogstvetvei	0.039	Bk8/32	Bk10/50		12.4	Nei	
Kv. 2110	Gamle Høgstvetvei	0.284	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2110	Gamle Hogstvetvei	0.030	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2130	Gamle Mossevei	4.207	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2220	Grenseveien	0.643	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2550	Herumveien	1.955	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2870	Kirkerudveien	0.316	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2890	Kjetterudveien	0.250	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3037	Kveldroveien	1.555	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3037	Kveldroveien	0.328	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3040	Kvestadveien	2.198	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3150	Langbakken	1.025	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3150	Langbakken	0.009	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3350	Lyngveien. x Brekkeveien - x Utveien.	0.506	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3400	Løkkeveien	0.063	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3550	Moerveien x kv. Skoleveien - x kv. Brekkeveien	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3550	Moerveien på strekningen forbi Moerveien 8 til og med strekningen forbi Moerveien 12	0.166	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3550	Moerveien x kv. Skoleveien - x kv. Rådhusplassen	0.112	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3550	Tverrforbindelse mellom Moerveien og Brekkeveien ved Moerveien 14	0.079	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3610	Myrerveien	1.680	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3630	Myrveien	0.341	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3635	Myråsdalen	0.864	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3675	Nebbaveien	1.294	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3730	Nordbyfaret	0.207	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3850	Nygårdsveien	1.019	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3960	Nyveien	1.432	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4160	Osloveien	1.090	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4160	Mosseveien	1.511	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4175	Paimioveien	0.142	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4200	Paralellen	0.927	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4510	Rådhusplassen	0.378	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4510	Rådhusplassen	0.050	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4550	Sagaveien mellom Skoleveien og Tverrveien	0.149	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 4600	Samfunnsveien x fv. 152 - x Utveien	0.310	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4690	Sentralkroken	0.015	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 4780	Sjøskogveien fra rkj. fv. 156 - x Vinterbromyra	0.531	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4780	Sjøskogenveien fra x Nordskogveien - x Eikekia	0.160	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4900	Skoleveien	0.526	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5010	Smedbølveien	1.391	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5150	Solfallsveien	1.137	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5400	Syverudveien	4.318	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5450	Søråsveien	1.093	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 5700	Toveien	0.995	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5750	Tverrveien	0.096	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 5850	Utveien. x Samfunnsveien - x Lyngveien	0.407	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6027	Vinterbro Terrasse	0.680	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6030	Vinterbro Terrasse	0.498	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 6040	Vollholen, x fv. 1020 - til snuplassen	0.361	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6040	Vollholen, x fv. 1020 - til snuplassen	0.104	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6225	Åsulvs vei	0.511	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
K	Øvrige veger	58.554	Bk8/32	Bk10/50		12.4	Nei	