Nordland - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Nordland fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E6	Trøndelag gr. Smalvatnet - Sætran x rv. 827	542.363	Bk10/60			24.0	Ja	Ikke over Sørstraumen og Kjerringstraumen bru
E6	Sætran x rv. 827 - Straumneset x fv. 7568 Efjordveien	2.738	Bk10/50			24.0	Ja	
E6	Straumneset x fv. 7568 Efjordveien - Troms gr. Gratangseidet	84.962	Bk10/60			24.0	Ja	Ikke over Kjerringstraumen og Sørstraumen bru
E6	Arm Mobekk bru rkj. kv. - Mo Jernbanest.	0.556	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm til Fauske st.	0.451	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Fauske N - Fauske Gods x kv.	0.743	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm til Fagerneskaia (Narvikterminalen)	0.362	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm til Narvik st.	0.208	Bk10/50			24.0	Ja	
E6	Arm (Rombaken E6) Ornes x E6 - x Djupvikv., Fornes	3.711	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm (Rombaken E6) Fornes, x Djupvikv. - Trældal x E10	13.249	Bk10/50			24.0	Ja	
E10	Å P-plass - Grundstad (avfallsanlegg LAS)	100.883	Bk10/50			24.0	Ja	
E10	Grundstad (avfallsanlegg LAS) - Troms gr. Sørdaltunnelen	106.852	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Troms gr. Austerdalen - Troms gr. Finnsteinen	29.303	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Troms gr. Langvatnet - Bjerkvik rkj. x E6	42.893	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Stormyra rkj. x E6 - riksgr. Bjørnfjell	34.890	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Arm Moskenes fk.	0.493	Bk10/50			24.0	Ja	
E10	Arm Nautå bru - Evenes flypl.	0.420	Bk10/60			24.0	Ja	
E12	Toranes kai - Tverrånes rkj. E6 - riksgr. Umbukta	42.110	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 73	Rv. 73, x E6 - Hattfjelldal - riksgr. Krutvatn	69.808	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 77	Storjord x E6 - riksgr. Graddis	24.218	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 80	Fauske rkj. E6 - Bodø lufthavn	59.679	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 80	Stormyra x rv. 80 - Jernbanest. - Bodø fk.	3.356	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 80	Arm til Værøy fk.	0.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Rv. 80	Arm til Røst fk.	0.122	Bk10/50			19.5	Nei	
Rv. 85	Bognes x E6 - Kåringen x E10	2.655	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 85	Troms gr. Austpollen - Sortland rkj. x fv. 820 / fv. 82	15.688	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 827	Sommarset x E6 - Kjøpsvik - Sætran x E6	39.707	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	455.361	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 17	Rastepl. Skreingan, Helgelandsbrua	0.197	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 17	Arm til Forvik gml. fk.	0.534	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 17	Leines - Leinesodden fk.	4.251	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 17	Risnes x fv. 17 - Åsen x fv. 7438/fv. 7440	1.189	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 76	Brenna x E6 - Schrøders pl. x fv. 778	90.642	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 76	Arm til Hommelstø	0.560	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 78	Kulstad (Mosjøen) x E6 - Leirosen x fv. 17	35.979	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 78	Ømmervatn x E6 - Drevjamoen x fv. 78	8.451	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 78	Arm til Brattlia x fv. 7318	0.125	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 81	Ulvsvåg x E6 - Skutvik fk.	35.816	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 81	Svolvær fk. - Osanpollen x E10	0.188	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 82	Hundneset x E10 - Sortland bru x rv. 85	45.494	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 82	Sortland bru x rv. 85 - Andenes	100.155	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 82	Arm til Andøya flypl.	0.307	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 771	Trøndelag / Bogen - Trøndelag / Horsfjordbotnen	8.966	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 801	Årsandøy x fv. 17 - Terråk	12.859	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 802	Kjelleidet x fv. 17 - Trøndelag / Velen	5.122	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 803	Trofors st. - Båfjellmo x rv. 73	1.298	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 804	Hattfjelldal x rv. 73 - x kv. 1050 Arborv.	0.142	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 804	x kv. 1050 Arborv. - Nerli x fv. 7346	7.244	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 804	Nerli x fv. 7346 - Ivarrud x fv. 7338	14.151	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 806	Korgen x E6 - Bleikvassli x fv. 7356	22.271	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 808	Varpen x E6 - Hemnesberget fk.	14.843	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 808	Leirvika fk. - Levang x fv. 17	22.843	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 809	Sandnessjøen x fv. 17 - Sandnessjøen fk. - Bjørn fk. - Glein	20.371	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 810	Vikaåsen x E12 - Utskarpen x fv. 17	33.908	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 812	Medby x E6 - Tuv x fv. 17	68.706	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 812	Arm til Støvset	1.247	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 813	Vesterli x fv. 812 - Moldjord - Tverrvik	31.853	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 815	Smorten x E10 - Skifjord x fv. 817	30.404	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 815	Skifjord x fv. 817 - Leknes x E10	7.706	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 816	Rørvik x E10 - Henningsvær	7.770	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 817	Skifjord x fv. 815 - Stamsund kai	6.455	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 818	Storeidet x E10 - Ballstad kai	8.484	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 819	Ballangen x E6 - Kjeldebotn	21.730	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 820	Sortland x fv. 82/rv. 85 - x fv. 7686 Frøskeland	17.591	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 820	x fv. 7686 Frøskeland - Straumsnes	55.536	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 821	Frøskeland x fv. 820 - Myre	21.503	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 822	Austpollen x rv. 85 - Kaljord	37.008	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 826	Vargåsen x E6 - Røsvik bru	20.749	Bk10/60			24.0	Ja	Ikke over Røsvik bru
Fv. 826	Røsvik bru - Røsvik	1.093	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 828	Engan - Nordre Herøy	3.925	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 828	Nordre Herøy - Søvik	3.556	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 828	Nord Herøy x fv. 828 - Bjørn x fv. 809	24.657	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 828	Søvik x fv. 17 - Søvik fk.	1.029	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 830	Finneid x E6 - Sulitjelma	35.622	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 831	Tjongsfjord x fv. 17 - Vågaholmen fk.	10.821	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 834	Stormyra x rv. 80 - Festvåg	28.619	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 834	Misten - Vikan x fv. 7490	9.671	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 835	Tømmerneset x E6 - Nordfold	65.964	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 835	Skjelvareid x fv. 835 - Ålstad x fv. 7520	9.116	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 835	Arm til Bogen	0.704	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 836	Stokkvågen x fv. 17 - Stokkvågen fk.	0.596	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 837	Kanstadstraumen x E10 - Rindbø	21.075	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 838	Skaugvoll x fv. 17 - Sund	12.799	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 839	(Horn fk.) - Igerøy fk. - Rørøy - Gladstad	11.057	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8290	Grovfjord x E10 - Grovfjordkryss kontroll-/veiepl.	0.060	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8290	Grovfjordkryss kontroll-/veiepl. - Troms gr.	2.427	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Alstahaug kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	0.066	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7258	Mindland fk. - Mæland x fv. 7260	5.189	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7260	Mæland - Mæland	7.693	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7262	Tjøtta x fv. 17 - Svines	5.471	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7264	Søvik x fv. 17 - trafost. Breimo	6.104	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7264	x trafost. Breimo - arm til Kleiva x fv. 17	5.323	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7266	Gårdvik x fv. 17 - Nyhus x fv. 17	4.790	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7268	Kleiva x fv. 17 - Rishatten x fv. 17	5.981	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7270	Kvaløyhamn fk. - Hestøy	12.267	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7270	Altra x fv. 7270 - Austbøsjøen	1.538	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7270	Ørnhaugen fv. 7270 - Hestøysund	0.190	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7274	Andvågen x fv. 17 - Siva x kv.	2.006	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Alstahaug kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7	x Sjøbergs gate/Håreks gate - x Torolv Kveldulvsons gate	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 10	x Fv 17 Leinesveien - Fv 7274 (Botnveien)	0.101	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12	Gongsteinveien - Henrik Wergelands gate	0.057	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 28	x fv. 17 - Radåsv.-x fv. 17	0.075	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1000	Torolv Kveldulvsons gate	0.937	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Richard Withs gate	0.054	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Helgelands gate	0.099	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Skippergata	0.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1004	Syv Søstres gate, x Sjøbergs gate - x Alstenveien	0.247	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Sjøbergs gate	0.583	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Håreks gate, x Sjøbergs gate - x Torolv Kveldulvsons gate	0.355	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Håreks gt., x Skoleveien - x Åsmarkveien	0.025	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1008	Havnegata, S1D1 m 324 - 356	0.031	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Vikabakken S1D1 m0-45	0.045	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1009	Vikabakken S1D1 m45-89	0.044	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1011	Klokkevikgata, x kv. 1000 Torolv Kveldulvsons gate - x kv. 1018 Kirkeveien	0.077	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Skoleveien	0.349	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1014	X Skoleveien - Sorgfriveien mot Åsmarkveien	0.113	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Prestmarkveien	0.773	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Novikveien	0.917	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	x fv. 7268 Porsmoen - Sørnovika	1.624	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1018	Jonas Lies gate, Stamnesvika	0.956	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Strandgata, S1D1 m0 - S3D1 m90	0.371	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1020	Strandgata, S2D1 m0 - S2D1 m376	0.376	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Strandgata, S2D1 m376 - S2D1 m778	0.402	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Strandgata, x kv. 1017 Sigrids gate - Båthamna	0.490	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1021	Elias Blix gate	0.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Bakkegata	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1025	Peer Gynts gate	0.509	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Jonas Lies gate	0.294	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Per Gynt gate, Jonas Lies Gate	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Holbergs gate	0.202	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1032	x Kittelsens gate - x Holberg gate	0.144	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1033	Kittelsens gate	0.209	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1039	Tommeliten vei	0.115	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1048	Henrik Wergelands gate	0.475	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Hermann Wildenveys Gate, Kirkegårdsletta	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1053	Fjellveien	0.173	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1054	Brattåsveien	0.395	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1055	Åsgata, x kv. 1062 Alstenveien - x kv. 1054 Brattåsveien	0.631	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1055	Åsgata, x kv. 1054 Brattåsveien - x kv. 1091 Hvitveisstien	0.109	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1056	Festningsgata	0.402	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1058	Petter Dass gate	0.080	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1059	Nessgata, S3D1 m0-77	0.077	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Vågenveien	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1062	Alstenveien	0.033	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1062	Alstenveien	0.946	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1063	Alleen	0.088	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1066	Kvernåsv.	0.464	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1067	x kv.1068 Hornesveien - Kong Inges Gate	0.647	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1068	x Øyvind Lambes v. - Horvnesv.	0.747	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1069	kong Ings gate, Horvnesveien	0.061	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1071	Snorres gate, Kroken - x Harald Hårfagres gate	0.220	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Sigurd Herses gate	0.322	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1074	FV 17 G S41D140 x, Foged Falcs vei S1D1.	0.306	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1074	Foged Falchs vei, x fv. 17 - x kv. 1124 Radåsveien	0.030	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1074	Foged Falchs vei, x kv. 1124 - x kv. 1085	0.140	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1074	x kv.1075 kirkåsveien - x kv 1074 S1D1	0.036	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1077	Krokenveien, S1D1 m0-175	0.175	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1079	Iduns vei	0.162	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1084	Friggs vei	0.242	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1085	Botnveien, x kv. 1074 Foged Falchs vei-x fv. 7274	1.368	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1085	x fv. 7274 - Botn (Botnv.)	3.434	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1086	x Botnveien - SV42 S1D1	0.219	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1088	Høgåsveien	0.225	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1091	Hvitveisstien, avkjøring nr. 1-21	0.133	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1092	Fjordveien	0.132	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Grenseveien	0.130	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1102	Havnev.	0.082	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1102	Havnev.	0.122	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1103	Kaldberghaugv.	0.137	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1104	Lysthusskogv.	0.196	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1107	Parkveien, x fv. 17 - x kv. 1106	0.076	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1107	Parkveien, x kv. 1106 - x pv. 1107	0.097	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1108	Smibakken - gravpl.	0.224	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1109	Sjømyra	0.142	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1110	Smibakken	0.142	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1110	Smibakken, S1D1 m 287 - 370	0.083	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Smibakken, S2D1 m0-126	0.125	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1114	Kjerkåsen - x kv.1085 Botnveien	0.512	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1116	x fv. 17 - Øyvind Lambes v.	0.794	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1116	x fv. 17 - Øyvind Lambes v.	1.540	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1118	Vestmov.	0.137	BkT8/40			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1119	Adkomst til Ringv.	0.028	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1119	Ole A Jenssens vei S1D1 m28-155	0.127	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1120	Sørmov. - Ringv.	0.031	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1124	x fv. 17 - Radåsv.-x fv. 17	0.871	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1124	Radåsveien, x fv. 17 - x kv. 28	0.028	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1125	Øyvind Senteret	0.132	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1129	Uraveien, Sandvikveien	0.272	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1130	Lysthusskogv. - Stovatnet	0.257	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1131	x Fv 7268 Novikveien - Åsmoveien 19	0.172	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1131	Novikveien, Åsmoveien sør	0.209	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1132	x Uraveien - Litlegården	0.158	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1133	Limhaugveien	0.218	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1134	Øyvind Lambes vei, Finn Skjalges vei	0.208	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1135	Fra krysset Uraveien til Mølnhushaugen	0.363	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1140	x fv. 17 - Øyvind Lambes v.	0.118	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1151	Nesset	0.076	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1152	x fv. 17 - Tjøtta gård	0.387	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1152	x fv. 17 Tjøtta - x fv. 7262 Tjøtta	0.105	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1157	Ny Jord-veien	1.051	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1163	Mønsåsveien, x Hellesvikveien-Søvikmoen	1.382	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1163	Mønsåsveien, x fv. 17 - x Hellesvikveien	0.244	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1168	Alstahaug krk. - Alstahaugvågen	0.244	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1172	x fv. 17 - Tømmervik	0.928	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1183	Botnv. - Osen	0.704	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1192	x fv. 17 - Milanåsen	0.793	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1213	Nordbostad x fv. 7258 - Myklebostad x fv. 7260 (Innerv.)	1.995	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1215	Trov.	0.191	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1216	x Tronsjøen - Rødøya	2.779	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1217	Trosjøen - Sørstua	1.060	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Anbefalt 4 tonn
Kv. 1218	Haugen - Bøen	0.607	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1219	x Trovikveien - Halssjøen	0.627	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Anbefalt 4 tonn
Kv. 1220	Haugen - Nerhalsen	0.697	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1224	Veg på Bærøya	1.505	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1250	Austbø x fv. 7270 - Langstrand x fv. 7270	2.486	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1251	x fv. 7270 - industri Austbø	0.060	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1254	Sørøyveien	0.553	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1255	x fv. 7270 - Moneset	0.489	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1258	Blomsøydalen, til Ryken / Sørgården	0.889	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1259	x fv. 7270 - Grønnvika	0.321	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1260	x fv. 7270 - Vika	0.369	BkT8/40			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	33.547	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Andøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7694	Dragnes x rv. 82 - Loviknes	3.653	BkT8/50			24.0	Ja	
Fv. 7696	Vågaret x fv. 7698 - Dalen	24.612	BkT8/50			24.0	Ja	
Fv. 7698	Bjørnskinn x fv. 82 - Nordmela	24.269	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7700	Bømyra x fv. 7698 - Åknes	6.770	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7702	Å x fv. 82 - Andenes x fv. 82	43.467	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7704	Skarstein x fv. 82 - Erås x fv. 82	8.052	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7706	Andøy bru x fv. 82 - Risøyhamn x fv. 82	2.463	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Andøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12	Veg rundt flyplass	5.379	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 14	x fv. 82 - grustak (?)	0.613	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 23	Vardholmveien	0.072	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 24	Til Nordmela skole	0.066	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 24	Til Vardholmveien 1	0.043	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 30	Veg til kirkegård	0.156	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 35	Til Stallberget	0.304	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 905	Til Risøyhamn skole	0.173	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1390	Prinsensg.	0.408	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2601	Elvebakken	0.182	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2602	Raveien	0.220	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2603	Bankv.	0.133	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3901	Bruvollv.	0.650	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3902	Damveien	0.161	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3904	Gårdsv. (Bleik)	1.148	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 3904	Fiskeværsv. - Gårdsv.	0.055	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3906	Myrveien	0.652	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3907	Skolev.	0.111	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3908	Steinhågv.	0.181	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3909	Vassosv.	0.307	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 6202	Oterv.	0.057	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 6203	Nergårdv.	0.147	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71204	Måveien	1.637	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71206	Fra x Bankveien - Oklveien til avkjøring Oklveien - gamle Okla skyterbane	5.307	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71206	Fra avkjøring Oklveien - gamle Okla skyterbane til X Oklveien FV 7702	4.023	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 71321	x rv. 82 - Skogstad	2.037	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 71329	Dahletunv.	0.049	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71331	Fjellv.	2.403	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71334	Skavdalsv.	3.960	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71403	x Vardholmv. - x fv. 7702	0.656	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71405	Nedre Melan	0.190	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71406	Øvre Melan	0.161	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71418	x fv. 7700 - x fv. 7696	3.986	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 0.0 tonn. Maks aksellast: 0.0 tonn. Maks vogntoglengde: 3.0 meter. Vegstrekning er stengt for alminnelig ferdsel. 0 tonn 0 meter vogntoglengde
Kv. 71425	Bonsvollen	0.410	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71429	Vardholmv.	0.449	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71509	X FV 82 Risøyveien til Myrland 13	0.166	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71509	Myrland 13 til Myrland 115	0.955	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 0.0 tonn. Maks aksellast: 0.0 tonn. Maks vogntoglengde: 3.0 meter. Vegstrekning er stengt for alminnelig ferdsel. 0 tonn 0 meter
Kv. 71509	Myrland 115 til x FV 82 Risøyveien	2.470	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71514	Nupveien	0.705	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71516	Sommarfjøsv.	0.158	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71518	Kveldrov.	0.838	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71521	Kveldrov.	0.255	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71521	Til fotballbane Risøyhamn	0.072	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71522	Elvebuktv.	0.181	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71602	Forfjord x rv. 82 - Langvassdalen	3.128	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 71604	Øygården	1.391	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71605	Dragnesv.	1.364	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71606	Burmav.	0.500	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 71607	Lovikv.	5.106	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	28.638	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Beiarn kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7452	Kvæl x fv. 813 - Eitejorda x kv.	0.171	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7454	Storjord x fv. 813 - Leiråmo	31.607	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7456	Storjordmoen - Trones	11.110	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Beiarn kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 39001	Tverrvik x fv. 813 - Svartnes	1.781	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 39003	Myrav.	2.136	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 39008	Selfors - Savjord	2.439	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 39009	Selfors - Savjord	1.212	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 39013	Tollånes - nedre Tollådal	6.044	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 39019	Tverrånesv.	0.916	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	40.764	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Bindal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	0.335	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7100	Bogen x fv. 771 - Trøndelag gr.	1.538	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7200	Terråk x fv. 801 - Fuglestad bru	19.603	Bk10/50			24.0	Ja	Ikke over Fuglestad bru
Fv. 7200	Fuglestad bru - Fuglstad	1.381	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7202	Sør-Horsfjord x fv. 771 - x kv. 1078 Møllerøya	0.455	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7202	x kv. 1078 Møllerøya - Kjellsand	7.349	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7204	Kveinsjøen x fv. 17 - Kalvik	6.022	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7206	Bindalseidet x fv. 7204 - Røytvold	10.931	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7208	Holm x fv. 17 - Hall	2.375	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Bindal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1008	Toppenåsen	0.337	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Helge Aspnes vei	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1031	Skolev.	0.121	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Lysfjordmana	1.220	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1063	x fv. 7206 - Holta	2.089	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1063	Vegstubb inn til boliger	0.147	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1065	Buengv.	0.838	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1106	Aunvatnet x fv. 7200 - Åsen parkeringspl.	0.828	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1106	Parkeringspl. Åsen - x fv. 7200 Skarstad	0.632	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1159	Jektvik - Øksningsøy	1.302	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	49.770	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Bodø kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	0.059	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 812	Medby x E6 - Tuv x fv. 17	0.436	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7484	Misvær x fv. 812 - Espenes	4.826	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7486	Kvikstad x fv. 812 - Ljønesgradden	4.535	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7488	Støvset - Skjerstad	4.752	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7488	Skjerstad - Breivik	8.094	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7490	Fjære x fv. 834 - Tårnvik	23.065	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7492	Bertnes x rv. 80 - Skardal	9.049	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7494	Straumøya x fv. 17 - Seines	11.078	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7496	Naurstad x rv. 80 - Naurstad	4.605	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Bodø kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 17	Eidet (x fv. 7490 Sjyhågen - Elsebakken)	0.072	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 48	Sørgjerdet	0.084	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 81	Fra rv. 80 v/Shell på Hunstad, via rkj. til Hunstad bru (Trafikkmaskinen)	0.244	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 102	x fv. 7488 - Graddveien	0.035	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 102	Veg på Skjerstad	0.027	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1022	Furuhaugen	0.502	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1023	Furulia	0.753	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1026	Dreyfushammarn	0.756	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1027	Rønvikfjæra	0.342	Bk10/50			24.0	Nei	Trangt m 336-345
Kv. 1051	Nymoveien	0.159	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1055	Trollmyra	0.315	Bk10/50			19.5	Nei	Slutt veg ca. m 303 (eiendom nr. 31)
Kv. 1083	Deppeldiket	0.360	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1097	Langoddveien	0.650	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1098	Trollbjørnveien - snupl.	0.061	Bk10/50			19.5	Nei	Blindvei
Kv. 1122	Nattmålsheia	0.149	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1123	Sjyslettveien	0.330	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1124	Måsheia	0.293	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1138	Prestmarkveien	0.913	Bk10/50			19.5	Nei	Smal vei
Kv. 1142	Louise Engens vei	0.358	Bk10/50			19.5	Nei	Smal vei og blindvei
Kv. 1151	Alstadtunet	0.123	Bk10/50			19.5	Nei	Blindvei. Smalt, anbefales ikke for vogntog
Kv. 1161	Bertnesveien	0.347	Bk8/32			15.0	Nei	Blindvei
Kv. 1169	Fogdveien	0.175	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1173	Klokkerveien	0.101	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1174	Klokkerveien	0.282	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1175	Organistveien	0.122	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1176	Hæringveien	0.232	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1194	Fjæreveien	0.291	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1194	Fjæreveien, stikkveg til nr 5-13	0.095	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1195	Hunstadkroken	0.196	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1212	Hopsgården	0.760	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1219	Sjyhaugen	0.083	Bk10/50			19.5	Nei	NB! Større kjøretøy må snu på p-pl. v/brannst./Zahlfjøset
Kv. 1227	Festvåggården	0.580	Bk8/32			15.0	Nei	Svært dårlig veg. Anbefales ikke for tyngre kjøretøy
Kv. 1231	Marvollveien	1.097	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1232	Innstrandveien, Plantasjen - x Gamle Kongsvei	0.007	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1233	x fv. 7488 - x Graddveien / Fjeldbakken / Lysthaugen	0.558	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1233	x Graddveien / Fjeldbakken / Lysthaugen - Graddholmen	0.336	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1233	Graddveien	0.184	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1234	Lysthushaugen	1.156	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1235	x fv. 7488 - Fjeldbakken 6 - x Fjeldbakken / Graddveien	0.830	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1236	Mohusmoen	0.536	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1237	x fv. 17 Saltstraumen - Knaplundveien søndre	0.804	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1238	Mohusveien (innerst)	0.078	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1240	Furumoen	1.149	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1242	Fløttkjærran	0.097	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1247	Gjershellaren	0.124	Bk8/32			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1248	x fv. 17 Saltstraumen - Kappstøveien	0.731	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1249	x fv. 17 Saltstraumen - Knaplundveien nordre	1.217	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1250	Petrines allé	0.242	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1251	Ilstadgården	0.929	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1254	Godøynesveien, x kv. 1255 Melkeveien - x fv. 17	0.807	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1254	Godøynesveien, x kv. 1245 Tverlandsveien - x kv. 1255 Melkeveien	0.574	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1254	Godøynesvika	0.561	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1255	Melkeveien	1.933	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1257	Straumøyveien	5.525	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1264	Sildstengveien	1.591	Bk10/50			19.5	Nei	Blindvei, ender i sperring beredskapsveg
Kv. 1278	x fv. 834 Valvika - Mjelde	2.362	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1293	Veg til Kjerringøy Gravsted	0.596	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1294	Fjærvatnet	2.393	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1295	Lomtjønnveien	2.517	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1296	Hannahågen	0.370	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1300	Evensetveien	6.148	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1308	Nevelsfjordveien fra fv. 7490 - nr. 727 snuplass	7.209	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snuplass ved Nevelsfjordveien 727
Kv. 1308	Nevelsfjordveien fra nr. 727 - veis ende	5.488	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1317	Evjenveien	3.834	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1320	Per Karlsaveien	1.668	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1323	Valnesveien	5.543	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1325	Eidet	0.843	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1334	Skutvika	0.278	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1335	Valnesvika	0.127	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1340	Veg i Misvær	0.077	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1340	Veg på Skar	0.207	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1346	Skagen	1.686	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1358	Veg til Gillesvåg	0.791	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1361	Børelva	2.192	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1374	Oldereid	1.000	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1375	Klettengveien	0.759	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1378	Engeveien	0.239	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1379	Karbøl (x fv. 812 til bru)	1.085	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snumulighet før bru
Kv. 1379	Karbøl (f.o.m. bru-veis ende)	1.179	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1382	Vestvatnveien	1.388	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snumulighet i x mot alpinanlegg
Kv. 1384	Brekkveien	0.338	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snumulighet i ende av kommunal veg
Kv. 1396	Mølnhågen	0.540	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1397	Kjettnesveien	1.117	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snuplass i enden av kv., ikke egnet vei og snuplass
Kv. 1398	Førrholten	0.189	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1400	Øvre Breivik	0.767	Bk8/32	Bk10/50		24.0	Nei	Snuplass på privat grunn?
Kv. 1404	Åkervikveien	1.430	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1406	Nupveien	0.100	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1412	Nordstrupen	0.063	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1413	Jensvolldalen	0.093	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1414	Bodøveien (rv. 80 Vikan til Hamn)	1.161	Bk10/50			19.5	Nei	Blindveg
Kv. 1422	Vesterliveien	1.565	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1452	Mjønesveien	1.412	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1454	Naurstadveien	0.641	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1456	Holandsveien	1.118	Bk8/32			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1473	Øvernaurstad, x kv. 1454 Naurstadveien - x kv. 1475 Skarvikhaugen	0.125	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1473	Øvernaurstad	0.471	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1475	Skarvikhaugen	0.479	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1486	Kringla	0.045	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4150	Mælenhaugen	0.138	Bk10/50			19.5	Nei	Anbefales ikke for vogntog, ikke snumulighet for vogntog
Kv. 11140	Bjørnhaugen	0.162	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11140	Bjørnhaugen, boligfelt	0.513	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11145	Bjørnmyra	0.118	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11147	Blixhaugen	0.183	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11430	Bo-Godtveien	0.695	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11440	Brandshaugen	0.343	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11710	Brækkahaugen	0.424	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 11720	Bukkholmyra	0.222	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 11800	Burøyveien	1.442	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12850	Skytjelvveien	0.528	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 12860	Engmarkveien	0.122	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 13050	Fitjanveien	0.279	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 13400	Fridthjov Anderssens vei	0.043	Bk10/50			19.5	Nei	Blindveg
Kv. 13755	Gapsletta	0.342	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 14075	Gjerdhaugen	0.342	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 14108	Grindveien, x kv. 1245 Tverlandsveien - x kv. 18280 Myrteigen	0.046	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14108	Grindveien, x kv. 18280 Myrteigen - Tverrlandet kirke	0.420	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 14110	Grønnåsen (m 258-505)	0.247	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 14115	Hagebyen	0.542	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 14115	Hagebyen, stikkveg til jernbanen	0.120	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14115	Hagebyen, til Hagebyen 2	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 14450	Havgulsvingen	0.323	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 15130	Hunstadringen - x Mørkvedveien/Hunstadringen	0.514	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 15230	Høgåsen	0.550	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 15560	Innstrandveien, rkj. Shell - Plantasjen	0.464	Bk10/50			24.0	Nei	NB! Må evt. snu på Plantasjen, som er privat eiendom
Kv. 15560	Innstrandveien, Plantasjen - x Gamle Kongsvei	0.290	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 15560	Innstrandveien (x Gamle Kongsvei / Mørkvedbukta - x Fenesveien)	1.409	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 15955	Jernbaneveien	1.381	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 16330	Junkerveien, rkj. fv. 834 - Keiseren forbrenningsanlegg	0.180	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16360	Kaiveien	0.461	Bk10/50			19.5	Nei	NB! Begrensede snumuligheter for større kjøretøy etter hotellet
Kv. 16500	Kleivaveien (S3D1 m 0-59)	0.056	Bk10/50			19.5	Nei	Skiltet kun varetransport til eiendom. Påkjøringsbom ca. midt på strekningen.
Kv. 16550	Rundkjøring-Tilførselsveg RV80	0.124	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16825	Kringla	0.813	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 16870	Kryddermoen	0.704	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 16885	Krykkjemobakken	0.240	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17020	Laugen, x kv. 1245 Tverlandsveien	0.315	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 17020	Lahaugen, x kv. 12850 Skytjelvveien	0.254	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17030	Landegodeveien	8.799	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17040	Langbergveien	0.207	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17190	Langåkeren	0.086	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17232	Kaiveien	0.113	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17660	Ljøshaugen	0.104	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17760	Lødingveien	0.650	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18050	Moen	0.169	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18220	Moveien, x Skytjelvveien - x Lødingveien	0.154	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18280	Myrteigen	0.115	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18410	Mølnbakken	0.346	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18410	Gjerdhaugen	0.106	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 18420	Mørkvedveien (S1D1 m0-1911)	1.911	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 19300	x rv. 80 - Bodø postterminal Olav V gate 42 - x kv. 13200 Fredensborgveien	0.284	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 19980	Portveien	0.149	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 21340	Rundveien	0.649	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 22350	Rundkjøring - tilførselsveg RV80	0.180	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22450	Sjurahaugen	0.107	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 22550	Skeiddalen, fra nr 28 - nr 32/34	0.100	Bk10/50			19.5	Nei	G/s med tillatt kjøring til eiendommer. Bom
Kv. 23750	Soløyvannsveien fra rv. 80 til avkjørsel x sv. 1021	2.780	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23750	Soløyvannsveien fra avkjørsel x sv. 1021 til fv. 7492	4.175	Bk8/32	Bk10/50	6 tonn	24.0	Nei	Bru Osan Bk8/32
Kv. 24012	Storhaugen	0.151	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 24025	Stormyrkulveien	0.355	Bk8/32			15.0	Nei	Blindveg, ingen utkjøring og dårlige snumuligheter for større kjøretøy
Kv. 24030	Albertmyra rkj. rv. 80 - Bodø trafikkst.	0.333	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 24625	Sørgjerdet	0.383	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 25820	Torvmyra	0.217	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 25950	Forlengelse Trollåsveien	0.053	Bk8/32			15.0	Nei	Skiltet forbudt for motorvogn, tillatt kjøring til nr. 2. Bom
Kv. 26040	Vallhaugveien	0.596	Bk10/50			19.5	Nei	Smal jernbaneundergang ca. m 215
Kv. 26450	Ørntuva	0.257	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 80005	Damveien	0.114	Bk8/32			15.0	Nei	Blindvei, dårlige snumuligheter for større kjøretøy
K	Øvrige veger	209.074	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Brønnøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	0.037	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 778	Schrøders pl. x fv. 76 - x Brønnøy lufthavn	1.745	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 778	x Brønnøy lufthavn - Hovøya	0.465	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7224	Øyan x fv. 17 - Nordstrøm x fv. 17	3.847	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7228	Hommelstø x fv. 76 - Nøstviksjøen	1.600	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7230	Rønningstad x fv. 76 - Hongset	9.256	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7232	Oppsjøen x fv. 76 - Nevernes	6.157	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7234	x fv. 778 Brønnøy lufthavn - Torget	10.367	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7234	Torget - Inntorget	2.706	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7234	Arm til Toftesundet	1.697	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7234	Arm til Einvollan x kv.	2.728	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Brønnøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 15	x kv2230 - Hestøy fk.	0.208	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1120	Austdalen	1.775	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1380	Hegge - Brattås	3.873	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1530	Brattås - Drogsøy	4.757	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1535	Dyrnesv., til snuplass Lundvang	1.797	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1535	Dyrnesv., fra snuplass Lundvang til Dyrneset	1.688	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1600	Einerv.	0.195	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1605	Eidev.	3.018	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1800	Fjellsøymarka	0.152	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1880	Arm til Brønnøy lufthavn	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1950	Furuv.	0.076	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2120	Industriveg til Gårdsøya	1.355	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2121	Bakkenv.	1.109	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2150	Havneg.	1.104	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2190	x fv. 76 Hommelstø - Hegge	1.658	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 2190	Arm til Hommelstø	0.117	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2215	Hestmarkv.	2.001	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2230	x fv. 54 - Hestøy	0.849	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2232	x fv. 76 - Hongbarstad	1.253	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 2235	Hovøyv.	0.716	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2236	Horn	1.683	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2340	Industribakken	0.332	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2350	Industriv.	0.664	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2460	Innervikv.	1.798	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2490	Jarholmv.	1.187	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2600	Kalvhaugen	0.552	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2790	Kjølsøyv., x Trælvikodden - x pv. 2790	2.851	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2790	x pv. 2790 - slutt Kjølsøyv.	1.084	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3000	Kroken	0.438	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3041	Kvervet	1.176	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3110	x fv. 76 - Langfjord	3.581	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3250	Lenningsv.	0.864	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3360	Lilletorgnes, Saurv., Stortorgnes	1.914	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3400	Lyngv.	0.244	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3535	Innerskogmo	1.577	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3551	Mo	1.222	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3570	Mosheimvikran	1.180	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 3650	Navanv.	4.542	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3702	Neråsv.	0.931	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3703	Nessav.	0.374	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3709	Nevernesv.	0.894	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3720	Nordfjellmarka	2.885	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3740	Oppsjøv.	0.815	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3745	Ormøyv.	2.205	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3820	Rugåshylla	1.067	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3920	Salhusmarka	0.740	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3920	Salhusmarka, stikkveg til HIAS og Ottar Kristoffersen eftf. AS	0.115	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3930	Lilletorgnes, Saurv., Stortorgnes	0.850	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3940	Brattåsen x fv. 17 - Sandvika	0.756	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 3941	x fv. 76 - Svanvoll	2.128	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3942	x fv. 76 - Svanvoll	1.937	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3945	Lilletorgnes, Saurv.,	1.655	Bk8/32			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Stortorgnes							
Kv. 4067	Skårenv.	2.275	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4080	Smedvikv.	0.503	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4091	Steinåsen	0.672	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4100	St. Knuts g.	0.857	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4110	Arm til Toftesundet	0.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4225	Stormarkv.,	2.477	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4440	Sæterbakken	0.842	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4690	Yttertorget, Torgvikranv.	2.473	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4806	Trælnessjøv.	0.342	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4851	Tosbotn	2.033	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5155	Vatnanv.	1.423	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5300	Yttertorget, Torgvikranv.	0.112	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5340	Øveråsv.	1.208	BkT8/50			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	45.984	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Bø kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7646	Strømsnes x fv. 820 - Straume x fv. 820	9.380	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7648	Straume x fv. 820 - Skarvågen	3.471	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7650	Pollen x fv. 7646 - Uvåg	3.362	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7652	Skålbrekka x fv. 820 - Veanova	5.429	BkT8/50			24.0	Ja	
Fv. 7654	Rottåsen - Guvåg	12.675	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7656	Rise x fv. 820 - Hovden	17.497	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7658	x fv. 7656 - Nykvåg kai	0.791	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7660	Eide x fv. 7656 - Grimstad	1.723	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7662	Ramnåsen x fv. 820 - Sund	1.822	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7664	Strømsn. x fv. 820 - Møkland - Utskor	4.401	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Bø kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 67026	Risnesv.	0.855	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67032	Strømsn. x fv. 820 - Møkland - Utskor	1.692	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67033	Langmo x fv. 7652 - Møkland	1.416	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67034	Langmo x fv. 7652 - Møkland	0.655	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67035	x fv. 820 - Kråkberget fk.	1.272	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67038	x fv. 820 Straumsnes - Halsan	0.803	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67040	Veg til øvre Sund	1.356	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67043	x fv. 7654 - Skorpa	0.421	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67051	Langmo - Klaksjord	3.808	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67057	x fv. 7650 - Ringstadåsen	1.259	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67058	x fv. 7650 - Ringstad	0.965	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67062	Straumsnes x fv. 820 - Straumsnes fk.	1.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67069	Straume x fv. 7648 - Straumsjøen	0.777	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67073	Straume x fv. 7648 - Straumsjøen	0.553	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67091	Søberg	1.592	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 67099	Holsjøleite - Hole	0.719	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67108	Vinje x fv. 820 - Vinje Kirkegård	0.828	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 67113	Vinje x fv. 820 - Vinjesjøen	0.789	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67120	Steine x fv. 820 - Skagen	1.296	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67134	Steine x fv. 820 - Steinesjøen	1.216	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67146	Jørlandsv.	4.122	BkT8/50			19.5	Nei	Skiltet med gjennomkjøring forbudt
Kv. 67154	Risnesv.	0.067	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	22.992	BkT8/50			19.5	Nei	

Nordland, Dønna kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7288	x fv. 809 Hildset - x fv. 809 Våg	4.555	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7290	Glein x fv. 809 - Bryggevik	9.125	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7290	Bryggervik - Rølvåg	4.820	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7290	Arm til Nordvågen	0.252	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7292	Steinsvik - Bryggevik	1.683	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7294	Steinsvik - Titternes	7.587	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7296	Sigerstad x fv. 7290 - Stavseng x fv. 7294	4.723	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7296	Åkervågen Ø x fv. 7296 - Åkerøy	1.587	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7296	Arm til Stavseng kai	0.282	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7298	Solfjellsjøen x fv. 809 - Solfjellskj. fk.	0.395	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7298	Vandve fk. - Buskøya	6.357	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7298	Vandve skole x arm - Vandve kai	0.534	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7298	Valheim gård x arm - Nygård	1.688	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7300	Kopardal - Hov	6.241	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7302	Sandåker - Horn	3.771	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Dønna kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1003	Øysundv.	1.087	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1012	Korsmov.	1.543	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Hølav.	1.008	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Sørvikav.	0.627	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Naustveien	0.237	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Snekkeråsen, til x til nr. 17-23	0.364	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Snekkeråsen, frem til nr. 23	0.097	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1022	Snekkeråsen, til nr. 22/24	0.100	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1027	Sjølystv.	0.146	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Bollhågjen	0.196	Bk10/50			15.0	Nei	Snuplassen har begrensninger for å snu vogntog.
Kv. 1030	Lillevikv.	0.246	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1032	Skeissjølen	1.632	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Stuåsen	0.513	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1052	Sandstrakv.	8.133	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1058	Båtnesv.	0.584	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1059	Sundsveien	3.844	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	30.695	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Evenes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7552	Dragvik x E10 - Skar	19.690	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7552	Evenesvik - Evenesvik kai	0.530	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7554	Nautå x E10 - Evenes	3.796	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7556	Evenesmark x E10 - Troms gr.	5.591	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7558	Osvatn - Stordal	2.432	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Evenes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1003	Ånesveien, x E10 - x Åsenveien	0.064	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1003	Ånesveien, x Åsenveien - x Niingsveien	0.117	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 2005	Forraveien	8.929	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3003	Dragvikveien	1.183	Bk10/50			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	47.632	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Fauske kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7470	Røvika x rv. 80 - Straumsnes x rv. 80	11.488	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7470	Straumsnes x rv. 80 - Fridalen	14.443	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7472	Nordvik - Kosmo	5.754	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7474	Meberget x rv. 80 - Stemland x rv. 80	3.352	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7476	Medås x E6 - Kvitblikk x fv. 826	9.574	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7478	Grønås x E6 - Langstrand x E6	4.093	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7480	Leivset x E6 - Leivset	1.100	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7482	Sandnes - Jakobsbakken	9.356	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Fauske kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2004	Andreas Moans v.	0.782	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2093	Bringslimarkv., gjelder kun Eiteråga bru	0.019	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 2235	Fuglev. fra x E6 til x Hammerveien kv. 2272	0.533	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2257	Grønlibakken	0.308	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2272	Hammerv.	0.200	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2301	Holaveien, til Jordbruelv bru	0.608	Bk8/32			15.0	Nei	Ikke over Jordbruelv bru
Kv. 2301	Holaveien, Jordbruelv bru	0.026	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt: 10.0 tonn. Maks aksellast: 5.0 tonn.
Kv. 2301	Holaveien, fra Jordbruelv bru til Nybrua	2.118	Bk8/32			15.0	Nei	Ikke over Jordbruelv bru
Kv. 2454	Megård x E6 - x fv. 7476 Tverråv.	1.377	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2457	Moen	1.187	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2602	Rekmov.	1.215	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2753	Straumøyrv.	0.485	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2914	Rugås x fv. 7476 - Lauvgavlen	2.266	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2951	Vassryggv. fra x fv. 826 til x Djupdalsv.	1.962	Bk8/32			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	111.050	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Flakstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7592	Spangen x E10 - Skjelfjord	3.967	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7594	Napp x E10 - Myrland	5.506	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7596	Kilan x E10 - Nusfjord	6.155	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7598	Kåkern x E10 - Sund	2.847	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7598	Arm x Sund - Stor-Grimsholmen	1.290	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7600	Vareid x E10 - Vikten	4.166	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7602	Fredvang - x fv. 7708 - Ytresand	2.218	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7602	Arm til Indresand	0.297	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7708	Finnbyen x E10 - Sandvika	8.999	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7710	Kåkern - Andhopen	1.437	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Flakstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1001	Veg på Kåkern	0.144	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1001	Flakstadv.	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Flakstadv., fk. Napp	0.086	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1001	Veg til skole, Napp	0.111	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1101	Soløyv.	0.488	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1102	Møllvågv.	0.419	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1201	Sundv.	0.774	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1201	Arm til Sundvågen	0.048	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1305	Selfjordv.	3.435	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1306	Veg på Krystad	0.072	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1307	Børav.	0.153	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1401	Neslandv.	5.854	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1402	Vestersia	1.895	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1507	Kjerkv.	1.381	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1601	Veg i Nusfjord	0.074	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1702	Sirilundv.	0.766	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	4.275	BkT8/40			12.4	Nei	

Nordland, Gildeskål kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 17	Trøndelag gr. - Løding rkj. rv. 80	0.065	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7436	Storvik x fv. 17 - Storvik kai	1.669	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7438	Åsen x fv. 17 - Våtvik - Horsdal	27.340	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7440	Åsen x fv. 17 - Kumra	2.666	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7442	Skålsvik - Ertenvåg	4.588	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7444	Oterstrand x fv. 17 - Valle	12.305	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7446	Nordarnøya - Sør-Arnøy	4.663	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7448	Oppsal x fv. 17 - Sørfinnset	3.330	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7450	Følvik - Sandvik	6.679	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Gildeskål kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 38019	Storvik kai - Finnes	2.623	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38065	x fv. 838 - kai Nordvågen	0.520	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38075	x fv. 17 - Mellomsandnes	6.513	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38079	Mølnv.	0.942	Bk8/32			19.5	Nei	Smal trebru m 891-935, maks 29,5 t
Kv. 38081	Sundsfjorddalen (m 0-60)	0.060	Bk8/32			19.5	Nei	Smal vegbane og bratt bakke med sving 90 grader mot venstre m 0-60. Maks 29,5 t
Kv. 38081	Sundsfjorddalen (m 60-2467)	2.407	Bk8/32			19.5	Nei	Smal bru m 1280-1294, maks 29,5 t
Kv. 38088	Kjøpstad x fv. 17 - x fv. 17	0.875	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38089	Kjøpstad x fv. 17 - x fv. 17	0.599	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38090	Kjelling	4.691	Bk8/32			19.5	Nei	Smal bru over bekk (m 1882-1891) og over Kjellingelva (m 2395-2406)
Kv. 38090	Kjelling, ved Stabbursvingen	0.034	Bk8/32			19.5	Nei	Ca 80 graders sving mellom 2 hus
Kv. 38091	Arm til Nygårdsjøen kai	0.356	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 38094	Arm til Ertenvåg kai	0.412	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 38104	Arm til Finnsetodden kai	0.689	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38106	Sandvik - Alsvik	2.187	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 38137	D/S-kai i Nordarnøy	0.368	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 38145	Skarv. Sørarnøy	0.368	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 29,0t
K	Øvrige veger	38.223	Bk8/32			15.0	Nei	

Nordland, Grane kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7334	Kløvjemo x rv. 73 - Leiren x fv. 7336	15.066	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7334	Leiren x fv. 7336 - Tøimskarli x fv. 7336	15.535	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7335	Trofors x rv.73 – Lien x E6	9.928	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7336	Kappfjelli x E6 - Tøimskarli x fv. 7334	12.531	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7336	Tøimskarli x fv. 7334 - Leiren x fv. 7334	17.994	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Grane kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 15	Fløtnes - Svenningelv (Svenningdalsv.)	1.815	Bk10/60			24.0	Nei	Tidl. E6 omklassif. til kv.
Kv. 16	Kappskardelv - Stormobakken (Svenningdalsv.)	0.413	Bk10/60			24.0	Nei	Tidl. E6 omklassif. til kv.
Kv. 1005	Almvassv.	0.935	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1230	Fjellv.	0.710	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1350	x fv. 803 - x kv. 1550 Ringvn.	0.134	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1403	Josefineg.	0.358	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1500	Ner-Svenningdalsv.	2.490	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1550	x kv. 1350 Industriv. - x kv. 25013 Fabrikkv.	0.101	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1850	Vestersiv.	11.534	Bk10/60			24.0	Nei	Høydebegrensning 2m ved Nedre Hjortskarmo
Kv. 1850	Vestersiveien, x fv. 803 - Vestersiveien nr. 14	0.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1850	Vestersiveien, nr 14 - nr. 60	0.749	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 7.4 tonn. Maks aksellast: 4.0 tonn. Maks vogntoglengde: 10.0 meter.
Kv. 1850	Vestersiveien, nr. 60 - x E6	0.355	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25002	Kappskardelv - Stormobakken (Svenningdalsv.)	4.750	Bk10/60			24.0	Nei	Tidl. E6 omklassif. til kv.
Kv. 25011	Haustreisv. (x E6 - Haustreisdalen)	6.603	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25012	x E6 til Finsås bru	0.308	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 25012	Finsås bru v/Grane	0.079	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 20.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn.
Kv. 25012	Turmov.	17.053	Bk10/60			24.0	Nei	Ikke over Finsås bru
Kv. 25012	Veg til Laksforsmo	0.923	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25013	Fabrikkv.	0.250	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 25014	Jerpåsv.	5.126	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25016	Dalav. (x fv. 7334 - Storfiplingdalen)	2.485	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 25017	Langliv. (x fv. 7334 - Langli)	2.053	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 25019	Båfjelldalsv.	5.669	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25025	Laksforsv. (Tidl. E6) x E6 - Laksfors	0.923	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 25033	Kapellv. (vest for jernbanelinjen)	0.573	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25033	Tomasvassv. (x E6 - Tomasvatn)	2.728	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25038	Hotellv.	0.686	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25039	Stormov.	2.003	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 25040	x rv. 73 - østre Bogfjellmo	2.015	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 25044	Hjortskarmov.	0.548	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25048	Kapellv.	0.907	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25050	Bruholv. (x fv. 7334 - Bruhola)	2.229	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 90000	x kv. Laksforsv. - x E6 Laksfors	0.103	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	13.154	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Hadsel kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7630	Raftsundet x E10 - Hadsel / Vågan	18.204	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7634	Stokmarknes havn - Stokmarknes x fv. 82	0.187	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7634	Havneg. og Havneomr.i Stokmarknes	0.336	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7634	Melbu x fv. 82 - Stokmarknes havn	25.581	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7636	Sandnes x fv. 82 - Hadsel / Sortland	27.093	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7638	Fiskebøl x fv. 82 - Hadsel / Vågan	25.171	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7640	Helgenes - Lonkan	3.379	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7642	Skagen N x fv. 82 - Skagen flypl.	0.541	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7644	Hanøy x E10 - Hanøy fk.	1.073	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Hadsel kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1000	Ranværingsgata og Markedsgata	0.325	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Grunnførfjordveien	2.062	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1002	Fiskebølveien	0.725	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1007	Myrlandsveien	3.927	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1007	Myrlandsveien sidevei-midlertidig stengt pga manglende bru	0.329	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 2014	Kirsten Thodes gate - fra FV82 Søndre gate til KV2035 Richard Withs gate	0.169	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2014	Kirsten Thodes gate - Fra KV2035 Richard Withs gate - enden av veien	0.597	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2016	Ivar Bergsmos gate, x fv. 82 - x Tranebærveien/Hadselåsveien	0.701	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2026	Markedsg.	0.189	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2035	Richard Withs g.	0.518	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2035	Richard Withs gate, x Skarveien - x Lensmannsveien	0.167	BkT8/50			19.5	Nei	Enveiskjørt mellom Lensmannsveien - Skarveien (enveiskjørt nord til sør)
Kv. 2035	Richard Withs gate, x Kirsten Thodes gate - x Dr. Thodes gate	0.306	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 2038	Rådhusg.	0.205	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2040	Skoleg.	0.347	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2051	W. D. Hals g.	0.224	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2209	Markv.	0.312	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2213	Skarv.	1.458	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2406	Måkev.	1.816	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2413	Industriv.	0.374	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2416	Rådmann Ribsskogs v.	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3004	Chr. Fredriksens gate - x KV3021 Sjøgata til x KV3008 Frydenlunds gate	0.348	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3004	x fv. 82 - Melbu Fiskeindustri	0.036	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3004	Fra FV82 til Chr. Fredriksens gate	0.026	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3005	Coldevins gate - x Fv7634 Coldevins gate - KV3011 Kirkegata	0.088	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 3007	Fjellveien	0.663	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3021	KV3021 Sjøgata - Fra KV3004 Chr.Fredriksens gate til KV3032 Villaveien	0.125	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3021	Sjøgata - Fra KV3032 Villaveien til veiens ende	0.487	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 3024	Skogv.	0.381	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3032	Villaveien, x Sjøgata - Melbu Fiskeindustri	0.108	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3032	VIllaveien - x KV3021 Sjøgata til FV7634 Coldevin gate	0.315	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 3032	Villav., fra Coldevins g. til Engv.	0.795	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3106	Gulstadv., Skolebakken - x kv. 3022 Skillev.	0.664	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3106	Gulstadveien, x fv. 82 - x kv. 3114 Skolebakken	0.501	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3113	Røav.	0.786	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3114	Skolebakken, x kv. 3106 Gulstadv. - avkjørsel Skolebakken 11	0.250	Bk6/28			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4001	Lekangveien	3.484	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4004	Vatndal	2.341	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4004	Vatndal (S2D1 m 0-1326)	1.323	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5001	Dalveien	0.282	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5101	Åsendv.	0.271	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 5114	Holmsnesveien, x fv. 7636 - Raen	1.333	Bk6/28			24.0	Nei	Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 29,0t
Kv. 5114	Holmsnesveien, til Silsanden	0.530	Bk6/28			19.5	Nei	Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 29,0t
Kv. 5203	Dalv., x fv. 82 - Omveien øvre kryss	0.111	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5209	Nedre Skagen	1.057	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5210	Markmarka	4.473	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 6202	Kongselv kai - Lillvatnet x fv. 7630	0.430	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	50.968	Bk6/28			19.5	Nei	

Nordland, Hamarøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7524	Steinsberg x fv. 81 - Nes	4.204	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7526	Innhavet rkj. E6 - Finnøy	24.325	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7528	Hamsund x fv. 81 - Buvåg	7.050	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7530	Oppeid x fv. 81 - Tranøy	14.273	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7532	Helland x fv. 7530 - Hamlot	4.754	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7534	Bohøgda x E6 - Korsnes	4.855	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7536	Drag x rv. 827 - Helland kai	5.515	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7538	Botn x E6 - Kalviksjøen	4.817	BkT8/50			24.0	Nei	

Nordland, Hamarøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 49030	Langbakken x fv. 81 - Halsen	2.230	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 49100	x fv. 7530 - Tranøy fyr	1.741	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 49120	Vassbottenv.	3.070	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 49145	Hamlotv.	0.404	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 49720	Storbakkan - Håkonhals	0.449	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 49811	Vassmov., x E6 - x E6	1.592	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 49811	Vassmov., campingplass	0.159	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 49830	Rotav.	4.893	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 50429	Luokta	0.970	Bk10/50			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	58.376	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Hattfjelldal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7338	Ivarrud x fv. 804 - Kroken	18.227	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7340	Fiskelauselv x rv. 73 - Hemnes gr.	27.411	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7342	Oslia x rv. 73 - Bakketun	31.571	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7344	Hovstad x rv. 73 - Elsvatn	11.041	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7346	Nerli x fv. 804 - Grensvoll	29.263	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7348	Ivarrud x fv. 804 - Sørmo	6.007	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Hattfjelldal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 19	Arm til Hattfjelldal flypl.	0.621	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1050	Arborv. x fv. 804 - Arborv. 19	0.856	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1450	O. T. Olsens v. (nord for Krutfjellv.)	0.821	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4010	Tjuvbrua - Valmåsen	2.179	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 5100	Varntresk x fv. 7342 - riksgr. Linnerud Ø	23.603	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6030	Ivarrud bru x fv. 7348 - Kvapskarmoen	5.744	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6500	Sørmo x fv. 7348 - Bakli x fv. 7338	4.614	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
K	Øvrige veger	60.309	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Nordland, Hemnes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7340	Hattfjelldal gr. - Tustervatn	7.879	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7340	Bleikvassli x fv. 806 - Tustervatn	13.285	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7350	Korgen x E6 - Valla	10.330	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7352	x Sentrumsv. - Tverråga	13.380	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7352	Olderneset x E6 - x Sentrumsv.	0.148	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7354	Bollermoen x fv. 806 - Inderdalen	5.545	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7356	Bleikvassli x fv. 7340/fv. 806 - Hestmyr x fv. 7360	1.758	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7356	Hestmyr x fv. 7360 - Lillegranholmen	20.154	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7356	Lillegranholmen - Nymoen	13.890	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7358	Bjerka x E6 - Forsen	7.779	Bk10/50			24.0	Ja	Bru Bjerka Store: undergravd fundament, sårbar bæreevnestatus
Fv. 7360	Hestmyr x fv. 7356 - Gruveby	1.998	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Hemnes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 50	Strandg.	0.339	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 90	Hagavegen - x Nordmarkvegen	0.257	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 90	Hagavegen, x Nordmarkvegen - x Nordsjøvegen	0.232	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1001	Sørlandsv. (fv. 808 - Hemnesodden)	0.271	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Sørlandsv., Hemnesodden	0.027	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1001	Sørlandsv., x fv. 808 mellom hus 92 og 96	0.075	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1001	Sørlandsv., x Parkv. - x fv. 808	0.122	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1002	Sjøga.	0.354	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1004	Lapphellv.	0.748	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Oldervikv. til Trenor	0.290	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Oldervikv., Trenor til Oldervika	0.126	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1009	Lorentsenbakken	0.103	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Doktorbakken	0.058	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1011	Prestbakken	0.137	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1012	Kirkev. (x Parkv. - x Skoleg.)	0.715	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1012	Kirkev., til kirkegården	0.544	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1013	Langbakken	0.255	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1014	Parkv.	0.716	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Myrav.	1.509	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1015	Myrav. (Langbakken til Kirkev.)	0.286	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1015	Myrav., arm til Myra-syd	0.048	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Idrettsv.	1.009	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Idrettsv. - x pv. 1017	0.022	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1022	Møllebakken	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Saglia	0.537	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1024	Skjæranv.	0.729	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1026	Burmav.	0.068	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1027	Solliv.	0.505	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Myra N	0.547	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Myra S	0.470	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Juvikv. x fv. 808 - x kv. 1035 Rotbakken	0.178	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1035	Rotbakken	0.954	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1039	Prestengbakken	1.373	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1041	Geitvikveien, x kv. 1030 - Juvikelva	1.150	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1041	Geitvikveien, Juvikelva - Høyneset	4.415	Bk6/28			24.0	Ja	
Kv. 2001	Dalavegen	0.403	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2002	Nordsjøv.	0.598	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2002	Nordsjøv., til x pv. 99130	0.261	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2003	Svalengsv.	4.956	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2007	Av Skolev., til pv. 99789 Hemnesv. og pv. 99788	0.226	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2008	Nordmarkv.	0.920	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2008	Av Nordmarkv. - x til nr. 9	0.116	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2009	Hagav.	0.501	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2012	Kryss Dalavegen til Tuvslettvegen 7	0.651	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2012	Kryss Tuvslettvegen 3 til Tuvslettvegen 22	0.287	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3010	Buliv.	0.137	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3080	Nergårdsg.	0.094	Bk10/50			19.5	Nei	Aspneset x E6 og inn til industriområde Nortura

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3080	Nergårdsg.	0.783	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3140	Strandg.	0.999	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3150	Bjerkaliv.	1.025	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3181	Bjerkadalsv., x fv. 7358 - Bjerka kro	0.081	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3181	Bjerkadalsv. (fv. 7358 - pv. 3181)	0.915	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3183	Breivikveien, x pv. 3183 Breivikveien - x fv. 7358	0.951	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 3183	Breivikveien, x E6 - x pv. 3183 Breivikveien	0.082	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3184	Nergårdsg.	0.468	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3184	Skoganv.	1.200	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3186	Mulvikv.	4.635	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3187	Vallaveien	0.885	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4002	Sentrumsv. (x fv. 7350 - x. fv. 7352)	0.645	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	Ikke over Korgen bru. Bru skiltet med maks totalvekt 7 tonn
Kv. 4002	Sentrumsv. (x fv. 7352 - x kv. 4010/4011)	0.650	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	Ikke over Korgen bru. Bru skiltet med maks totalvekt 7 tonn
Kv. 4006	Olderneset	0.449	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4007	Holmslett - Melandsbrua	0.836	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	NB! Melandsbrua er skiltet maks totalvekt 3 tonn
Kv. 4007	Melandsbrua	0.048	Spesiell begrensning			19.5	Nei	NB! Melandsbrua er skiltet maks totalvekt 3 tonn
Kv. 4007	Melandsbrua - Brygfjeld gård	0.497	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	NB! Melandsbrua er skiltet maks totalvekt 3 tonn
Kv. 4011	Troneshatten	0.516	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	Ikke over gml Leirelv bru
Kv. 4016	Hagen, inn fra Korgfjellv.	0.007	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4020	Nordfallet	0.133	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4022	Markusmov., veg til nr. 16-24	0.196	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4024	Messav.	0.090	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4027	Einerv.	0.087	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4029	Rognev.	0.117	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4033	x Fagerlimoen - x Fjellrabben	0.113	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4034	Øvre Villmones	0.455	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4035	Nedre Villmones	0.330	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4038	Meieriv., x pv. 99358 - fv. 7352	0.085	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4039	Øverleirv.	0.931	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	Begrensing Bk8-40 på Øverleirbrua
Kv. 4039	x Øverleirv. til Øverleir	0.357	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensing Bk8-40 på Øverleirbrua
Kv. 4041	Vesterliringen	0.670	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4043	Korgfjellv.	9.099	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4043	Korgfjellv., x til pv. 4043	0.114	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4044	Vesterliv. x Korgfjellv. - x Vesterliringen	1.108	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4044	Vesterliv., Vesterliringen - Sjøbakken	1.747	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4047	Hjerpbakkv.	0.701	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4048	Skredsletta x fv. 7352	0.693	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4052	Nerleirv.	1.470	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	Begrensing Leirelvbrua Bk8-40
Kv. 4052	Nerleirv., Leirelvbrua	0.039	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	Begrensing Leirelvbrua Bk8-40
Kv. 4053	Kjukkelmov.	0.603	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4053	Fra Kjukkelmov. mot Tømmermoen	0.092	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5000	Flatmov. (frem til Fallforsdammen)	1.530	Bk10/50			24.0	Ja	Begrensning på Fallforsdammen 8 tonn
Kv. 5000	Flatmov. (fra	3.434	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	Begrensning på

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Fallforsdammen)							Fallforsdammen 8 tonn
Kv. 5002	Bygdåsv.	3.223	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5004	x fv. 7356 - pv. 99442	0.141	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5006	Langliv., x fv. 7356 - x g/s-v.	0.169	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 5006	Langliv. til pv. 5006 og hus nr. 1	0.039	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5006	Langliv. (x kv. 18 - Langliv. 30)	0.152	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5008	Hallvarddalen	0.578	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5010	Holger Fangels v.	0.366	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5010	x Gruvev. - x Holger Fangels v.	0.084	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5011	Bukkliv.	0.176	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5012	Gruvev.	0.613	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 5012	Gruvev., nr. 42-50	0.273	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5015	Sneliv.	1.615	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5016	Ole K. Brønseths v.	0.176	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5018	Røssvassbukt - Holmvika	5.374	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5021	Orrhaugveien	3.268	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	19.485	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	

Nordland, Herøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 828	Nordre Herøy - Søvik	0.553	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7276	Sentralskolen - Tennvalen	6.672	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7278	Sentralskolen - Fagervik	2.475	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7280	Silvalen x fv. 828 - Grindstrand	1.733	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7282	Sør-Staulen x fv. 828 - Seløy snupl.	3.280	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7282	Staulen x fv. 7282 - nord-Staulen	1.763	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7282	Sandvika x arm - nord-Staulen kai	0.512	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7284	Hestøy - Enokvalen	6.038	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7286	Brasøy fk. - Husvær	4.147	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Herøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1002	Skolnesv.	0.513	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Karsvikv.	0.667	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1004	Herøyholmv.	0.457	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1007	Grindvikv.	0.645	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1008	Grindvikv.	0.160	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1008	Askmyra	0.260	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1011	Landarvikv.	0.838	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1013	Silvalv.	0.262	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1014	Åsv.	0.161	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1016	Solheimv.	2.665	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1018	Vestremv.	0.756	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1019	Yttersiv.	1.692	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Svinøyv.	0.786	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Seljeholmv.	0.226	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1021	Vangsholmv.	0.588	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1022	Strandv.	0.248	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1023	Skolnesv.	0.022	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1025	Skolv.	0.205	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1026	Nyheimv.	0.836	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1027	Nord-Herøyv.	0.057	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1028	Hokleppv.	1.715	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1030	Herøysjøv.	0.310	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1031	Øksningv.	0.557	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1033	Fagernesv.	0.263	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1034	Sørvågv.	1.319	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1035	Finnbogv.	0.460	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1036	Gangarholmv.	0.292	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1038	Ormsøyv.	0.291	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1039	Yttersiv.	1.844	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1040	Vesternesv.	0.296	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1042	Flatøyv.	0.704	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1043	Sørstaulv.	0.480	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1045	Vikranv.	0.205	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1047	Færøyv.	1.162	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1048	Gotteløyv.	0.481	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1055	Sveøyv.	0.339	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1061	Nordmyrv.	0.370	Bk6/28			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	9.116	Bk8/32			15.0	Nei	

Nordland, Leirfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7304	Meisfjord x fv. 17 - Fagervika	19.658	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7306	Ulvang - Krokvik x fv. 7304	3.599	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7308	Leland x fv. 17 - Storelv bru	5.614	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7308	Storelv bru - Einmo x fv. 7304	0.275	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7310	Leira x fv. 7314 - Tovås x fv. 17	2.879	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7312	Leira x fv. 7314 - Vatne	3.577	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7314	Leirosen x fv. 17 - Sundøy - Kvalnes	19.737	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7314	Kviting x fv. 7314 - Dagsvik fk.	2.665	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Leirfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 7	x fv. 7308 - fotballbane Leirfjord barne- og ungdomsskole	0.059	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 17	Kirkeveien, S1D1 m0 - m64	0.064	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 18	Kv. 18 (x kv. 2220 - x kv. 2220)	0.072	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18	Skoledalsveien, S4D1 m72 - m 94	0.021	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 18	x fv. 17 - Skoledalsv.	0.118	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 24	x fv. 7310 - Granmosletta	0.636	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 29	x fv.17 - x Åsveien	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 43	Kaukarhåjveien	0.067	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1000	Tømmervikveien, S4D1 m0 - m68	0.068	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1000	Tømmervikveien, S5D1 m0 - m132	0.132	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1100	Kirkelia	0.503	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1200	Kirkeveien	0.240	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1300	Elgtråkket	0.268	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1400	Harestien	0.112	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1500	Rypsnaret	0.533	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2206	Leirfjordveien, x fv. 17 - x kv. 2210 Bruveien	0.614	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2206	Leirfjordveien, til Åsbakken	0.389	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2206	Leirfjordveien, til Nordtun	0.121	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2206	Leirfjordveien, til Minde	0.385	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2207	Leinesveien	0.330	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2208	Kvannvikveien	0.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2209	Åsheimveien	0.950	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2210	Bruveien	1.577	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2212	Båtstø x fv. 17 - Ytre Hjartland	2.080	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2212	Ytre Hjartland - Indre Hjartland	1.186	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2212	Ytre Hjartland - Trøa	0.666	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2213	Fagervikveien, S2D1 m0 - m36	0.036	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2213	Fagervikveien	0.305	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2213	Fagervikveien, S5D1 m0 - m116	0.116	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2213	Haugan	0.065	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2215	Dalveien	0.321	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2220	Skoledalsv. (Ikke veg til sykehjem)	0.740	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2220	Skoledalsv., x kv. 18 fra fv. 17 - x Tømmervikv.	0.058	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2220	Skoledalsveien, x Tømmervikveien til sykehjem	0.181	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2222	Bjørsvika, Leirfjord kirke	0.049	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2223	Framheimveien	0.417	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2226	Leland x fv. 17 - Leland kai	0.580	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2228	Meieriveien	0.330	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2229	Bjørsvikveien	0.329	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2230	Sankarveien	0.122	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2231	Vangsveien	0.080	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2232	Kaukarhåjveien	0.352	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2233	Øverhågveien	0.216	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2239	Nordnesveien	0.624	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2240	Dagsvik x fv. 7314 - Nubben	7.028	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2240	Gamle Mosjøveien	0.219	BkT8/40			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2244	Valbergveien, til bru over Nylandselva	0.524	Bk10/50			19.5	Nei	Mangler snuplass
Kv. 2244	Valbergveien, bru over Nylandselva	0.025	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2247	Sundøyveien	0.776	Bk10/50			19.5	Nei	Dårlig snuplass
Kv. 2248	Arm til Hellesvik, S2D1 m0 - m306	0.306	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2248	Arm til Hellesvik, S3D1 m0 - m141	0.141	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2249	Sundveien, gjelder avkjøring til Vikran	0.558	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2253	Nerveien	1.893	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2254	Åsveien	0.985	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2255	Bardalsv., fra fv. 808 til bru	0.184	Bk10/60			24.0	Nei	Mangler snupl.
Kv. 2255	Bardalsveien, f.o.m. bru - Lagli	0.815	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2256	Yttergårdsveien, til avkjøring nr 4	0.302	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2256	Yttergårdsveien, avkjøring nr 4 - Bardal Ytre	0.249	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2257	Innergårdsveien	1.262	BkT8/40			19.5	Nei	Dårlig snuplass
Kv. 2264	Remmaveien, S2D1 m0 - m111	0.111	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2264	Remmaveien, S3D1 m0 - m101	0.101	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2266	Tovåsv., x fv. 7310 - Skjellbekkjen	2.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 15000	Dagsvik x fv. 7314 - Nubben, S1D1 m0 - m408	0.408	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	20.833	Bk10/60			24.0	Nei	

Nordland, Lurøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7388	Sleneset fk. - Slåtterøysundet	3.737	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7388	Sleneset x arm - Straumholmen	0.868	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7388	Sleneset skole x fv. 7388 - Moflagodden	1.009	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7388	Straumøyvalen x arm - Moflag kapell x arm	1.075	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7388	Moflaget x arm - Moflaget V	0.551	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7390	Onøy fk. - Lurøy kai	6.499	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7392	Lurøy / Rødøy - Hestmona	2.592	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7394	Sørnesøy - Lurøy / Rødøy	1.926	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7396	Lovund fergeleie	0.053	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7396	Veg på Lovund	1.128	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7410	Lurøy / Rødøy - Tonnes	13.499	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Lurøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 34001	Sjyveien	0.390	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34002	Lundvollveien	0.753	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34003	Innersjyveien	0.594	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34004	Naustholmveien	1.104	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 34004	Naustholmveien, x Naustholmveien ved nr. 13 - nr. 24	0.205	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34005	Vika	1.079	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 34006	Vednesveien	0.209	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34007	Hamnholmveien	0.374	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34008	Remmaveien	0.359	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34011	Fjellgården - Vanntårn	0.348	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34014	Bryggodden	0.155	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34021	Slenesveien	0.317	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34023	Slenesvika	0.407	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34025	Straumen	0.463	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34026	Oddaveien	0.116	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34027	Otervatnet	0.307	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34028	Nordvalskogen	0.325	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34030	Industriveien	0.201	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34031	Slipsteinneset	0.525	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34032	Gravgårdsveien	0.132	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34034	Gårdaveien	0.143	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34036	Grindhågen	0.170	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34039	Nordsolvær	0.762	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 34072	Stamnneset - Vedberget	0.564	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 34073	Innerkvarøya - Vedberget	0.094	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34073	Innkvarøya - Sørgården	0.278	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34074	Bonekra	0.315	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 34077	Hestmona - Vågen	0.164	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34077	Hestmona - Bryggneset	0.448	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34078	Hestmona - Vågen	0.645	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34080	Vikran - Holmen	0.411	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34081	Smååkerhågen x fv. 7394 - Fjellmo	0.678	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34082	Smååkerhågen x fv. 7394 - Fjellmo	1.021	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34082	Arm til Holmen D/S kai	0.300	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34082	Arm til Gnr. 51/30	0.131	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34084	Trøa - Skjåhaugen	2.055	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34086	Veg til Korsvika	0.758	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34087	Lurøy / Rødøy - Tonnes	0.284	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 34099	Kaiveien	0.477	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 34113	Liaveien	1.680	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 34113	Okstindveien	2.854	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 34115	Søreng - Myrvoll	1.783	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34117	Nygård - Aldra	0.473	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34118	Nygård - Aldra	0.838	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34119	Nygård - Aldra	0.086	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34121	Nygård - Aldra	0.250	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 34122	x fv. 17 - x kv. Sandmelan	0.224	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 34123	x Hauglandsv. - Sandmelan	0.582	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 34125	Vassveien - x Bjerkheim	0.601	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 34135	Bru Fagertun - Vangen	0.116	Bk6/28			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	24.543	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Lødingen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7542	Rinøyvåg - Øksneshamn	29.316	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7544	Heggstad x fv. 7542 - Offersøy	2.603	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7546	Lødingen - Ness	6.532	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Lødingen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	x fv. 837 - Mølnosen	0.293	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2	x fv. 837 - Erikstad kai	0.219	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11	x fv. 7544 - Kjeøy	1.608	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51007	x fv. 7542 - Langhaugen	0.594	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51008	x E10 - Straumneset	2.301	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51009	x fv. 837 - Erikstad kai	1.399	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 51009	Erikstad, til slutt kv.	0.532	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51009	Arm til Erikstadv.	0.031	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51009	Arm til eiendom nr. 46	0.047	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51012	x fv. 7542 - Ytterstad	0.978	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51014	x fv. 7544 - Vestøya	1.858	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51016	Veg rundt Bresjeosen	1.641	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 51017	x fv. 7542 - Annfinnsletta	1.004	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 51018	x fv. 7542 - Forneset	6.135	Bk6/28			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	19.322	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Meløy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7420	Halsa x fv. 17 - Vassdalvik m/arm	28.793	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7422	Meløy krk. - Meløysjøen	0.693	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7424	Reipå x fv. 17 - Marken	5.644	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7426	Reipå x fv. 17 - x kv. 48 (veg til Reipå havn)	1.337	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7426	x kv. 48 - Fore	1.700	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7428	Veg på Støtt	3.057	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7430	Engavågen - Åmøyhamn	18.395	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7432	Setvikdalen - Glomfjord sentrum	1.180	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7434	Meløysund - Tukthuset	10.610	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7434	Arm til Ørnes fk.	0.216	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Meløy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1030	Bjarne Eriksens v.	0.736	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1170	Glomv.	2.687	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1210	Glomfjord sentrum - Hydrokaia	0.463	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1420	Setvikdalen - Glomfjord sentrum	0.071	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1480	Sam Eydes v.	0.718	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2001	Idrettsv.	0.401	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2002	Havneveien	0.584	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2101	Idrettsv.	1.453	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2111	Mosvoldv.	1.171	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2112	Veg til Mosvold	0.606	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2113	Tunveien	0.144	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2503	x fv. 17 - Spilderdalen	4.041	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	Ikke over Spilderdalen bru
Kv. 2503	Spilderdalen bru - Spildervatnet	1.589	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2504	Holmenv.	0.778	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2505	Brekkanv.	0.951	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3105	Nordsiv.	4.545	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3108	Fore x fv. 7426 - Reipå havn	0.285	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3201	Kunnav.	4.131	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3202	Øysundv.	0.833	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4002	Åsenv.	0.895	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4102	Fjellmyra	0.657	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4201	Hestv.	1.633	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4203	Angellbakken	0.770	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4302	Øvre Selstadv.	0.734	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6001	Fergeleie Halsa - Forøykaia	1.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6003	Veg til Sørheimkaia	0.760	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6003	Hamnbogv.	0.649	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6005	Fergeleie Halsa - Torriskaia	0.298	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6102	Dahlheimv.	1.971	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6201	Halsosv.	2.373	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6303	Vei til Storjord	1.926	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 6304	x fv. 17 - Holandsfjord kai	0.484	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6305	Kilvikv.	0.555	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9002	Myranv.	1.733	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9004	Tømmervikv.	5.132	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 98959	Havneveien	0.022	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 99241	Havneveien	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 99242	Havneveien	0.069	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	72.241	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Moskenes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 74002	x E10 - Hella	0.333	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 74003	Hamnøy x E10 - Hamnøy	0.368	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 74011	Reinehalsen x E10 - Reine	1.001	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 74019	Birger Eriksens v.	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 74022	x E10 - Breilandet boligområde	0.268	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 74023	Sørvågen x E10 - Svinneset	0.404	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 74040	Gamle Sørvågen x E10 - pv. 74040 Gamle Sørvågen (ca. m 40)	0.040	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	11.599	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Narvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 819	Ballangen x E6 - Kjeldebotn	0.030	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7540	Kjøpsvik - Hundholmen	8.265	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7560	Dyrhaug x E6 - Nerhaug	9.192	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 7562	Djupdalsåsen x E6 - Kjeldebotn x fv. 819	14.245	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7564	Kalvåsen x E6 - Balsnes x fv. 819	7.536	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7566	Ballangen vest x E6 - Storfjell x fv. 7564	0.979	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7568	Kjerringvik x E6 - Skarstad	15.865	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7570	Beisfjordveien i Narvik	9.903	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7572	Grindjord x E6 - Grønvoll (Skjomen)	28.450	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7574	Håkvik x E6 - x avkj. Asfaltverk Håkvik	1.108	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7574	x avkj. Asfaltverk - Klefterelv bru	2.805	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7576	Bjerkvik x E6 - Vassdal	7.986	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7578	Leirvik x E6 - Øyjord kai	2.433	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7580	Herjangshøgda - Herjangen	3.361	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Narvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Veg til Lendinga	0.263	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1255	Gamberget - Elvemoen	1.246	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1450	Øvreskrenten	0.234	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1500	Fagernesv.	2.006	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1610	Fjordveien til krysset Gropveien	0.294	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1610	Fjordveien, kryss Gropveien til nr. 155	0.057	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2050	Linerlev.	0.047	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2110	Gropveien til nr. 93	0.605	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2110	Gropveien fra nr. 93	0.894	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2350	Havneg., til x Kongens g.	0.317	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3002	Sentrumsv.	0.369	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3006	Bakkev.	0.228	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3101	Ringveien	0.454	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3103	Øvre Langåsen	0.360	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3201	Syrinv.	0.068	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3203	Kirkev.	0.494	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3204	Nedre Steenv.	0.316	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3205	Kirkelyv.	0.133	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3206	Øvre Steenv.	0.093	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3207	Sykehjemsstien	0.296	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3210	Finnjordv.	0.041	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3230	Steinmov.	0.088	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3250	Kongens g.	0.160	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3283	Kildev.	0.163	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3285	Stubbv.	0.233	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3305	Kvitbergv.	0.530	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3420	Strossev.	0.427	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3421	Tverrslaget	0.061	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3422	Kisveien	0.369	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3430	Sjåhaugv.	0.668	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3431	Stigerv.	0.045	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3434	Brinkveien	0.155	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3435	Snarveien	0.605	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3440	Steiraveien	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3970	Myrvang	0.559	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4255	Nordmoveien, x Storfjellveien - x pv. 4255	0.114	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4255	Nordmoveien, m 0 - 395	0.395	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4255	Nordmoveien, m 395 - 925	0.530	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4670	Prestjordv.	1.330	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6010	Skårnesdalsv.	2.496	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6030	Kjeldemarkv.	7.171	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6080	Sørsidev.	0.933	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6480	Trældalsv.	1.930	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 6555	Tyttebærvika	0.432	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 6580	Tømmerbakkveien	1.442	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7070	Åsenv.	1.155	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8270	Buveien	2.053	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 8610	Medby til Posten	0.390	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8700	Prestjordhaugen	0.137	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8770	Seinesv.	2.476	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8780	Øyjordv. (Øyjord kai - Tangen)	1.091	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8840	Arm til Toppåsen	0.100	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8910	Djupvikv.	0.853	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8920	Forselvveien	0.351	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8930	Sporv.	0.184	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 8960	Straumsnesv. (x E6 - Str. stasj.)	1.129	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 9150	Stongmobakken	1.206	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9160	Boberget	0.190	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 9470	Klefterelv - Vassmoen (Håkvikdalen)	7.311	Bk10/50			19.5	Nei	Fram til snuplass
Kv. 9470	Vassmoen - Sjursheim (Håkvikdalen)	1.787	Bk8/32			15.0	Nei	Fra snuplass
Kv. 10010	Kvanndalv.	1.359	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 10020	Sør-Skjomen v.	3.748	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 50115	Behrens v.	0.298	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50140	F.L. Smiths v.	0.204	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50150	Grindhaugv.	0.094	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50155	Haugv., til x pv. 50155	0.023	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50165	Hovedv. (Kjøpsvik) til nr. 80	0.060	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50180	Johollav.	0.485	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50230	Nygårdsv., x kv. 50265 Stortindv. til nr. 15	0.168	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50245	Pæsav. til x kv. 50280 Tverrv.	0.071	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50250	Rognalleen	0.208	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50295	Åslibakken	0.102	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50315	Hestneselva	0.406	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50320	Bjørnhaugen	0.684	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50330	Smineslia, til nr. 8	0.078	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50330	Smineslia, til nr. 36	0.172	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50405	Haukøyv.	5.594	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 50408	Eidev. til snupl.	4.056	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 50467	Storåveien	5.114	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 54010	Kjeldebotn - fv. 819	0.208	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54011	Finnvikv.	4.631	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54012	Efjordv.	0.773	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54013	Strandnesv.	2.147	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54017	Lillevågv.	1.594	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54018	Håkonsetv.	2.022	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54020	Forsåv. til Forsafossen bru	1.787	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54020	Forsåv. fra Forsafossen bru	1.345	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54022	Alfanås x rv. 819 - Vassbotn x fv. 7564	1.353	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 54024	Sandbakkv.	1.007	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54027	Bøveien	0.217	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54028	Bødalsv., m100-646 (ikke brøytet)	0.545	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54034	Vargfjordveien til Vargfjord bru	4.921	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 54034	Vargfjordveien fra Vargfjord bru	1.658	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 54041	Fornes	0.667	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 54046	Skavåsv.	0.483	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54051	Klippenborgv.	2.971	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54052	Tjelle bru - Karihaug x fv. 7562	1.882	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 54053	Karihaugen Nordre	0.769	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54054	Karihaugen Søndre	0.483	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54055	Elveslett - Rundhaug	0.783	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 54059	Melkedalsv. (S1D1 m 0-1007)	1.007	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54059	Melkedalsv. (S1D1 m 1007-4516)	3.510	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54059	Melkedalsv.	1.211	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54061	Slettåsveien, til Slettås bru	0.390	Bk6/28			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 54061	Slettåsveien fra Slettås bru	0.242	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt: 3.5 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 54062	Eiterdalsveien ved kryss Råndalsveien	0.050	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54062	Eiterdalsv.	0.828	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 3.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 54063	Børsvannv., Kraftst. - x kv. 10 Lendinga	0.808	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54063	Børsvannv., x kv. 10 Lendinga - Hestnes	1.862	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54064	Abigelstredet	0.428	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54065	Furumov.	0.377	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54065	Furumoveien, til Abigelstredet	0.350	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54067	Lia	0.108	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54069	Reinsvoll	0.516	Bk6/28			15.0	Nei	Bru med begrenset bæreevne
Kv. 54070	Sjåmov.	0.273	Bk6/28			15.0	Nei	Bru med begrenset bæreevne
Kv. 54071	Aspheim	0.338	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt: 3.5 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn. Bru med begrenset bæreevne
Kv. 54072	Tunstadv.	0.512	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54075	Råna x E6 - Eiterå	5.826	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 54078	Kjelde	0.930	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54080	Åsenv.	2.458	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 54081	Tuvav.	2.068	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54083	Kvitforsv.	0.481	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54087	Myrdraget	0.106	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54088	Skolev.	0.577	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54089	Hansenbakken	0.632	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54090	Jordmor Amundsens v.	0.264	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54091	Rådhusv.	0.298	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54092	Storhaugv.	0.409	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54093	Kildebakkv.	0.060	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54095	Nybygget	0.208	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 54097	Sentrumsv.	1.370	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	138.762	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Nesna kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7380	Innkjørsel HAF avfallsmottak - Hammarøy	6.351	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7380	Nesna x fv. 17 - innkjørsel HAF avfallsmottak	1.697	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7382	Handnesøy fk. - Skaga x kv.	11.868	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 7382	Handnes x arm - Handstein x pv.	5.864	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 7384	Tomma, ferjekai inkl. oppstillingsplass	0.080	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7384	Tomma - Valvika (etter oppstillingsplass ferje)	17.815	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7384	Tomma nord x fv. 7384 - Forsland	3.988	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7386	Nesna fk. - Vikh. fk. - Halland	4.284	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Nordland, Nesna kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1255	Stranda x fv. 17 - Langsetvågen	0.539	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1260	Langset x fv. 17 - Skogsøyv.	3.679	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1265	Langset x fv. 17 - Skogsøyv.	1.012	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1270	x fv. 17 - Einmoen	0.492	Bk6/28			24.0	Nei	
Kv. 2000	x fv. 7386 - Hugla	4.624	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 2001	Svalengvegen	0.464	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4000	x fv. 7384 - Sellot	2.211	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 4003	Arm til Alsøy	1.902	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4004	Arm til Husby Handel	0.447	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 4005	Arm til Husby kai	0.441	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	13.264	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Rana kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 810	Vikaåsen x E12 - Utskarpen x fv. 17	0.701	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 811	Heiabakken x E6 - rkj. Røssvoll x fv. 7366	0.468	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7362	Dalselv x E6 - grustak - Faneset	9.010	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 7364	Grubhei x E12 - Skardet	20.173	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7366	Rkj. Røssvold x fv. 811 - Bjønnes bru	6.871	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7366	Svartisdalveien, Bjønnes bru	0.161	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7366	Bjønnes bru - Bjørnå	0.611	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7366	Bjørnå - Rausandaksla	10.785	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7368	Bjønnes x fv. 7366 - Sakriheia	5.134	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7368	Sakriheia - Svartisåga bru	4.278	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7370	Langvatn - Rana / Rødøy	31.763	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7372	x E6 Røssvoll - x kv. 1449 Røsvoll	0.483	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7372	x kv. 1449 Røssvoll - Skonseng x kv. Plurheiv.	0.772	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 7372	Skonseng x kv. Plurheiv. - Langfjell	6.967	Bk10/60			24.0	Ja	NB! Ikke over Skonseng bru (Jernbanebru)
Fv. 7374	Grønnfjelldal x E6 - Brennmoen	1.360	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7374	Brennmoen - Østerdal	16.533	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7374	Brennmoen - x E6 N	4.637	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7376	Messingsletta x E6 - Dunderland	4.282	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7378	Alteren x fv. 810 - Altermark	4.975	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Rana kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8	Straumsnesv.	0.642	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11	Skillevollveien	0.184	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	Veg på Skillevollen
Kv. 36	x kv. 1160 Nygata - x kv. 1026 Dalsvingen	0.152	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 41	x E6 Naustlia - x fv. 7362 Mølnhusmarka	0.675	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51	Over Ranelva, ml pv. 99634 og pv. 99632	0.248	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1014	Brennslettv.	0.474	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1015	Bueg.	0.468	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1016	Båsmov.	0.814	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1021	Brakkebakken, ikke sløyfe i boligfelt	0.502	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1029	Engliv. x Storg. - x Svenskv.	0.039	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Entrepenørveien fra 0 m til 113 m	0.114	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1044	Fingerdalsv.	0.406	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1052	Fabrikkveien, x E6 - Fabrikkveien 11	0.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1052	Fabrikkveien, Fabrikkveien 11 - x Håndverksgata	0.462	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1070	Hammarveien	3.800	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1085	Hestgjerdet	0.794	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1088	Industriveien	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1094	Sørlandsv.	0.020	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1098	Steinbekkhaugv. til Steinbekkhaugen	4.023	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1110	Kveldsolgata	1.743	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1110	Kveldsolgata,inn til Hauknes skole	0.065	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1116	Lars Meyers g.	0.810	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1137	Malmg.	0.977	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1150	Nesnav., ved Straumdalselva	1.438	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1156	Nordlandsv.	1.793	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1158	Nordåsv.	1.133	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1160	Nyg.	3.755	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1164	O T Olsens g.	0.899	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1164	Ole Tobias Olsens gate, rkj. Kirkegata - innkjøring varehus	0.105	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1195	Skansen	0.594	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1211	Sorsellbakken	0.405	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1213	Steinbakken	1.075	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1217	Storforsgata	0.320	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1218	Storgata	1.440	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1220	Strandg.	0.391	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1227	Svenskveien, x E6 - x kv. 1070 Hammarveien	0.409	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1227	Svenskveien, x kv. 1070 Hammarveien - Storgata x E12	1.872	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1227	Storgata	0.271	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1231	Sørlandsveien	0.334	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1231	Sørlandsveien, x E6 - x kv. 1115 Langneshøgda	0.048	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1231	Sørlandsveien	1.157	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1251	Vatnav.	4.826	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1258	Yttraskarv.	2.587	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1259	Ytterenv.(hovedvegen)	0.847	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1263	Øverg.	0.426	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1267	Midtre g.	0.791	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1275	Rkj. Toraneset	0.071	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1317	Sjoneidv.	2.025	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1324	KV 1324 S1D1 m942-S1D1 m1624	0.682	Bk10/50		8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1332	Karvebakken	0.888	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1337	Brennåsveien	3.518	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1338	Illgrubveien	2.551	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1342	Smedv.	0.670	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1351	Gamle Nesnaveien	3.398	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1366	Aspmoen	0.234	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1370	Øygårdsv.	0.666	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1371	Øyjordv.	2.203	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1373	Stiskardv.	1.156	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1379	Plurheiv.	2.770	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1380	Granheiv.	4.282	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1381	Skuggheia	1.994	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1386	Vikaåsen	0.836	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1393	Søndre g.	0.634	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1394	Mobekkbrua	0.240	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1400	Bustnes	1.008	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1401	Brennstadmoen	0.636	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1407	Sagheiv.	4.309	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1413	Malmhaugen	3.020	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1421	Moloveien	0.837	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1426	Snefjellåv.	7.496	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1427	Hauanv.	4.352	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1429	Svartisdalv.	9.331	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1431	Ravnådalen	6.173	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1432	Langvassveien	3.845	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1434	Bordvedaven	2.843	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1437	Bjellånesv.	0.440	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1439	Orrev.	0.506	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1441	Dunderlandsv.	0.996	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1443	Laliav.	1.059	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1444	Storbekkmov.	3.266	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1445	E6 x Ørtfjellv. - x pv. 99472 Rana Gruber	0.031	Bk10/60			24.0	Ja	Gjelder kryssområdet
Kv. 1445	Ørtfjellv.	4.260	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1446	Fjellbakkv.	1.289	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1447	Tjæraskarv.	1.030	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1450	Stupforsmov.	2.455	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1452	Storvollengveien	2.422	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1454	Hjartåsv.	1.854	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1455	Bjellånesv.	0.345	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1455	Nylaengv.	1.455	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1465	Stigerplatåveien	0.537	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1469	Konvertorveien	0.296	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1470	Selfors x E6 - Ytteren x fv. 810	1.456	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1470	Nordlandsv.	0.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1477	Industriparkv.	0.548	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1485	Bjynnlia	1.001	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1486	Husnesv.	5.252	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1487	Straumsnesv.	7.088	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1488	Brattlandsv.	4.824	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1489	Buvikv.	4.142	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1490	Dalosv.	1.670	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1491	Sørengv.	0.861	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1493	Sjonhagenv.	4.532	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1497	Nordre g.	0.445	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1498	Tverrveg E6 - kv. 1137 Malmg.	0.079	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1518	Nevermoveien	0.907	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1519	Kvitingv.	1.508	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1521	x E6 Reinforsheia - x fv. 7372	1.405	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1522	x E6 Reinforsheia - x fv. 7372	0.626	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1523	x fv. 7372 - x E6 N	1.862	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1525	Bjellånesv. (del av gml. E6)	0.699	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1526	Virvassv.	1.823	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
K	Øvrige veger	122.461	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Nordland, Rødøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7370	Rana / Rødøy - Melfjord	10.204	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7392	Lurøy / Rødøy - Storseløy	3.479	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7394	Lurøy / Rødøy - Nordnesøy	3.421	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7394	Sørnesøy - Lurøy / Rødøy	0.471	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7402	Strand - Oldervik	3.868	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 7404	Losvik - Selvågen	2.537	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7406	Vågaholmen x fv. 831 - Vågahol. Ds-kai	1.073	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7408	Kila x fv. 831 - Tryggestad	5.402	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7410	Eidshaugen x fv. 17 - Lurøy / Rødøy	0.549	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7412	Straumsvik - Nordværnes	12.884	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7414	Gjerøy fk. - Esvåg	5.420	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7416	Kilboghamn x fv. 17 - Steinsland	3.808	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7418	Selsøyvik - D/S kai Seløyvika	2.598	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Rødøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 36004	Tjongsfjord x fv. 17 - Vågaholmen fk.	0.171	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 36005	x fv. 831 - x fv. 7408 (Vågengv.)	1.302	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 36008	Vågaholmen - Moan	2.231	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 36008	Moan - Sleipnesodden	3.411	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 36010	Moan - Bekknes	4.601	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 36010	Arm til Seines	0.426	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 36053	x fv. 7412 - Kvalvikv.	2.477	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 36352	x fv. 7418 - Rangsund (Rangsundv.)	1.095	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	42.837	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Røst kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7582	Røst fk. - Nord-Tjyvsøya	0.653	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7582	Røst fk. - Nes	4.129	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7584	Kalvøy x fv. 7582 - Grimsøy	1.211	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7586	Røst skole - Røst lufthavn	1.243	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Røst kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
K	Øvrige veger	6.589	Bk6/28			15.0	Nei	

Nordland, Saltdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7458	Lønsdal x E6 - Lønsdal st.	1.125	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7460	Pothus x fv. 7466/ kv. - Storengan	13.660	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7462	Kalla bru - Sørdal	8.507	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7464	Kvalnes x E6 - Rognan S (rkj.)	2.345	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7464	Rognan - Øksengård	5.086	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7466	Pothus bru x fv. 7460 - Brenne x E6	6.304	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7466	Brenne - Kvalnes x E6	7.468	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7466	Pothus bru - Røkland x E6	0.262	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7468	Botn x E6 - Krigskirkegård	0.705	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Saltdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11	Saltnes bru	0.028	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 17	x fv. 7468 - Botnvatnet	0.045	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 33	Innlandsbrua	0.046	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt kjøretøy, skiltet 6,0t
Kv. 33	Innlandsv., Søre Junkerdal	0.049	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1125	Blodv.	2.379	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1575	Fløyv.	1.400	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1625	Furuflata	0.919	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1900	Høyjarfallmoen	1.626	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2000	Jernbaneg.	1.213	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2100	Kirkeg.	1.651	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2290	Lillealmenningv.	1.667	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2600	Preben von Ahnens v.	1.733	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3075	Saltnes	0.483	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3250	Skogv.	0.967	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3400	Standardv.	0.971	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3675	Tømmerv.	0.330	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3696	Skipmannvik	6.234	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40014	Saksenvik	0.829	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40025	Breimov.	2.717	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 40028	Langvad	1.820	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40033	x fv. 7466 Langvad - x fv. 7464 Nestby	7.266	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40033	Bleikosbakk - øvre Saltdal	10.111	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40033	Skogmo - Sagmoen	0.847	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40067	x fv. 7460 - Stormo	0.767	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 40071	x fv. 7460 - Pettermoen	1.711	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 40080	x fv. 7468 - Botnvatnet	3.557	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 40110	Nordnesmoen - x E6	0.466	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40110	Nordnesmoen bru - Tømmerdal	1.387	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 40112	x E6 - Russånes Fabrikker	0.444	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40117	Skogmo - Sagmoen	1.624	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40123	Innlandsv.	5.963	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 40124	Innlandsv.	1.219	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 40141	Skaitiv., x rv. 77 - Brattli	8.476	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 40146	x E6 - Russånes Fabrikker	1.004	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40146	Russånes - Stolpen	2.271	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 40146	Russånesv., x ved nr. 40 - nr. 45	0.276	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	36.360	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Sortland kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 82	Hundneset x E10 - Sortland bru x rv. 85	0.144	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 820	Sortland x fv. 82/rv. 85 - x fv. 7686 Frøskeland	0.060	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 821	Frøskeland x fv. 820 - Myre	1.232	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7636	Sortland / Hadsel - x fv. 7682 Holmstad	13.764	BkT8/50			24.0	Ja	
Fv. 7636	x fv. 7682 Holmstad - Frøskeland x fv. 820	4.303	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7682	Selnes x fv. 820 - Holmstad	11.362	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7684	Oshaugen - Nuva	2.844	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7686	Selnesvann x fv. 820 - Sortland / Øksnes	2.319	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7688	Vik x fv. 820 - Bremnes	15.902	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7690	Leirbogen x fv. 82 - Røkenes	22.327	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7692	Godfjorden x fv. 7690 - Myrland Ytre	10.587	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Sortland kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Fagerlundveien	0.275	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 50	Veg langs Rådhuset	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 67	Arm fra kv. 5600 til kv. 68	0.079	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1220	Bjørklundveien, x fv. 82 - x kv. 1431 Fagerlundveien	0.580	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1220	Bjørklundsveien, x kv. 1431 Fagerlundsveien til veis ende	0.237	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1415	Eidbuktv.	1.916	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1431	Fagerlundveien	0.424	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1505	Strandgata	0.120	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1630	Havnegata	1.167	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2300	Kirkåsveien	0.769	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2350	Kjempenhøy	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2350	Sjøgata	0.066	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2400	Kjøpmannsg.	0.516	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2590	Kvalsaukan bru - Kvalsaukan	0.687	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3100	Markv. (m0-1297)	1.297	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3100	Markv. (m1297-1660)	0.363	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4000	Nordre Frydenlund alle'	0.461	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4110	Oshaugv.	0.954	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 4115	Osvollv.	3.936	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4275	x fv. 7684 - Sortlandseidet x fv. 7682	2.751	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4550	Rådhusgata	0.192	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4605	Sigerfjordveien, x rv. 85 ved Øra - rasteplass Skredbukta	5.046	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4605	Sigerfjordveien, rasteplass Skredbukta - x fv. 822 Austpollen	3.867	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt: 6.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn. Skiltet maks totalvekt kjøretøy 6 tonn
Kv. 4605	Sigerfjordveien, rasteplass Skredbukta - x fv. 822 Austpollen	0.993	Spesiell begrensning			15.0	Nei	Maks totalvekt: 6.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn. Skiltet maks totalvekt kjøretøy 6 tonn
Kv. 4610	x fv. 7636 - Sildpollnes	0.983	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 4630	Sjøgata	0.509	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4700	Skogveien	0.245	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5500	Nordnes / Steiro	1.975	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 5600	Strandgata	1.441	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5700	Strandskogv.	0.275	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5805	Sørdalsveien, til bru over Sørkleivelva	0.450	BkT8/40			15.0	Nei	Redusert bæreevne på bro
Kv. 5805	Sørdalsveien, f.o.m. bru over Sørkleivelva til Slåtten	1.632	Bk6/28			15.0	Nei	Redusert bæreevne på bro, med skader som er kritisk for bæreevne
Kv. 6200	Torggata	0.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6290	Verkstedv.	0.627	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 6300	Vesterveien	2.227	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6500	Villaveien	0.249	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6820	Øvre Ånstad v.	0.579	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6890	Åsen x fv. 7684 - Kjerringvik	2.278	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 6950	Myrland - Finnsæter	6.609	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 7509	Spjuvik x rv. 822 - x Husvik	1.429	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 7510	x rv. 822 - Husvik	0.620	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7510	Spjuvik x rv. 822 - x Husvik	0.539	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 7644	x fv. 7688 - Holm	5.357	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	63.050	BkT8/40			15.0	Nei	

Nordland, Steigen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 835	Skjelvareid x fv. 835 - Ålstad x fv. 7520	0.860	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7508	Storosen x fv. 835 - Laukvik	15.658	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7510	Nordfold x fv. 835 - Alvenes	7.933	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7512	Botn x fv. 835 - Helnessund	18.468	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7514	Saursfjord x fv. 835 - Nordskott	16.711	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7516	Bogen x fv. 835 - Holkestad	20.798	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7518	Nordli x fv. 835 - Dyping kai	1.029	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7520	Ålstadholmen - Ålstad x fv. 835	30.357	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7522	Stormyra x fv. 7520 - Røtnes	2.098	BkT8/50			24.0	Nei	

Nordland, Steigen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 48105	Veg til Vik	1.349	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 48208	Skjenaust - Skånland	2.049	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 48513	Marhaugv.	2.620	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 48603	Hustoft - Brennvik	1.139	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 48705	Kalvdalen øst (Fra fv7510 til topp bakke)	0.179	BkT8/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	53.708	Bk8/32			19.5	Nei	

Nordland, Sømna kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7210	Vendesund x fv. 17 - Rossvik	3.725	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7212	Vik x fv. 17 - Ånvik	3.414	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7212	Ånvik - Kjørsvik	3.286	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7214	Vik x fv. 17 - Sømnhovd x fv. 17	3.763	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7216	Baustad x fv. 17 - Berg x fv. 17	4.542	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7218	Baustad x fv. 17 - Brekk	3.757	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7220	Brekkeidet x fv. 17 - Hombornes	9.934	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7222	Bøenget x fv. 17 - Liakrysset	2.863	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7222	Liakrysset - Ås x fv. 17	0.834	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7224	Øyan x fv. 17 - Nordstrøm x fv. 17	5.854	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7226	Kvitle x fv. 7224 - Arnes x fv. 7224	5.515	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Sømna kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 31	Kv. 1195 Coop Prix - kv. 1190 Klakkskjæret	0.068	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1030	Steinsjøv.	4.009	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1050	Mardalsv.	1.448	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1055	Kleivveien	0.303	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1065	Knykveien	0.924	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1070	Langåsen	0.232	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1070	Fv. 17 - Langåsen - Vik skole ansatteparkering	0.056	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1085	Kjørsvikveien	1.907	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1087	Bjøruveien	3.250	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1088	Langåsen S	0.263	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1100	Mardalsv.	2.486	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1115	Buskhammeren	0.331	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1120	Gåskalveien	0.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1125	Kleppveien	0.585	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1190	Klakkjeveien	0.243	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1190	Klakkjeveien	0.151	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1195	Gamle Berg	0.388	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1200	Møssaveien	0.547	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1200	Møssav. (fra g/s-v. - Nordstraumen - fv. 17)	0.256	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1210	Vestabergv.	0.784	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1220	Mølleveien	0.068	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1260	Lurenveien	1.112	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1285	Hjelmsetveien	6.269	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1300	Engeveien	2.113	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1410	Saltnesodden	0.377	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1420	Innermarkv.	1.258	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1465	Kleivenv.	2.399	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1470	Daleveien	1.612	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1485	Grønnmov.	3.977	BkT8/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	15.421	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Sørfold kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7478	Grønås x E6 - Langstrand x E6	3.010	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7478	Arm til Dalselv x fv. 7502	0.285	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7498	Bonnåsjøen x fv. 7500 - Styrkesnes	17.259	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7498	Arm til Styrksvik	0.123	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7500	Elvkroken x E6 - x kv. 32 Elvkroken	0.198	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7500	Elvkroken x kv. 32 - Sildhopen x E6	25.224	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7500	Tverrelv bru - Bonnåsjøen fk.	1.475	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7502	Straumen S x E6 - Salten verk	0.666	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7502	Salten verk - Seljeåsveien	0.491	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 7502	Seljåsveien - Djupvik x fv. 826	3.580	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7504	Trengsel x E6 - Nordfjord	3.563	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7506	Arm til Sommerset fk.	0.815	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Sørfold kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1025	Trolldalsv. (Mattishaugen - øvre Evjen)	3.127	Bk10/50			15.0	Nei	Stengt fra Mattishaugen til Lappmoen
Kv. 3010	Storeide x fv. 7500 - Håkjerringnes	2.107	BkT8/40			15.0	Nei	Begrensning bro
Kv. 3040	Sildhopen - Mørsvik skole	0.242	BkT8/50			24.0	Ja	Begrensning bro
Kv. 3070	Mørsvik	1.890	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensning bro
Kv. 3080	x E6 - Tverrelva bru	0.960	Bk10/50			24.0	Ja	Ikke over bru
Kv. 3080	Bru Tverrelva - Mørsry	1.585	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4000	Strøksnesv.	0.201	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensning bro, pv. m 178-202
Kv. 4010	Nordheiv.	0.818	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensning bro
Kv. 4025	Vollanv.	0.782	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensning bro 750 meter
Kv. 4035	Sjyveien	0.327	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 4444	Vaddalsv.	0.451	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 5045	Elvkroken x fv. 7500 - Elvkroken industriområde	0.822	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5075	Kobbelva	0.791	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 6020	Aspenesv.	3.636	Bk6/28			24.0	Ja	Begrensning bro
Kv. 6035	Kvarvsv.	2.025	BkT8/40			24.0	Ja	Begrensning bro
Kv. 6040	Sjybakken	0.322	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 6055	Ner-Kvarvsv.	2.025	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 6070	Einmoen	0.123	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 7020	Bakken	0.123	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Totalvekt 2,5 tonn over hengebro
Kv. 8045	Bordstollia	0.111	Bk10/50			15.0	Nei	
K	Øvrige veger	43.025	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Træna kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7398	Veg på Husøy	3.471	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7400	Veg på Selvær	1.889	Bk10/50			12.4	Nei	

Nordland, Træna kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
K	Øvrige veger	5.645	BkT8/50			19.5	Nei	

Nordland, Vefsn kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 779	Rkj. Kippermoen x E6 - Mosjøen flypl. x pv.	6.485	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7272	Baustein x E6 - Mosjøen fk.	0.647	Bk10/60			24.0	Ja	NB! Maks 50 tonn totalvekt over Mosjøen Ferjekai
Fv. 7272	Hundåla fk. - Husvika	21.072	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7316	Osen x E6 - Elsfjord	6.925	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7318	Holandsvika x fv. 78 - Straum x fv. 7320	5.022	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7318	Straum x fv. 7320 - x kv. 13320 Svarttjønnlia	20.478	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7318	x kv. 13320 Svarttjønnlia - Stuvland x fv. 7316	3.464	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7320	Straum - Drevja	1.186	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7320	Åsen x fv. 78 - Forsmo	0.552	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7322	Kjærstad x fv. 779 - Øksendal	10.324	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7324	Hammarheim x E6 - Skjåmo	10.841	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7326	Skotsmyr x E6 - Remma	7.196	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7327	Rkj. E6 - fv. 7326 Kulstad - x E6 Fagersletta	15.716	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7328	Forsmoen x E6 - Almdalsbrua	16.663	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7330	Baåga x E6 - Åsen x fv. 78	9.107	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7332	Strøm x E6 - Brekka	4.786	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7333	x E6 Røsthavet - x fv. 78 Låsaneset	3.081	Bk10/60			24.0	Ja	

Nordland, Vefsn kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Lomme Johs Einrems g.	0.056	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1530	Angermov., x Stordalsv. - slutt lomme E6	0.073	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1530	Angermov., slutt lomme E6 - Luktvasslimo	2.257	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2580	B. Bjørnsons g.	0.551	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3350	Daneljordet	0.504	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3370	Dolstadgata, avkjørsel fra Alcoa Mosjøen - x Havnegata	0.592	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3500	Eiterådalsv.	13.672	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4560	Fjordvegen	0.420	Bk10/60			24.0	Ja	Fjordvegen 918 til 914
Kv. 5870	Luktvassv., x fv. 78 - slutt lomme E6	0.175	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5870	Luktvassv., slutt lomme E6 - Hatten	1.634	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5900	Havneg. søndre del	0.827	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5900	Havneg. nordre del	0.204	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6300	Heming Unges veg, x Nyrudvegen - x Sikmovegen	0.120	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6900	Industrivegen	0.419	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7550	Luktvassv., slutt lomme E6 - Skjåmyra - Luktvatnet	0.142	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7700	Kippermovegen, til g/s-veg	0.247	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 7700	Kippermovegen, x Sikmovegen - nr. 40	0.247	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8110	Knutliv.	0.701	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 8130	Korgfjellv.	0.030	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 8225	Leira	0.419	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8455	Luktvassv., x E6 - lomme E6	0.035	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8455	Luktvassv., slutt lomme E6 - Skjåmyra - Luktvatnet	1.122	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8750	Mattismoen	0.271	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 9575	Naustgata til hvileplass	0.187	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 9575	Naustgata, hvileplass - x Leira ved nr 14	0.187	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10000	Nyrudvegen	0.585	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10200	Odin Benums veg	0.030	Bk10/60			24.0	Ja	Frem til Leira
Kv. 10200	Overgang bru - Halsøy	0.083	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 11800	Sikmovegen.	0.745	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13080	Stordalsv., x E6 - x Angermov.	0.051	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13830	Tempelhaugen	0.258	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13915	Thorleiv Havigs Gate, x E6 til avkjørsel nr. 2	0.068	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 14000	Tordenskjolds g.	0.824	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 14600	Vefsnvegen	0.198	Bk10/60			24.0	Ja	Til varemottak Vefsnvegen 11
Kv. 14600	x pv. 98734 - x E6	0.928	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14750	Mattismoen	0.073	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15225	Ytterøra	0.695	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15255	Ørbradden	0.922	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15275	Øyfjellg.	0.246	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	188.807	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Vega kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7236	Gladstad x fv. 839 - Brandsvik	6.736	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7238	Andvågen x fv. 839 - Eidem	9.903	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7240	Gladstad x fv. 839 - Vegstein	3.253	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7242	Vegstein Vegkryss - Forøy	3.670	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7244	Risbakken x fv. 7236 - Nes	1.892	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7244	Arm til Holand og arm til Hurtigbåtkai Kirkøy (Ca 100 m)	2.172	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7246	Gladstad - Flatåsen	3.344	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7248	Ylving - Sørodden	6.185	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7250	Arm til Rørøy fk.	0.454	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Vega kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18	Eidem - Eidem Friluftsområde	0.023	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1019	Kolstadveien	0.579	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1104	x fv. 7244 - Gardsøya Dypvannskai	0.850	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1301	Grindhaugveien	0.926	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1506	Floaveien	2.409	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1508	Markaveien	2.885	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1509	x fv. 7246 - Almåsen	0.792	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1509	Åsveien, x Markaveien - x fv. 7246	0.263	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1516	x fv. 7242 - Svea	0.516	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2011	Eidem - Eidem Friluftsområde	1.811	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2011	Vika - Vikasjøen	1.536	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2011	Vika - Hestvik	3.044	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	26.374	Bk8/32			19.5	Nei	

Nordland, Vestvågøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 817	Skifjord x fv. 815 - Stamsund kai	0.457	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 818	Storeidet x E10 - Ballstad kai	0.061	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7604	Skotnes x fv. 818 - Ballstadøy	1.568	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7606	Oppdøl x E10 - Offersøy x E10	6.263	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7608	Strømsgård x E10 - Borg x E10	8.845	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7614	Storfjord x fv. 815 - Stamsund x fv. 817	7.701	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7616	Lufthavnveien (Leknes)	0.366	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7618	Storeidet x E10 - Gravdal x fv. 818	7.882	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7620	Eltoft x fv. 7720 - Krogt. x fv. 7720	2.653	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7712	Skotnes x fv. 818 - Skarsjøen	1.380	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7714	Offersøy x E10 - Offersøy	0.631	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7716	Åsen x fv. 7606 - Utakleiv	6.984	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7718	Rise N x E10 - Rise S x E10	2.723	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7720	Liland x E10 - Unstad	8.845	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7722	x fv. 7720 - Tangstad	1.860	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7724	Bøstad x E10 - Eggum	9.764	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7726	Strømsgård x E10 - Vågen	4.380	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 7728	Steiro x E10 - Vonheim x E10	17.739	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7730	Storfjord x fv. 815 - Fygle x fv. 815	12.621	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7732	Ramsvik - Mortsund	4.166	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7734	Sennesvik - Ure	2.814	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Vestvågøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1009	Industriv.	0.379	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Klokkarvika	0.322	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Risaksla	0.180	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1032	Gravdalsg.	0.405	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1035	Haugsmyra	1.432	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Sundsv.	1.271	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 1041	Jerstadnesv.	1.359	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 1046	Tussan til x pv. 1046 (hus nr.28)	0.304	Bk10/50			19.5	Nei	Bussrute
Kv. 1046	Tussan, x. pv. 1046 (hus 28) til x hus nr. 70-72	0.336	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1047	Buksnesv.	0.062	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2003	Borgosv.	0.400	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2004	Gamlenka	0.406	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2005	Lineslettet	0.270	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2006	Juksastien	0.085	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2007	Oppsåttv.	0.139	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2008	Ole Bergs v.	0.397	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2009	Jacob Jentofts v.	0.773	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2011	Molov.	0.799	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2012	Hattvikv.	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2020	Skarsjyv.	0.996	Bk8/32			12.4	Nei	Vanskelige snuforhold
Kv. 2021	Reinev.	0.086	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3000	Storgata	1.513	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3001	Lillevollv.	0.521	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3002	Sjøveien	1.240	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3004	Hagebyv.	0.845	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3007	Meieriv.	0.155	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3008	Granliv.	0.327	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3010	Borgv.	0.453	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3011	Solhøgdv.	0.197	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3012	Idrettsg.	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3013	Mjånesv. x rv. 815 - Verksv.	0.214	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3014	Vardev.	0.341	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3016	Tore Hjorts v.	0.582	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3017	Høgåsv.	0.294	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3018	Bolleveien (m 0-745)	0.746	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3018	Bolleveien (m 745 til vegens ende)	1.580	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 3019	Himmelsteinv.	1.020	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3021	Markedsv.	0.301	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3022	Ørnv.	0.338	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3023	Bedehusbakken	0.204	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3024	Stærv.	0.118	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3026	Granliv.	0.023	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3028	Sagav.	0.395	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3030	Villav.	0.320	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3031	Bjørkelunden	0.175	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3032	Skogkanten	0.387	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3033	Rognbærstien	0.215	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3038	Sentralbanev.	0.635	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3039	Engbakken	0.391	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3040	Busklia	0.210	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 3046	Fyglev.	1.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3047	Holsøyv.	1.152	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3049	Storeidmyra	1.054	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3051	Storeidøya	1.364	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3054	Verksv.	0.247	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3055	Tamyra	0.122	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3057	Storeidet - x E10 Buksnesv.	0.166	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3057	Storeidet - fra x kv. 3049 Storeidmyra til Storeid	0.554	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3073	Havnekvartalet	0.245	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3083	Vei Nr 3083	0.450	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3087	Kv. 50 - foreløpig uten navn	0.342	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3088	Kv. 50 - foreløpig uten navn	0.032	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4000	Skoleg.	0.225	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4003	Halsbakkan	0.396	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4004	Ringv.	0.999	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4004	Halsbakkan	0.061	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4006	Nyg.	0.273	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4007	Åsryggen	0.355	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4008	Vestfjordg.	0.450	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4011	Svarholtv.	0.253	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4012	Aspev.	0.357	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4014	Vinkelen	0.096	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4017	Justadbakken	0.223	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4018	Rishaugv.	0.165	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4019	Huldrev.	0.391	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4021	Hartvågv.	0.364	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4023	Myra	0.090	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4024	Strandv.	0.305	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4026	Edvard Oddens v.	0.288	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4027	Sjybakken	0.238	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4028	Yttervikv.	0.421	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4029	Hartvåghaugen	0.112	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4033	Myrlandsv.	0.365	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 4042	Naustv.	0.283	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 4046	x rv. 817 - Litl-Buøya (Buøyv.)	0.306	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4051	Nilsvika	0.101	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5006	Hagvågen	0.340	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5008	Hagvågv.	0.978	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5012	Nesjeøyv. frem til bru	0.478	Bk10/50			12.4	Nei	Bru Bk6/9 tonn totalvekt
Kv. 5012	Nesjeøyv., bru	0.038	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 9.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn.
Kv. 5013	Eggumv.	0.257	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 5015	Løvdalsv.	2.731	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5018	Nesjev.	1.456	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 5021	Folkneset	0.259	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6005	Veg til Mortsundholmen	0.494	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 6005	Veg Buvik - Mortsund	0.516	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6010	Ureveien	0.144	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6012	Holsdalsv.	0.644	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6013	Bergsdalsv. (Toftan - Bergsdalsv.)	1.314	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6016	Veg til Finstad Slip	0.378	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6017	Bergsdalen	0.441	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7006	Dalsveien	0.796	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 8002	Veg Rise - Ostad	1.506	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8003	Skjerpveien	1.935	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8006	Veg til Molo Tangstad	0.385	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8009	Mævollveien	2.502	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 8106	Alstadveien	2.084	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8108	Val bro - Vestersand (Sandv.)	0.496	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8108	Vestersand - Sandøy (Sandv.)	3.363	Bk6/28			12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 8109	Stornesv.	1.816	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 8110	Haverringen	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8111	Valveien	0.348	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8202	Hellosv.	2.487	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 8303	Bøveien	1.175	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 8306	Riseveien	0.616	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8313	Veg Leitebakken - Vik	2.772	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	36.392	Bk8/32			12.4	Nei	

Nordland, Vevelstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7252	Forvik x fv. 17 - Vistnesodden	3.923	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7254	Vågsodden - Hamsundet	9.575	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7256	Stokkasjøen - Visthus	5.813	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Vevelstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 15	Veg til Brennå	0.294	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 2.0 tonn. Maks aksellast: 2.0 tonn. Maks vogntoglengde: 3.0 meter. Bratt veg, kun kjørbar for traktor, bru kun for gående Maks 2 tonn 0 meter
Kv. 1010	Nerveien	2.171	BkT8/40			19.5	Nei	Asfaltert vei
Kv. 1080	x fv. 17 - kai (industriområde)	0.166	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	7.876	BkT8/40			19.5	Nei	

Nordland, Værøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7588	Værøy fk. - Nordland	8.489	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7590	Sørland x fv. 7588 - Værøy Heliport	1.517	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Værøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10	Skolev.	0.057	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1000	Marka	0.588	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1002	Skolev.	0.130	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1003	Åttev.	0.624	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1009	Måstadv.	0.376	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	8.167	Bk10/50			19.5	Nei	

Nordland, Vågan kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 81	Havnev.	0.053	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7622	Husvågen x E10 - Svolvær lufthavn	0.396	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7624	Gimsøystr. x E10 - Fiskebr. Barstrand	2.801	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7624	Fiskebr. Barstrand - Sundklakk x E10	12.756	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7626	Vinje - Årstrand - Trettmyra	13.015	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7626	Storhaugen - Hovsund	0.842	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7628	Klepstad x E10 - Brenna	11.387	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7630	Vågan / Hadsel - Holand	11.250	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7630	Digermulen x fv. 7630 - Digermulen fk.	0.147	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7632	Valen x fv. 7630 - Pundslett	2.413	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7638	Rypneshaugen - Laukvik	1.772	Bk10/50			24.0	Nei	

Nordland, Vågan kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 816	Rørvik x E10 - Henningsvær	0.362	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1001	Vestfjordg.	0.897	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Storg. x Gymnasg. - Vorsetøyv. (Svolvær)	0.739	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1003	Sivert Nilsens g.	0.532	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Vorsetøyveien, x Storgata - x Vorsetøyveien	0.060	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1005	Vorsetøyveien, x Lofotgata/Avisgata - x til Risøyholmen/Purkholmen	0.497	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1005	Vorsetøyv.	0.620	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Avisgata	0.228	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1007	Fiskergata	0.359	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1008	O. J. Kaarbøs g.	0.040	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1009	Rich Withs g.	0.161	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1010	Brugata	0.226	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1011	Roald Amundsens g.	0.164	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Kirkeg. x Storg. - østre havn (Svolvær)	0.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1014	J. E. Paulsens g.	0.107	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1015	Sjømannsg.	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Skoleg. (Svolvær)	0.077	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1017	Parkgata	0.155	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	H. Chr. Størmers g.	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1020	Gymnasg.	0.215	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Austnesfjordg.	0.173	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1023	Kong Øysteins g. (Svolvær)	0.180	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1025	Repslagerg.	0.209	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1026	Verftsg.	0.388	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Zindelsens vei	0.273	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Storøyv.	0.886	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Valgata	0.169	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1053	Caroline Harveys v.	0.358	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1070	Bernt Salvesens vei, x Bukkedauen - x Kløfterholmveien	0.199	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1070	Bernt Salvesens vei, x Kløfterholmveien - Bernt Salvesens vei nr. 43	0.174	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1071	Kløfterholmv.	0.181	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1072	Gunnar Bergs v.	1.237	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Vesterøyv.	0.234	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1074	Industriv.	0.496	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1077	Kongsvatnv. x E10 - trafikkst.	0.559	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1088	Torget	0.123	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1090	Svinøybrua	0.359	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1101	Kong Øysteins g. (Kabelvåg)	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1104	Torgg.	0.360	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1105	Hans Egedes v.	0.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1106	Storg. (Kabelvåg)	0.294	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1107	Sjøg. (Kabelvåg)	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1108	Kaiveien	0.216	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Tore Hjorts v.	0.263	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1113	Myrveien	0.213	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1114	Vognmannsløkka (x E10 - x Villav.)	0.139	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1115	Villav.	0.484	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1116	Korsv.	0.092	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1117	Storvåganv.	0.863	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1121	Rækøyveien, x Torggata - x Tore Hjorts gate	0.054	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1121	Gjelder fra Tore Hjorts gate til kryss Myrveien/Rækøyveien	0.179	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1121	Rækøyv. (fra x Myrv. til enden)	0.620	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1121	x Rækøyv. - x Olsnesv.	0.034	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1121	Veg inn til idrettshall Kabelvåg	0.104	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1122	x Rækøyv. - x Olsnesv.	0.026	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1129	Skoleg. (Kabelvåg)	0.060	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1132	Finnesv.	0.666	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1146	x E10 - Ørsnesvik	2.289	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1149	x E10 - Hopen	1.973	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1150	x E10 - Kalle	2.437	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1161	Torget (Kabelvåg)	0.030	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1203	Uraveien	0.435	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1208	Havnev.	0.239	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1211	Øraveien	0.273	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1212	Risholmen	0.271	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1213	Kulholmv.	0.657	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1307	Dreyers g. inkl. Moloen	0.721	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1307	Dreyers g.	0.126	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1308	Hellands g.	0.714	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1310	Saltværingsv.	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1316	Ole Juuls g.	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1903	x E10 - Sildpollnes	0.873	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2001	Laupstad x E10 - Liland	3.145	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2401	Straumsnes - Laukvik	2.320	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2402	Snarveien	0.248	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2403	Nautøyv.	0.527	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2404	Draglanv.	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2405	Molov.	0.255	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2406	Stangerholmv.	0.512	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3002	x E10 - Kleppstadfisk	0.257	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5005	Raftsundv.	0.055	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5008	Lofotgata	0.507	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 5013	Ørnvikv.	0.388	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5014	Slippv.	0.157	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5015	Hamburgv.	0.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 6057	Pundslett x E10 - Årstein	5.868	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 10005	Kong Øysteins g. (Svolvær)	0.129	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	78.033	BkT8/40			12.4	Nei	

Nordland, Øksnes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 821	Frøskeland x fv. 820 - Myre	1.106	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7666	Oppmyr x fv. 821 - Sommarøy	1.891	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7668	Myre x fv. 821 - Stø	14.565	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7670	Strengelvåg x fv. 7668 - Gisløy	6.662	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7672	Skogly x fv. 7668 - Høydal	2.667	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7674	Elvenes x fv. 821 - Alsvåg	13.005	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7674	Alsvåg - Myre x fv. 821	8.431	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 7676	Hjelsand - Øksnes	4.746	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7678	Klo N x fv. 7668 - Klo	1.453	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7680	Skjelsfjord x fv. 820 - Sandset kai	3.478	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7686	Sortland / Øksnes - Smines	10.853	Bk10/50			24.0	Ja	

Nordland, Øksnes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 21	Moloen (Myre)	0.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1100	Havneg.	0.567	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1436	Bolstads vei, m 0-250	0.250	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1436	Bolstads v. (x Innfartsv. - x Terminalv.)	0.326	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1436	Bolstads vei, m 577-655	0.079	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1449	Innfartsv.	0.362	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1457	Molov.	0.325	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1474	Sommarøyv. x Molov. - Sommarsetv.	0.460	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1482	Terminalv.	0.257	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1489	Myre x fv. 821 - Øvergård	2.312	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1507	x fv. 940 - Meløy	2.110	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1510	x Meløyv. - Instøy	1.367	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1515	x fv. 940 - Alsvåg	0.507	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1527	Fiskeværsv. på Stø	1.089	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1528	Bårholmv.	0.464	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1538	x fv. 7668 - Strengelvåg	1.218	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1539	x fv. 7668 - Strengelvåg	0.440	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1550	Høydal - Nyksund	8.413	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	40.273	Bk8/32			15.0	Nei	