Troms - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Troms fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E6	Nordland gr. Gratangseidet - Finnmark gr. Alteidet	398.360	Bk10/60			24.0	Ja	
E6	Arm Andselv rkj. E6 - Bardufoss lufthavn	1.806	Bk10/60			24.0	Ja	
E8	Tromsø lufthavn - Nordkjosbotn x E6	82.238	Bk10/60			24.0	Ja	
E8	Olderbakken x E6 - riksgr. Galgujavri	38.798	Bk10/60			24.0	Ja	
E8	Arm Giæverbukta rkj. E8 - rkj. Ringv. x Jekta	1.081	Bk10/60			24.0	Ja	
E8	Arm rkj. Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) - rkj. Gimle x fv. 7772	0.810	Bk10/60			24.0	Ja	
E8	Arm Tromsdalen - Ishavskatedralen	0.229	Bk10/50			19.5	Nei	
E10	Nordland gr. Sørdaltunnelen - Gullesfjordbotn rkj. x rv. 85 - Nordland gr. Austerdalen	9.558	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Nordland gr. Finnsteinen - Nordland gr. Langvatnet	52.787	Bk10/60			24.0	Ja	
E10	Arm til gml. Lilleeng fk.	0.034	Bk10/50			19.5	Nei	
E10	Arm til gml. Steinsland fk.	0.253	Bk10/50			19.5	Nei	
Rv. 83	Tjeldsundbrua V x E10 - rkj. x Margrethe Jørgensens v.	24.406	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 83	Rkj. x Margrethe Jørgensens v. - Sama rkj. fv. 8670/fv. 850 (gjennom tunnelen)	2.821	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 83	Rkj. x Margrethe Jørgensens v. - rkj. fv. 7746 Hagebyveien (via sentrum)	2.068	Bk10/50			24.0	Nei	
Rv. 85	Gullesfjordbotn rkj. E10 - Nordland gr. Austpollen	18.960	Bk10/60			24.0	Ja	

Troms fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 84	Fossbakken x E6 - Sjøvegan x fv. 851	29.093	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 84	Sjøvegan x fv. 851 - Medby x Salangsverket	7.098	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 84	Medby x Salangsverket - Elvevoll x fv. 852	18.654	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 84	Elvevoll x fv. 852 - Skøelv x fv. 7840	21.620	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 84	Skøelv x fv. 7840 - Sørreisa x fv. 86	4.850	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 84	Arm til Salangsverket	0.904	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 86	Andselv V x E6 - Sørreisa x kv. 1020 Stornesveien	23.486	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 86	Sørreisa x kv. 1020 Stornesveien - Finnfjordbotn x fv. 855	14.056	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 86	Finnfjordbotn x fv. 855 - x Sjøg.(Hesjevika)	3.550	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 86	x Sjøg. (Hesjevika) - Svanelvmo x fv. 7856	20.839	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 86	Svanelvmo x fv. 7856 - Gryllefjord - Torsken	45.663	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 86	Gryllefjord fk. m/Oppstillingspl.	0.044	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 87	Elverum x E6 - x fv. 7820 Kirkesdalsv.	18.594	Bk10/60			24.0	Nei	NB! Brandmo bru veggruppe B. Rundhaug bru bruksklasse Bk8/32 sentrisk kjøring, veggruppe IKKE.
Fv. 87	x fv. 7820 Kirkesdalsv. - Rundhaug bru	1.026	Bk10/50			24.0	Nei	NB! Bruksklasse Bk8/32 sentrisk kjøring, maks vogntoglengde 19,5 m, veggruppe IKKE over Rundhaug bru. Brandmo bru veggruppe B
Fv. 87	Rundhaug bru	0.650	Bk8/32			19.5	Nei	NB! Bruksklasse Bk8/32 sentrisk kjøring, maks vogntoglengde 19,5 m og veggruppe IKKE
Fv. 87	Rundhaug bru - Øvergård x E6	56.435	Bk10/50			24.0	Nei	NB! Bruksklasse Bk8/32 sentrisk kjøring, maks vogntoglengde 19,5 m, veggruppe IKKE over Rundhaug bru. Brandmo bru veggruppe B
Fv. 91	Fagernes x E8 - Storelva	12.115	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 91	Storelva - Breivikeidet fk.	11.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 91	Svensby - x kv. 3067 Eidebakken industrivei	20.486	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 91	Kv. 3067 Eidebakken industrivei - Olderdalen x E6	1.864	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 825	Tjeldsund bru x E10 - pv. 99607 Tovikskjeret	15.625	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 825	Tovikskjeret pv. 99607 - x kv . 1118 Balteskard	11.156	Bk10/60			24.0	Nei	NB! Ikke over Grov bru
Fv. 825	x kv. 1118 Balteskard-Grov x kv. 1099 Kalvskinnet	4.140	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 825	Grov x kv. 1099 Kalvskinnet-Langmyra x E6	37.451	Bk10/60			24.0	Nei	NB! Ikke over Grov bru
Fv. 825	Straumsnes x fv. 825 - Årstein	0.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 848	Sletta x fv. 84 - Fornes	16.308	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 848	Fornes - Sørrollnes fk.	33.623	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 848	Oppstillingspl. Sørrollnes fk.	0.120	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 848	Stangnes fk. - Kanebogen rkj. rv. 83	1.645	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 849	Gåra x fv. 850 - Borkenes	3.170	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 850	Harstad x rv. 83/fv. 8670 - Refsnes fk.	34.673	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 850	Refsnes fk. - Flesnes fk. - Langvassbukt x rv. 85	10.946	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 851	Brandvoll x E6 - Sjøvegan x fv. 84	19.078	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 852	Elvevoll x fv. 84 - Brøstadbotn N x fv. 7840	3.636	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 854	Rundhaug x fv. 87 - Målselv bru x E6	20.238	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 854	Olsborg x E6 - Grundnes	15.453	Bk10/60			24.0	Nei	Ikke over Grundnes bru
Fv. 854	Grundnes - Flatnes	2.030	BkT8/50			19.5	Nei	Ikke over Grundnes og Flatnes bru
Fv. 854	Flatnes - Målsnes	6.769	Bk10/50			19.5	Nei	Ikke over Flatnes bru
Fv. 855	Buktamo x E6 - Finnfjordbotn x fv. 86	30.225	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 855	Arm til boligfelt Blomlia	0.597	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 858	Tømmerelv x E6 - Storsteinnes x kv. Meieriv.	4.718	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 858	Storsteinnes - Malangseidet x kv. 9049	33.699	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 858	Malangseidet x kv. 9049 - Storvik x fv. 7892	25.767	BkT8/40			19.5	Nei	NB! Potraselv bru
Fv. 858	Storvik x fv. 7892 - Larseng x fv. 7764	3.326	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 858	Larseng x fv. 7764 - Eidkjosen x fv. 862	14.781	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 861	Silsand x fv. 86 - Stønnesbotn x fv. 862	43.652	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 862	Hungeren rkj. E8 - Hansjordnesbukta	2.212	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 862	Hansjordnesbukta - Terjevika x E8	2.930	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 862	Tromsø lufthavn rkj. E8 - Kaldfjord x kv. 82150	9.976	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 862	Tromsø lufthavn rkj. E8 - Kaldfjord x kv. 82150	0.886	Bk10/50			19.5	Nei	Skiltet kun for rutebuss
Fv. 862	Kaldfjord x kv. 82150 - Brensholmen fk.	40.617	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 862	Botnhamn fk. - Straumbotn x fv. 86	56.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 862	Sentrumstangenten (S1D10 m0-202)	0.199	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 862	Langnestunnelen (S1D20 m0-1866)	2.039	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 862	Sentrumstangenten (S1D10 m202-1617)	1.487	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 862	Langnestunnelen (S1D20 m1898-2141)	0.243	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 862	Rkj. Workinn x fv. 862 - Rkj. Langnesbakken x kv. 20600 Kvaløyv.	0.426	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 863	Kvaløysletta x fv. 862 - Skåningsbukt x fv. 7916 x fv. 7917	56.784	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 863	Skulgam - Hansnes fk. - Skåningsbukt fk. - Skåningsbukt x305	0.159	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 866	Langslett x E6 - Skjervøy ds-kai	34.841	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 868	Oteren x E6 - Lyngseidet x fv. 91	41.973	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8240	Møllemyrene x E10 - Ramsund	8.426	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8240	Møllemyrene x E10 - Ramsund	14.174	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 8240	Breistrand x fv. 8240 - Breistrand	0.461	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	industriområde x kv. 1040 Kraftv.							
Fv. 8240	Breistrand industriområde x kv. 1040 Kraftv. - Breistrand Ø x E10	1.712	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8290	Nordland gr. - Grov x fv. 825	18.892	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8470	Setermoen x E6 - Hamran	2.390	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8470	Hamran - x kv. 5200 Sørdalsv.	14.397	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8470	x kv. 5200 Sørdalsv. - Innset	18.236	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 8470	Innset - Altevann	2.916	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 8530	Andselv x E6 - Andselv rkj. x kv.	0.371	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8560	Finnfjordeid x fv. 855 - Fredheim x fv. 7876	14.403	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8560	Av fv. 7876 / fv. 8566 - stengt for gjennomkjøring ved meter 100	0.175	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8560	Finnfjordeid x fv. 8560 - Finnfjordeid x fv. 7872	0.206	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8570	Heia x E6 - x pv. 99187 Mauken	16.854	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 8570	x pv. 99187 Mauken - Øverbygd x fv. 87	3.905	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8590	Skjæret x fv. 858 - Tennes	5.098	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8600	Islandsbotn x fv. 86 - Stonglandseidet x fv. 8600	42.949	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8600	Stonglandseidet x fv. 8600 - Skrolsvik x kv.	18.522	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8650	Storslett x E6 - x Galsomelen	3.497	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 8650	x Galsomelen - Bilto	38.340	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 8670	Samamoa x rv. 83 - Fenes fk.	23.752	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8670	Austnes x fv. 8670 - Søndre Leirvåg	8.617	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8670	Kulseng bru - x kv. 1016 Gamle ridev.	0.809	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8670	Austnes fk. x fv. 867 - Søndre Leirvåg	0.548	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8690	Perlarsneset x fv. 866 - Skaret x fv. 7940	3.993	Bk10/60			24.0	Nei	

Troms, Balsfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7834	Minde x fv. 854 - Nordfjordbotn x fv. 858	23.410	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7888	Sagelv x fv. 858 - avkj. kraftst.	4.415	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7888	Avkj. Kraftst. - Sætervang x E6	0.718	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7890	Bukta x fv. 858 - Aursfjord x fv. 7834	24.522	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7892	Mestervik x fv. 858 - Balsfjord / Tromsø	32.823	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7894	Indre Tennes x fv. 8590 - Skrean	13.869	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7896	Nordbyvatn x fv. 858 - Sand x fv. 7892	15.219	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7898	Rennelv x E8 - x fv. 7900 Dalev.	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7898	x fv. 7900 Dalev. - Balsfjord / Tromsø	9.789	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7900	Rennelv x fv. 7898 - Balsfjord / Tromsø	16.219	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7900	Laksvatnbukt x fv. 7900 - Laksvatnbukt N x E8	0.738	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7902	Kantornes x E8 - Balsfjord / Tromsø	23.169	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7904	Fv. 7904 x E6 - Kaiv., Bergneset	0.940	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7904	Bergneset x E6 - Fossberg	7.477	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7904	Fossberg x E6 - Nordkjosbotn Kontrollst.	0.170	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7906	Myre x E6 - Storsteinnes x fv. 858	12.803	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Balsfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Fra kryss Langskogveien-FV7892	0.020	Spesiell begrensning		6 tonn	Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 16.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn. Maks vogntoglengde: 10.0 meter. Dette er en GS med en gammel bru. | 6 Tonn /16 | Maks 10 Meter
Kv. 1000	Asphaugv.	0.628	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1003	Seljelvnes - Jernberg	7.132	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1011	x fv. 87 - Elverumsv. (Tamokdalen)	1.956	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1012	Eijabakken	0.600	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1025	Elvekroknes	0.698	Bk8/32	BkT8/40	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1026	Kaiv., Bergneset	0.164	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1027	Lanesv.	2.864	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1029	Hamnvågv.	0.753	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1030	Indre Hamnvåg	0.713	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1031	Petersborgv.	0.744	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1033	Hølveien, x pv. 97651 - Hølen	1.935	Bk8/32	BkT8/40	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1040	Åsheimv.	0.881	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1041	Åsheimv.	1.277	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1043	Øverliv.	1.555	Bk6/28	Bk8/32		19.5	Nei	
Kv. 1047	Elementv.	1.741	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1048	Nerbygdveien, Femtevatnet - fv. 7896	1.159	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1049	Nordheimv., Ny Jord-v.	0.738	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1051	Malangen x fv. 7892 - Påfinnmoen	3.041	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1051	Krokelva - Nordeng	1.065	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1053	Malangen x fv. 7892 - Påfinnmoen	0.699	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1055	Fribergv.	1.371	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1061	Heimbakken	0.031	Bk6/28	Bk8/32		19.5	Nei	
Kv. 1065	Storsteinnesv.	0.533	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1066	Lhl Vegen (Storsteinnes)	0.501	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1075	Kjerkevikv.	0.575	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1079	Moltbergv.	0.848	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1081	Nordbynesv.	0.946	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1097	Fjellfrøsv.	2.975	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	Maks 32,0 tonn
Kv. 1100	Buktav. (Storsteinnes)	0.238	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1101	Seterv.	0.728	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1200	Gammelv.	0.034	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1234	Markenesv.	2.451	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1300	x fv. 7890 - x kv. 1400 Kveldsolveien	0.047	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1400	Kveldsolveien	0.314	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1500	Seljeveien	0.198	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1600	Stubben	0.039	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 1700	Grønvollv. (Storsteinnes)	0.352	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1800	Bregnev. (Storsteinnes)	0.194	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1900	Fossv. (Storsteinnes)	0.236	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2000	Svingen (Storsteinnes)	0.166	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2049	Nordheimv., Ny Jord-v.	0.827	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2049	Ny Jord-v.	1.735	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2100	Brattbakken	0.153	BkT8/40	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 2200	Kirkeveien	0.233	BkT8/40		8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 2300	Balstun	0.187	BkT8/40		8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 2400	Langskogveien	0.655	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 2500	Aspestien	0.088	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2900	Dalv.	0.116	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 3400	Eineveien	0.099	BkT8/40		8 tonn	19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3900	Sentrumsv. x E6 - x kv. Skogv.	0.441	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3900	x kv. Skogv. - Vollan bru	0.186	Bk10/50			24.0	Nei	Ikke over Vollan bru
Kv. 3900	Vollan bru	0.059	Spesiell begrensning			24.0	Nei	Maks totalvekt: 10.0 tonn. Maks aksellast: 4.0 tonn.
Kv. 4000	Skogv. - Mack Ølbryggeri	0.837	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4000	x Ringv. Ø - Ruud	7.973	Bk8/32	BkT8/40	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 4400	Vollabakkv.	0.647	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 4500	Industriv. Nordkjosbotn	1.299	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4510	Veg 4510 Nordkjosbotn	0.438	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4700	Balsokkv. (Storsteinnes)	0.232	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 4900	Veiskifte	0.365	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 5200	Hagev.	0.235	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 5400	Meieriv., Storsteinnes x fv. 858 - kai	0.392	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5700	Mellomv.	0.170	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5800	Barnehagev.	0.164	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5900	Ørnesv.	3.983	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 6000	Svartbergv.	0.605	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 6800	Dalv. (x fv. 7900)	1.006	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 9003	Heimv.	0.852	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 9049	Indre Malangseidet	2.125	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
K	Øvrige veger	32.488	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Bardu kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7812	Salangen / Bardu - Kistefoss x fv. 851	1.703	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7816	Skogstad x E6 - Storjorda x pv.	12.046	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Bardu kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1399	Fjellstadv.	3.792	Bk10/50			19.5	Nei	Maks 8 tonn Tune bru
Kv. 2300	Spongaveien, fra kryss E6 Fogd H. gate - Snuplass Østhagen	5.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3200	Tuneveien, kryss Tromsøveien/Heimdalveien - Kryss Tuneveien/Tromsøveien	3.294	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3720	Nygårdveien	2.027	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3735	Lund bru	0.065	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 20.0 tonn. Maks aksellast: 4.0 tonn. Skiltet høyde 3,10 meter
Kv. 3735	Lundliv.	1.737	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4000	Løvliv.	0.760	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4050	Elvemov.	0.283	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4106	Fjellstadv.	1.172	Bk10/50			19.5	Nei	Maks 8 tonn Tune bru
Kv. 4106	Tune bru	0.140	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 8.0 tonn. Maks aksellast: 4.0 tonn. Vinterstengt veg
K	Øvrige veger	96.941	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Dyrøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7840	Skøelv x fv. 84 - Brøstadbotn x fv. 7842	10.877	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7840	Finnlandsmoan x fv. 7842 - Brøstadbotn S x fv. 852	1.238	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7840	Brøstadbotn S x fv. 852-Bergan	1.876	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7840	Bergan-Sørfjord	18.961	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7840	Brøstadbotn S x fv. 7840 - Brøstadbotn fk.	0.094	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7842	Finnlandsmoan x fv. 7840 - Dyrøyhamn	17.886	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Dyrøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1006	Brøstadv.	0.133	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1012	Fv. 7840 x Kaffev. til industriområde	0.503	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1013	Espenesv. til industriområde	0.222	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	26.201	BkT8/50			19.5	Nei	

Troms, Gàivuotna-Kåfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7932	Løkvoll x E6 - Dalen	12.193	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7934	Løkvoll x E6 - Samuelsberg x E6	0.712	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7934	Samuelsberg x E6 - Sommervoll x fv. 7932	3.122	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7936	Birtavarre x E6 - Kåfjorddalen	7.693	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Gàivuotna-Kåfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1111	Isfjellveien (gml E6 sør)	0.281	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1112	Svennhaugen (gml E6 nord)	0.829	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1117	Nedre Holmen bru (ved Aspelund)	0.018	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 8.0 tonn. Maks aksellast: 5.0 tonn.
K	Øvrige veger	38.931	BkT8/50			19.5	Nei	

Troms, Gratangen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 825	Grov x kv. 1099 Kalvskinnet-Langmyra x E6	0.115	Bk10/60			24.0	Nei	NB! Ikke over Grov bru
Fv. 7806	Lavangen / Gratangen - Kryss Rødmyrveien	4.827	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7806	Kryss Rødmyrveien - Årstein	24.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7808	Storfossen x fv. 825 - x pv. 99717 Krafthall og miljøstasjon	6.040	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7808	x pv. 99717 Krafthall og miljøstasjon - Elvenes x fv. 825	0.790	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Gratangen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Kvernmov. - Pelsdyrfarm	0.665	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2	Laberg x fv. 825 - Labergsdalen	2.969	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 3	Laberg Kirkegård	0.361	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 6	Storfossen x fv. 825 - Gratangen Turistst. x E6	2.796	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 6	Gratangen Turistst. - Perniamyra x E6	0.084	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 7	Gratangen Turistst. - Perniamyra x E6	2.144	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 141	Myrlandshaug-arm til gml. fk.	0.183	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2001	Elvenes x fv. 825 - Eliborg	0.162	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2003	Storfossen x fv. 825 - Gratangen Turistst. x E6	0.574	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2004	x fv. 825 - gnr/bnr 49/3	0.419	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2005	x fv. 825 - Osvoll	0.274	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2007	x fv. 825 x pv01011	0.126	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2009	x fv. 825 x pv01011	0.109	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2011	x fv. 825 - Elvenes - x fv. 825	0.397	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2012	Elvenes x fv. 825 - Elveneshaugen	0.841	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2016	Fjordbotn x fv. 7808 - boligfelt	0.147	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2017	Kalmeryggen x fv. 7808 - boligfelt	0.306	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2019	Langmyra x E6 - Kvernmo	2.735	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2021	Kvernmov. - Holtås	0.727	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2022	Kvernmov. - Pelsdyrfarm	0.446	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2023	Øse x E6 - Vassøse	1.552	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 2024	Laberg x fv. 825 - Labergsdalen	1.642	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 2028	Sortebekk x fv. 825 - boligfelt	0.407	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 2029	Hellarbogen x fv. 825 - kai	0.274	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2030	x fv. 825 Foldvik - x fv. 825 Foldvik	3.004	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2034	Hilleshamn x fv. 825 - Hilleshamn x fv. 825	1.042	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2036	Hans Olaihaugen x fv. 7806 - boligfelt	0.084	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2043	x fv. 7806 - Åkenes	0.275	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2045	Skifte x fv. 7806 - øvre Skifte	0.604	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 2046	Hesjeberg x fv. 7806 - Hesjeberg	0.490	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 2048	Myrlandshaugen x fv. 7806 - Fredly	1.027	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 2049	Hans Olaihaugen x fv. 7806 - boligfelt	0.163	Bk6/28			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	2.730	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Harstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7740	Ervik x fv. 8670 - Harstad / Kvæfjord	12.657	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7740	Harstad / Kvæfjord - Borkenes x fv. 849	0.010	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7742	Høgda x fv. 7740 - Ytre Aun	10.044	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7744	Blomjoten x rv. 83 - Kilamyra x rv. 83	5.361	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7746	Sama x rv. 83 - Ringberg	3.356	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7748	Rødmyra x fv. 850 - Sørli Ø x pv.	8.719	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 7750	Harstadbotn x rv. 83 - Ytre Gansås	2.424	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7752	Stangnes x fv. 848 - Stangnes	1.248	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7754	Sørvik x rv. 83 - Harstad / Kvæfjord	8.955	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7756	Bjørnerå x fv. 8670 - Grøtavær Fort	17.512	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7756	Alvestad x fv. 7756 - Alvestad fk.	0.283	Bk10/50			15.0	Nei	
Fv. 7794	Moan x fv. 8670 - Vestnes	3.147	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7796	Nergård x fv. 8670 - Nergårdshamn	1.277	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7800	Tjeldevika x fv. 8670 - Slakstad	7.670	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7800	Altevik x fv. 7800 - Nordsand	0.604	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7800	Nordsandveien FV7800 - Slagstadveien FV7800	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7800	Slagstadveien FV7800 - Sandsøy brygge	0.170	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8670	Samamoa x rv. 83 - Fenes fk.	0.048	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Harstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1072	Meieriveien, x rv. 83 Samagata - x Skogveien	0.092	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1073	Løvstien, x rv. 83 - Løvstien 6	0.053	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1073	Løvstien, Løvstien 6 - Skogveien 6	0.062	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1138	x Margrethe Jørgensens v. - x rv. 83	0.189	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1191	Margrethe Jørgensens v.	0.800	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1194	Bårnakkveien fra rundkjøring Seljestad til Torgveien	0.102	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1230	Russevikv.	0.281	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1245	x kv. 1258 - Harstad Trafikkst.	0.077	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1258	Rødbergveien	0.059	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1258	Rødbergveien Nord	0.482	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1258	Rødbergveien Sør	0.324	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1388	x Margrethe Jørgensens v. - x rv. 83	0.097	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1395	Stangnesterminalen	0.916	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1395	Stangnesterminalen, Sør Stangnes	0.180	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1453	Skavdalsv.	0.207	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1486	Klubbholmen	0.385	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1487	Rundhågen	0.113	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1612	x fv. 7740 - x sv. 808 til grustak	2.569	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1612	x sv. 808 til grustak - x fv. 850	2.078	Bk10/50		4 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1618	Elgsnesveien	4.123	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1624	Tennvassåsveien	1.777	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1628	Laukliveien	0.541	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 2001	Fenesv.	1.222	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	193.231	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Ibestad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7802	Hamnvik x fv. 848 - Nordrollnes kai	13.086	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7804	Sørvik x fv. 848 - Årbostad	29.390	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7804	Engenes x arm - Engenes kai	0.203	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Ibestad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1016	Straumbotnv.	5.900	BkT8/40			19.5	Nei	Bk8-32 bru over Storelva
Kv. 1016	Bruen over Storelva	0.012	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	23.090	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Karlsøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7908	Grøtnesdalen - Søreidet	50.440	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7908	Finnkroken x fv. 7908 - Finnkroken kai	0.132	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7908	Reinskard x fv. 7908 - Reinskard fk.	0.142	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7908	Arm Karlsøy fk.	0.103	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7910	Hessfjord x fv. 863 - Mikkelvik fk.	31.983	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7910	Bromnes fk. - Finnkjerkkjos - Engvik	9.631	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7912	Dåfjordvatn x fv. 7910 - Dåfjord	4.330	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7914	Hansnes x fv. 863 - Grunnfjord	13.853	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7916	Skåningsbukt x fv. 863 x fv. 7917 - Kristoffervalen	25.208	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7917	Skåningsbukt x fv. 863 - Koja	31.856	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7918	Vannareid x fv. 7917 - Burøysund	5.977	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Karlsøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1036	Arm til Bekkestrand	0.647	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1040	Arm til Brattfjell	0.612	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1041	Arm til Nakkeslett	0.604	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Arm til Mikkelvik	1.693	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Veg på Stornes	0.154	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	28.306	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Kvæfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7740	Harstad / Kvæfjord - Borkenes x fv. 849	15.593	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7754	Harstad / Kvæfjord - Straumen x fv. 850	12.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7780	Flesnes x fv. 850 - Holand	3.762	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7782	Gullesfjordbotn rkj. E10 x rv. 85 - Gullesfjordbotn Kontrollst.	0.159	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7782	Gullesfjordbotn Kontrollst. - Gullholm	9.673	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7784	Refsnes x fv. 850 - Skjellvikneset	3.836	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7785	Salen x fv. 850 - Øynes	9.443	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7785	Kveøy fk. - Øynes	0.593	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Kvæfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3000	Einhågv.	0.346	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3100	Svartfjellv.	0.036	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 50030	Gullholmv.	0.179	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	33.018	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Kvænangen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7958	Nordstraumen x E6 - Kjøllefjord x fv. 7968	5.183	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7960	Undereidet x E6 - Dorras	5.378	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7962	Burfjord x E6 - Laukeng	8.879	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7964	Burfjord x E6 - Burfjord kai	0.460	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7966	Alteidet x E6 - Gulpenjarga kai	13.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7968	Karvik x E6 - x pv. 1030 Suoikkatveien	18.802	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7968	x pv. 1030 Suoikkatveien - x kv. 1027 Vangenv.	1.972	BkT8/60			24.0	Nei	
Fv. 7968	x kv. 1027 Vangenv. - Sekkemo x E6	18.266	BkT8/60	Bk10/50		24.0	Nei	NB! Ikke over Niemenaiko bru!

Troms, Kvænangen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 106	Burfjord x E6 - Burfjord kai	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 110	Valanveien (skiltet maks 10 t totalvekt for kjøretøy og for vogntog)	0.168	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 10.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn.
Kv. 1003	Burfjord x E6 - Burfjord kai	0.141	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Valanv. (skiltet maks 10 t totalvekt for kjøretøy og for vogntog)	3.107	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Maks totalvekt: 10.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn. NB! Skoleelva bru
K	Øvrige veger	43.040	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Lavangen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7806	Tennevoll x fv. 84 - Keiprød bru	9.356	Bk10/50			19.5	Nei	Ikke over Keiprød bru (BkT8/40)
Fv. 7806	Keiprød bru	0.049	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7806	Keiprød bru - Lavangen/Gratangen	8.104	Bk10/50			19.5	Nei	Ikke over Keiprød bru (BkT8/40)

Troms, Lavangen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
K	Øvrige veger	16.417	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Lyngen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7920	Lyngseidet x fv. 91 - Koppangen	17.042	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7922	Svensby x rv. 91 - Russelv	44.487	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7924	Jægervann x fv. 7922 - Lenangsøra x kv.	12.361	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7926	S-Lenangsbotn x fv. 7922 - Svingen x fv. 7924	3.703	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Troms, Lyngen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1006	Start kryss FV91 KV1006 S1D1 m0 til m598 m Eidebakken og KV1006 S2D1 m0 til m96 Eidebakken	0.598	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Start kryss KV1006 S1D1 m443-Eidebakken KV1006 S2D1 m0 til m96 Eidebakken	0.353	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1007	Start kryss FV91 KV1007 S2D1 m0 til m135 m Parkveien og KV1007 S1D1 m0 til m647 Parkveien	0.991	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2004	Industriveien	0.366	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3028	Vardoveien	2.220	Bk8/32			19.5	Nei	Vardo bru Bk8/32
Kv. 3067	Eidebakken industrivei	0.387	Bk10/50			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	38.004	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Målselv kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7820	Kirkesnesmoen x fv. 87 - Bjørkås	18.815	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7822	Holt x fv. 87 - Høgskarhus	21.320	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7824	Tamok bru x fv. 87 - Gamnes	11.645	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 7824	Gamnens - Tverrelvmo	4.690	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7826	Istindli x fv. 87 - Målselvfossen	3.899	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7828	Rossvoll fv. 855 - Møllerhaugveien x pv. 99553	0.256	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7828	Møllerhaugveien, x pv. 99553 - Reiersætra	5.313	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7830	Bardufoss x E6 - Bardufossen bru	3.460	Bk10/50			19.5	Nei	NB! Ikke over Bardufossen bru
Fv. 7830	Bardufossen bru	0.106	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7830	Bardufossen bru - Nytrøen x fv. 87	1.746	Bk10/50			19.5	Nei	NB! Ikke over Bardufossen bru
Fv. 7832	Karlstad x fv. 855 - Holmen Betong	1.580	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7832	Holmen Betong - Kjerresnes	5.632	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7834	Minde x fv. 854 - Nordfjordbotn x fv. 858	11.848	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7838	Engerud x fv. 855 - Målselv / Sørreisa	0.430	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Troms, Målselv kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1020	Kapellv.	0.667	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	x Haraldvollv. - x kv. 1064 fra rkj. E6	0.505	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	Rkj. E6 Veltamoan - x Fleskmov.	1.006	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1083	Fagerlidal	4.523	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1117	Andsliv.	0.681	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1118	Nerveien	0.548	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 1133	Fleskmov. - x Industriv.	0.109	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1147	Takelvneset rasteplass	0.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1205	Brandskognesveien, x fv. 854 - x skogsbilveg	1.800	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1206	Storhaugen, x avkj. sv. 50 - Molund x fv. 854	0.985	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1211	Ferset x fv. 7820 - Sjeggenes x fv. 87	17.588	Bk8/32			24.0	Ja	
Kv. 1214	Rostad - Innset	4.610	Bk6/28			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	133.063	Bk8/32			19.5	Nei	

Troms, Nordreisa kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7946	Sørkjosen x E6 - Sørkjosen flypl.	0.321	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7948	Storslett x E6 - Kildal	7.579	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7950	Tretten x E6 - Indre Storvik	20.052	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7952	Rotsund x E6 - Hamnes x	1.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7952	Hamneset - Berglund	6.427	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7952	Hamneset - Hamnes x	0.099	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7954	Oksfjordhamn x E6 - Storeng	6.677	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7956	Mettevoll x E6 - Øvergård	5.565	Bk8/32			15.0	Nei	
Fv. 8650	x Galsomelen - Bilto	1.290	Bk10/60			24.0	Nei	

Troms, Nordreisa kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1003	Industriveien	0.657	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1082	Spåkenesv.	3.273	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1096	Rotsundelv, fra Rotsundelv bru - x E6 nord	1.196	Bk8/32			19.5	Nei	Begrensing akseltrykk 3 tonn over Rotsundelv bru
Kv. 1096	Rotsundelv bru	0.103	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks totalvekt: 9.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn. Maks 9 tonn, med unntak av skolebuss og brøytebil
Kv. 1096	Rotsundelv, x E6 sør - til Rotsundelv bru	0.835	Bk8/32			19.5	Nei	Begrensing akseltrykk 3 tonn over Rotsundelv bru
Kv. 1110	Gamle Dalav.	6.749	Bk8/32			19.5	Nei	Gamle Bergmo bru stengt for biltrafikk
Kv. 1113	Vinnelysv.	3.294	Bk8/32			19.5	Nei	Skogsveg fra m 2515
Kv. 1137	Fosnes	0.999	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1148	Kaiveien	0.455	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	107.321	Bk8/32			19.5	Nei	

Troms, Salangen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 84	Sjøvegan x fv. 851 - Medby x Salangsverket	0.116	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 848	Sletta x fv. 84 - Fornes	0.135	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7810	Laberget x fv. 84 - Lavangsnes	20.405	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7812	Fagertun x fv. 851 - Salangen / Bardu	6.389	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7814	Skårvik x fv. 84 - Haugli	12.822	BkT8/60	Bk10/50		24.0	Nei	

Troms, Salangen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 104	Parkeringspl. sykehjemmet	0.202	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 105	Parkeringspl. Prestegården	0.121	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 107	x Eidev. - Eidev. 10	0.422	BkT8/40			12.4	Nei	Bratt stigning
Kv. 108	x fv. 7814 - Fjellstad (Skogsvei m/ bru)	1.922	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	
Kv. 111	Veg mellom Utsikten og Solstien	0.082	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 112	Veg mellom Utsikten og Solstien	0.084	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1002	Labergshaugen. Bk6 ikke tilstrekkelig for søppelbil e.l.	1.684	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1003	Lilundveien	0.482	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1004	Gropaveien	0.515	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1005	Solstien, snupl. m/ liten svingradius	0.484	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1006	Utsikten, snupl. m/ liten svingradius	0.219	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1009	Idrettsv.	0.335	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1010	Strandv., ende v/ 1088 m. Ikke snupl. med svingradius for større biler/henger	1.085	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1010	Parkering Strandsenteret (stor plass)	0.062	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1010	Strandv., Strandbu barnehage	0.040	BkT8/40			12.4	Nei	liten snuplass
Kv. 1011	Tverrveien	0.073	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1012	Lensmannsjordet, ingen plass å snu ved vegs ende	0.408	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1013	Helsesenter - x fv. 84.	0.192	Bk10/50			15.0	Nei	liten svingradius
Kv. 1015	Ryeveien	0.428	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1016	Per Tønders vei	0.277	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1018	Sandbergganveien	1.223	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1018	x kv. 1018 (Sandberganv.) - Vasshaug barnehage	0.006	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1018	x kv. 1018 (Sandberganv.) - Vasshaug barnehage	0.117	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1019	Skrenten	0.285	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1024	St. Hansveien	1.246	Bk10/50			12.4	Nei	Veien går videre. Til St. Hansveien 88.
Kv. 1025	Rødbergveien	0.288	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 1026	Gudalsv.	0.264	Bk6/28			12.4	Nei	Bratt!
Kv. 1027	Melenveien	0.669	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1028	Bergstien	0.442	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1030	x fv. 84 - Baklia	1.890	BkT8/40	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 1032	Løksa	0.851	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1033	Grønli, til snuplass v/ 1 km	1.000	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 1033	Grønli, snuplass til ende veg	1.805	Bk6/28			12.4	Nei	ikke over Grønli bru
Kv. 1034	x fv. 84 - Nattmålskaret	1.347	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1035	x fv. 7814 - øvre Seljeskog	2.720	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 1036	1 Tonns Aksellast x fv. 7814 - x fv. 851 (Høylund). Vinterstengt.	5.906	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	kan brøytes vinter v/behov for næringsdrift
Kv. 1037	1 Tonns Aksellast. x kv1036 (Haugliveien-Flåget). Vinterstengt.	2.134	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	kan brøytes vinter v/behov for næringsdrift
Kv. 1039	x fv. 7814 - Snagli	2.468	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1040	x fv. 7812 - Elvenes	0.961	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1041	Skjulstad	0.569	BkT8/40	Bk10/50		12.4	Nei	
Kv. 1042	Hellekroken	1.961	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1045	Tverseth	1.602	BkT8/40	Bk10/50		12.4	Nei	ingen snuplass for større biler
Kv. 1050	x fv. 851 v/Masterbakken - slutt veg	1.525	BkT8/40	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 1062	x fv. 84 - Salangsverket	1.412	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	3.803	Bk6/28			12.4	Nei	

Troms, Senja kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 86	Svanelvmo x fv. 7856 - Gryllefjord - Torsken	0.322	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 862	Botnhamn fk. - Straumbotn x fv. 86	0.186	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7848	Stonglandseidet x fv. 8600 - Lekangen x kv.	7.189	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7850	Å x fv. 8600 - Rødsand	8.597	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7852	Lillevassmyr x fv. 8600 - Vangsvik	4.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7853	Vika x fv. 7852 - Rubbestad	3.427	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7854	Laksfjord x fv. 8600 - Russevåg	9.831	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7856	Rye x fv. 8600 - Svanelvmo x fv. 86	6.346	Bk8/32			19.5	Nei	
Fv. 7858	Sørli x rv. 86 - Tranøy / Lenvik	1.376	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7858	Tranøy / Lenvik - Kvannås x fv. 861	10.131	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7860	Kampvoll x fv. 8600 - Skatvik	8.433	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7862	Svanelvpl. x fv. 86 - Ytre Grunnfarnes	35.049	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7864	Sifjordbotn x fv. 7862 - Flakstadvåg	19.003	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7866	Skaland x fv. 862 - pv. 4002 Kjerringhella	0.651	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7866	x pv.4002 Kjerringhella - Bøvær	5.755	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7868	Roaldsletta x fv. 862 - Dyngeneset	3.000	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7868	Dyngeneset - Mefjordvær	2.892	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7870	Ersfjord x fv. 862 - Ersfjord	0.370	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7872	Fagernes x fv. 855 - Rossfjordneset	19.797	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 7872	Rossfjordneset - Steinheim	11.749	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7874	Gisund bru x fv. 86 - Kjærsvik	24.670	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7874	Kårvikhamn - Tennskjær x fv. 7876	13.865	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7876	Fredheim x fv. 8560 - Tennskjær kai	16.050	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7878	Langnes x fv. 8560 - Bjorelvnes x fv. 7874	8.726	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7880	Lysnes x fv. 861-x kv. 1174 Nordre Skarsvåg	4.149	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7880	x kv. 1174 Nordre Skarsvåg-Vangshamn	1.688	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7882	Botnhamn x fv. 862 - Laukvik	6.795	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7884	Medfjordaksla x fv. 862 - Lenvik / Berg	0.813	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7884	Lenvik / Berg - Fjordgård	4.223	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7886	Huselv x fv. 862 - Husøy	11.653	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 8560	Finnfjordeid x fv. 855 - Fredheim x fv. 7876	0.133	Bk10/60			24.0	Nei	

Troms, Senja kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11	Hans Kr. Eriksens v., forbi kirkegård til nr 18	0.319	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 12	Veg til kirkegård	0.114	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 13	Av Vangsvikv. ved Butten	0.035	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 17	Mølnelva	0.011	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 100	Veg til Grunnfarnes Grav/skole	0.083	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 101	Fra Spirav. til Øverv.	0.021	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 102	Fra Nerv. til Spirav.	0.024	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 103	Fra Nerv. til Spirav.	0.027	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1001	Sjøg. - (Ringv.) - Bernhard Lunds v.	0.673	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Sjøg. x Ringv. - Nordb. Vg. skole	0.204	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1002	Sjøg. x fv. 86 - x terminalområdet	0.157	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1003	Bernhard Lunds v.	0.275	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1004	Meierig.	0.143	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1006	Hans Karolius v.	0.155	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1008	Hersvikv.	0.138	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Rådhusv.	0.008	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1041	Gamle Innfartsv. (Sandvikv./Skogenv.)	1.760	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1050	Falkenv.	0.579	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1054	Start x rv. 86 - avkjøring til Skogen	0.008	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1056	Gamle Innfartsv. (Sandvikv./Skogenv.)	2.227	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1060	Start x rv. 86 - Finnfjordbotn	0.008	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1091	Naustveien	0.102	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1100	Stallbakken x fv. 86 - Innvoll	0.472	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Veg til Troms Kraft (Laukhellav.)	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1133	Dvergv.	0.207	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1135	Hulderv.	0.073	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1145	Botnhågv. x fv. 855 - Nordic Last Buss	0.401	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1145	Nordic Last Buss - Botnhågen	0.469	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1145	Botnelva - Porkelvsletta	0.295	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1149	Tverrv. - Elvestad	1.508	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1160	Veg til Husøy fk.	0.142	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1167	x fv. 7884 - Ørnfjordbotn fk.	0.682	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 1171	Baltsfjordv.	6.387	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1178	Grunnvåg - Finnfjordelv	0.843	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1209	Veg til Holmen industriområde	0.565	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1213	Botnhågen x fv. 855 - Kontrollst.	0.241	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1213	Botnhågen Ø	0.327	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1222	Veg til Rødbergshamn	0.784	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1227	Veg til Aglapsvik	1.006	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1230	Vasshaug x rv. 856 - Langhaugen x fv. 7872	0.583	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1281	Sjøg. x Ringv. - Nordb. Vg. skole	0.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3000	Svandalsv.	0.167	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3001	Tranøyv.	0.390	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3003	Skrolsvikv.	0.510	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3004	Valvågv.	0.302	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3005	Rødsandv.	0.678	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3006	Vangsvikv.	0.355	Bk8/32			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3007	Rubbestad industriområde	0.671	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3010	Skatvikv.	0.108	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3011	Hofsøyv.	8.145	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3012	Elvev.	0.297	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3013	Fagervikv.	0.162	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3014	Butikkv.	0.394	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3015	Dragøyv.	1.503	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3016	Senjehesten	0.323	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3018	Sjursvikv.	3.940	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3019	Skoglundv.	0.452	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3020	Vasskråa	0.960	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3021	x fv. 8600 - industriområde Skrolsvik	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3023	x fv. 8600 - industriområde Solli	0.614	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3023	Solliv.	2.890	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3024	Øverslåttv.	2.366	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3025	x fv. 8600 - Holmen	1.437	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3026	Torsli	2.087	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3027	Ottemoen	0.839	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3028	Moåsen	0.302	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3029	Halvorslia	2.088	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3031	Hans Kr. Eriksens v.	0.691	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3032	Pegasusv.	0.250	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3033	Helsesenterv. - Stonglandseidet	1.077	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3034	Tømmerv.	0.652	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3035	Mølnelva	0.940	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3036	Vikstrandv.	0.615	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3037	Ryet	0.518	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3039	Utsikten	0.766	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3040	Petterbakken	0.339	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3043	Hamna	0.521	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3044	Rav.	0.990	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3045	Torsmov.	4.977	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3046	x fv. 8600 - Fosslund	2.564	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 3047	Vassv.	0.613	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3048	Myklenesv.	1.535	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3049	Refsnesv.	2.457	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3050	x fv. 7848 - Lekangneset	1.609	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3051	Stangnesv.	4.029	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3052	Myrvangv.	1.020	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 3060	Vangsvikv.	0.478	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 4001	Hamnv.	0.393	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4002	Bergsfjordv.	0.262	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4004	Ersfjorden	1.007	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4005	Mefjordv.	0.696	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4007	Kjæsvika	0.680	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4008	Prestegårdsv., Ingrid Bjerkås-v.	0.155	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4008	Prestegårdsv.	0.045	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4009	Prestegårdsv., Ingrid Bjerkås-v.	0.343	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4009	Ingrid Bjerkås-v.	0.100	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4011	Trollv.	0.412	Bk6/28			19.5	Nei	Stengt fra m 332 til m 372
Kv. 4013	Elvevoll - Straumsbotn	1.094	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 4014	Steinfjorden	1.414	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4015	Brakkev.	0.375	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4016	Bjorvika	0.964	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4018	Skolev.	0.435	Bk6/28			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5000	Senjav.	0.534	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5001	Ballesvik Gårdsveg	0.203	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5001	Ballesvik Gravlund	0.224	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5002	Ballesvik Gårdsveg	0.600	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5003	Nerveien	0.040	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5003	Nerveien, Spiraveien	0.200	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5004	Spiraveien	0.868	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5004	Nerveien, Spiraveien	0.504	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5005	Øverveien	1.528	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5006	Høyryggen	0.193	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5007	Herredshusv.	0.295	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5008	x rv. 86 - gnr/bnr 24/30	0.032	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5009	Værneset - Ferånabukta	1.597	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5010	Gnr/bnr 24/20 Storelva	0.361	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5011	Værneset - Ferånabukta	0.482	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5011	Ferånabukta - gnr/bnr 24/35 - 24/30	0.097	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5011	Stikkveg gnr/bnr 24/20	0.071	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5012	Værneset - Ferånabukta	0.454	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5012	Ferånabukta - gnr/bnr 24/35 - 24/30	0.499	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5012	Stikkveg Kverna	0.095	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5014	Veg til Grunnfarnes Grav/skole	0.286	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 5015	Grunnfarnes	0.474	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5016	Veg til Kaldfarnes	2.105	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5018	Veg til Veidmann	2.268	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5019	Veg til Medby skole	0.234	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 5020	Veg til øvre Veidmannsbotn/Herredsbu	0.333	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 5022	x fv. 7862 - Mølnevika	1.413	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5022	Stikkveg Skjåneset	0.081	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5022	Stikkveg Grindevika	0.048	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5025	Flakstadveien	0.162	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5026	Landsletta	0.305	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5027	Bruddveien	0.026	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5028	Veg til Flakstadvåg Gravlund, ikke over brua	0.292	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5028	Veg til Flakstadvåg Gravlund, inkl. bru	0.102	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 5029	Kirkev.	0.188	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 5030	x fv. 7864 - Flakstadvåg	0.091	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 5031	Svanelvmo x fv. 7856 - Gryllefjord - Torsken	6.362	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7864	Sifjordbotn x fv. 7862 - Flakstadvåg	0.110	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	113.996	Bk8/32			19.5	Nei	

Troms, Skjervøy kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 866	Langslett x E6 - Skjervøy ds-kai	0.122	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7938	Klauvnes fk. - Uløybukt	6.503	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7940	Nymoen - Årviksand	44.812	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7942	Langfjordbotn x fv. 7940 - Akkarvik	8.823	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7944	Nikkeby - Hellnes	9.658	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7944	Nikkeby V x fv. 7944 - Nikkeby fk.	0.096	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 7944	Nikkeby Nv x arm - Nikkeby N x fv. 7944	0.061	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 8690	Perlarsneset x fv. 866 - Skaret x fv. 7940	0.308	Bk10/60			24.0	Nei	

Troms, Skjervøy kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1424	Veg i Akkarvik	1.362	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1425	Akkarvik - Neset	1.516	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1433	Vorterøy	2.393	Bk6/28			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	34.863	BkT8/50			15.0	Nei	

Troms, Storfjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 7928	Kitdal x fv. 7930 - x kv. 1022 Kitdalv.	0.016	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7928	Kitdal x kv. 1022 Kitdalv. - Grustak Nyli	4.812	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7928	Grustak Nyli.- Signalnes bru x kv.	8.206	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 7930	Hellarberget x E6 - x kv. 1070 Hattengv.	1.492	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7930	x kv. 1070 Hattengv. - Moskogaissa x kv.	6.595	BkT8/50			19.5	Nei	

Troms, Storfjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11	Skibotn kai	0.161	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 12	Skibotn kai industriområde	0.318	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1008	Hottiv., Storsande	0.301	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1014	Gammelv.	2.264	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1019	Sæterv., Eggav.	2.816	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1020	Fossev.	5.419	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1020	Bru ved Kavelfossen	0.029	Spesiell begrensning			19.5	Nei	
Kv. 1021	Horsnesv.	2.762	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1022	Sv. 902 - Moskogaissa x kv.	0.064	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1022	Sørdalelv bru - sv. 902	0.661	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1022	Sørdalelv bru	0.020	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1024	Parasveien	6.487	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1025	Tverrdalsveien	2.487	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1075	Arm til Olderbakken x E6	0.569	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1086	Åsheimveien	0.293	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	19.274	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Sørreisa kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 84	Skøelv x fv. 7840 - Sørreisa x fv. 86	0.055	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 86	Sørreisa x kv. 1020 Stornesveien - Finnfjordbotn x fv. 855	0.157	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7836	Sørstraumen x fv. 84 - Øvermoen x kv.	4.224	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7838	Målselv / Sørreisa - Hemmingsjord x fv. 86	10.865	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7840	Skøelv x fv. 84 - Brøstadbotn x fv. 7842	9.088	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Troms, Sørreisa kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1002	Bonhaugv.	1.509	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1007	Øvermo - Sørfosbog	1.928	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1016	Skolev.	0.149	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1025	Nordli	2.009	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1026	Leirbogv.	1.658	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Øyjordnesv.	0.537	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1030	Industriv.	0.699	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1034	Linesv.	0.233	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1036	Bakkejordv.	0.728	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1038	Hemmingsjordv.	1.862	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1039	Vågdalsv.	1.241	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1040	Furøyv.	1.472	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1042	Sørreisa x fv. 86 - Sørreisa x Skolev.	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1049	Lyshaugv.	4.814	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1052	Gumpedalsv.	3.338	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1063	Storliv.	2.885	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1064	Rabbåsv.	3.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1067	Fra fylkesvei 84 til kommunegrense Dyrøy	0.690	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	14.325	BkT8/40			19.5	Nei	

Troms, Tjeldsund kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 825	Tjeldsund bru x E10 - pv. 99607 Tovikskjeret	0.031	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 832	Bømyra x fv. 8240 - Djuphamn x E10	5.957	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7548	Ramsund x fv. 8240 - Elvneset	11.840	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7548	Elvneset - Tjeldnes	19.555	BkT8/40			19.5	Nei	
Fv. 7548	Spannbogan x fv. 7548 Tjeldøyv. - Russvika	21.387	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7550	Fjelldal x fv. 8240 - Skogan x fv. 8240	2.269	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 7556	Nordland gr. / Planterhaug - Møllemyrene x fv. 8240	10.486	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7788	Helleren x fv. 8290 - Miklevoll	8.448	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 8240	Møllemyrene x E10 - Ramsund	0.049	Bk10/50			24.0	Nei	

Troms, Tjeldsund kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 13	Av Erling Johannessens v. til eiend. 168 og 170	0.025	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13	Av Erling Johannessens v. til eiend. 3 og 5	0.038	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 16	Bekkevollv., inn til eiend. 9A og 9B	0.044	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 17	x fv. 7550 - Fjelldalsjøen	0.024	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 26	Ulvik x E10 - Ballstad	0.285	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 31	Veg til kirkegård	0.194	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1021	Nipenv.	2.028	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 1025	Kvitfors - Lille Trøssevann	2.656	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1026	Boltås - Kvitfors	0.560	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1026	Nord - Sørhusjord	3.143	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1028	Kvitfors - Lille Trøssevann	0.299	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1029	Boltås - Kvitfors	1.941	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Boltås - Steinjord - Nordland gr.	0.979	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1030	Boltås - Kvitfors	1.190	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1031	Planterhaugv.	0.483	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1032	Boltås - Steinjord - Nordland gr.	1.432	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1033	Boltås - Steinjord - Nordland gr.	1.131	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1034	Boltås - Svartvann - Nordland gr.	2.124	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1037	Skavli - Nordland gr.	3.735	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1040	Rundsletta x fv. 824 - Storursletta (Breistrand)	0.080	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1040	Start ved x kv. 2011 (Breistrand)	0.059	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1041	Akebakken	0.413	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1042	Breistrandhøgda	0.764	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1043	Trøssen - Soltun	0.470	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1044	Trøssen - Bønesv.	0.918	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 1048	Veg til Evenskjer kai	0.492	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1063	Djuphavn - Steinsland	1.911	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1077	Fagerlig.	0.379	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1087	Blåfjellv.	7.521	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1088	Veg til Tovik krk.	0.081	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1096	Øyvassv.	1.278	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1097	Sandemarkv.	3.203	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1098	Elvesletta	1.329	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1099	Kalveskinnv.	0.351	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1103	x rv. 829 - x rv. 825 Grov	0.917	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1104	x rv. 829 - x kv. 2054 i Grov	0.488	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1104	x kv. 2055 til Astafjord krk.	0.043	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1105	x rv. 829 - x rv. 825 Grov	0.515	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1109	Start ved x kv. 2055 i Grov	0.223	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Start ved x fv. 829 til x kv. 2057 i Grov	0.056	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1110	Start ved x kv. 2058 i Grov	0.155	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1111	Start ved x fv. 829 til x kv. 2057 i Grov	0.183	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1113	Start ved x kv. 2058 i Grov	0.106	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1117	Strætev.	0.862	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 1118	Balteskarv.	1.540	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1300	Av Fjelldalsv. (fv. 8240) til eiend. 370 og 368	0.059	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11000	Strandv.	0.116	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11000	Skolev.	0.050	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11010	Brennav.	0.646	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11020	Steinbakken	0.477	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11030	Utsiktsv.	0.297	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11040	Sekeliv.	0.245	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11050	Øvrev.	0.182	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11060	Arne Wisthus v.	0.296	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11070	Hesthagen	0.161	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11080	Lundv.	0.570	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11090	Mølnvollen	0.331	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11110	Lav.	0.403	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11130	Akev.	0.101	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11150	Kapellv.	0.096	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 11160	Melsbøv.	0.230	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12010	x E10 - Kongsvikdalen	5.448	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 12020	Kongsvik x E10 - Klungnes	1.353	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 12050	Kløverheimv.	0.258	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12060	Nystadv.	0.191	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12110	Smibergv.	0.078	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12120	Ballstadv.	0.510	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 12130	Haugbakkv.	0.303	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12130	Høybakken	0.050	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 12140	Løbakkv.	0.083	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13030	Stornakkv.	0.271	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13040	Bekkevollv.	0.151	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13060	Aurav., Myrv.	0.419	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13060	Aurav.	0.081	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13070	Sjøveien	0.119	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 13080	Brannskolev., Erling Johannessens v.	0.117	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13100	Knausv.	0.375	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 13120	Brannskolev.	0.149	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14000	Tjeldøyv.	0.310	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14000	x fv. 7548 - Hov kai	0.243	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 14000	Av Tjeldøyv. (fv. 7548) til eiend. 2634	0.074	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14010	x fv. 7548 til eiend. nr 1949	0.049	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14010	Nausthaugen, av fv. 7548	0.190	Bk8/32			19.5	Nei	
Kv. 14040	Dragland - Draglandsjøen	0.768	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 14060	x fv. 7548 - Kjerstad kai	0.275	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 14070	Forosv.	0.210	Bk8/32			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	29.617	Bk8/32			15.0	Nei	

Troms, Tromsø kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 862	Kaldfjord x kv. 82150 - Brensholmen fk.	0.208	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 864	Tomasjord x E8 - Skjelnan	4.909	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 864	Skjelnan - Oldervik	33.780	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7758	Hov x fv. 91 - Sjursnes x fv. 7760	16.524	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7758	Sjursnes x fv. 7760 - Stordal	15.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7760	Sjursnes x fv. 7758 - Skarmunken	8.838	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7764	Larseng x fv. 858 - x Larseng gml. ferjeleie	0.959	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 7764	x Larseng gml. ferjeleie - Brensholmen x fv. 862	38.168	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7766	Sandvika x fv. 862 - Hillesøy bru Ø x kv.	5.058	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7768	Henrikvik x fv. 862 - Tromvik	31.412	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7770	Finnvik x fv. 863 - Bellvika fk.	10.518	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7770	Lyfjord kryss - Skulsfjord	3.572	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7772	Breivika havn x E8 - x kv. Nordøyav.	0.715	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 7776	Søhellneset x fv. 863 - Kvaløyvåg	14.319	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7778	Nordhella x fv. 863 - Indre Kårvik	9.171	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7778	Indre Kårvik - Skarsfjord kraftst.	13.710	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7892	Balsfjord / Tromsø - Storvik x fv. 858	14.551	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7892	Arm til Vikran	0.218	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7898	x fv. 7900 Dalev. - Balsfjord / Tromsø	0.007	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7898	Balsfjord / Tromsø - Flatvoll x fv. 7900	9.027	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Fv. 7900	Balsfjord / Tromsø - Fornes	47.208	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7902	Balsfjord / Tromsø - Sørbotn x E8	17.083	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7910	Bromnes fk. - Finnkjerkkjos - Engvik	8.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 7910	Finnkjerkkjos - Skogvik	2.848	Bk10/50			19.5	Nei	

Troms, Tromsø kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 858	Vikran fk. - Larseng fk. - Larseng x rv. 862	0.114	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20601	Flyplassv. x E8 - Tromsø lufthavnområdet	0.656	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 30790	Ringv. x Skattørv. - rkj. Jekta x E8	8.052	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 34550	x Ringv. v/Bil i Nord - Ringv. x Skattørv.	1.278	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 37650	Terjevika rkj. E8 - Stakkevollv. 7A	1.955	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 37650	x E8 Nordøyv. - x Ringv. v/Bil i Nord	0.353	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 44006	Breivika rkj. E8 - Terminalg. 1-177	1.357	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 61060	Tromsdalen Camping - Elvestrand Gravlund	0.107	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66004	x fv. 864 Oldervikvegen - Fiskebruket	0.201	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 66004	Fiskebruket - Kastnes	1.276	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 66008	Øverdalvegen	4.596	BkT8/50	Bk10/50	5 tonn	19.5	Nei	
Kv. 66009	Fossbakkvegen	0.722	BkT8/50	Bk10/50	5 tonn	19.5	Nei	
Kv. 66009	Fossbakken	0.400	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 66018	Lakselvbukt x fv. 293 - Djupen	3.419	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66020	Åsbergv.	0.396	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 66024	Nakkenv., Lakselvbukt	1.695	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66030	Nymo x fv. 91 - bru	0.097	BkT8/40			19.5	Nei	Bru stengt
Kv. 66030	Nyskogv., bru stengt	0.029	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Maks totalvekt: 0.0 tonn. Maks aksellast: 0.0 tonn. Maks vogntoglengde: 3.0 meter. Bru stengt
Kv. 66030	Nyskogv. fra bru - Nyskog	1.640	BkT8/40			19.5	Nei	Bru stengt
Kv. 66031	Nymark x fv. 51 - Breivik	2.403	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66034	Høgsandmelen	1.070	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 66036	Hømmerelvvegen	0.526	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66037	Skjelnansvingen	0.745	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 66038	Skarshaugvegen	0.235	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 81680	Håkøybrua	0.488	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 81680	Håkøybrua - Håkøya	0.206	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 81680	Håkøya	5.542	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 83004	Vasstrandvegen	10.703	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 90059	Rekvikvegen	7.000	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 98533	Hømmerelvvegen	0.027	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 99901	Skjelnansvingen	0.070	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 99905	Skjelnansvingen	0.095	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 99976	Hømmerelvvegen	0.101	BkT8/40			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	335.546	Bk10/50			19.5	Nei	