Innlandet - vegliste Spesialtransport oppdatert per 01. november 2026

Innlandet fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
E6	Akershus gr. - Trøndelag gr.	351.353	Bk10/50			A	19.5	
E6	Arm til Lillehammer sentrum x fv. 213	1.164	Bk10/50			A	19.5	
E6	Arm til Lillehammer st.	0.189	Bk10/50			A	19.5	
E16	Vestland gr. Fossebakken - Buskerud gr. Nes i Ådal	154.838	Bk10/50			A	19.5	
E16	Akershus gr. - riksgr. Riksåsen	79.584	Bk10/50			A	19.5	
E136	Møre og Romsdal gr. - Dombås x E6	62.053	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 2	Riksgr. Magnor - Kongsvinger S x E16 (Sundehjørnet)	37.125	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 2	Kongsvinger Ø x E16 (Hov) - Glåmbrua Ø x rv. 25 (Elverum)	96.261	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 3	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. Gardli	297.325	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 4	Akershus gr. Dynna - Mjøsbrua x E6	91.781	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 15	Otta x E6 - Vestland gr.	138.345	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 25	Hamar x fv. 1758 - Tønset x rv. 3	13.616	Bk10/50			A	19.5	
Rv. 25	Åkroken x rv. 3 - riksgr. Bergulvkjølen	101.448	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 21	Akershus gr.- Skotterud V x fv. 202	25.042	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 24	Skarnes rkj. x fv. 175 - Stange rkj. x fv. 222	68.350	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 26	Riksgrensen/Lutnes - Kilen Ø x rv. 25	31.422	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 26	Kilen V x rv. 25 - Tolga x fv. 30	176.545	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 26	Arm Innbygda V - Kirkebrua Ø x fv. 2172	0.406	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 27	Frya x E6 - Enden x fv. 219	34.545	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 27	Enden x fv. 219 - Folldal x fv. 29	48.875	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 28	Brenna x fv. 26 - Nøra x fv. 30	61.249	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 29	Steimoen x rv. 3 - Hjerkinn x E6	68.340	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 30	Trøndelag gr. - Nordstumoen x rv. 3	147.446	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 30	Arm Røroskrysset - Motrøa x rv. 3	1.822	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Akershus gr. - Gjøvik x rv. 4	39.470	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Nygard rkj. x rv. 4 - Dokka N	39.996	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Dokka N - Bjørgo x E16	39.070	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Arm Lillo V rkj. x fv. 246 - Lena rkj. x fv. 244	1.410	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Arm Gjøvikjordet rkj. - Gjøvik rådhus x fv. 2388	0.493	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 33	Arm Gjøvik rådhus x fv. 2388 - x kv. Bjørnsons gate	0.215	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 33	Arm x kv. Bjørnsons gate - Gjøvik brygge rkj. x rv. 4	0.228	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 34	Jarenkrysset x rv. 4 - Svingvoll x fv. 33	56.237	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 34	Tangen ferjekai	0.077	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 51	Akershus gr. - Leira x E16	24.542	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 51	Fagernes x E16 - Randen x rv. 15	123.957	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 51	Arm Maurvangen - Gjendesheim	2.385	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 53	Tyinkrysset x E16 - Vestland gr. /Tyinosen	14.020	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 55	Lom x rv. 15 - Andberg	1.302	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 55	Andberg - Liasand	26.526	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 55	Andberg - Liasand	0.087	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 55	Liasand - Vestland gr.	25.431	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 63	Langvatn x rv. 15 - Møre og Romsdal grense	2.551	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 175	Akershus gr. - Sisselrud x E16	33.003	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 180	Akershus gr. - Lygna x rv. 4	3.526	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 181	Akershus gr.-Sandfoss bru x fv. 24	9.487	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 184	Bergshøgda x E6 - Økelsrud x E6	0.533	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 201	Grue Rådhus x rv. 2 - Riksgr. Lintorpet	36.594	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 202	Tuhusmoen x rv. 2 - Masterud x E16	38.084	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 205	Roverud x rv. 2 - Berg x fv. 1868	15.343	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 206	Snålroa x fv. 210 - Sønsterud x fv. 2088	10.896	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 206	Sønsterud x fv. 2088 - Riksgrensen	26.411	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 208	Midtskogberget x rv. 25 - Rundfloen x fv. 26	32.780	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 209	Slomarka x E16 - Slåstadbråten x pv.	14.145	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 209	Slåstadbråten x pv. - Brennabakken x pv.	0.348	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 209	Brennabakken x pv. - Mo x fv. 1930	11.225	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 209	Mo x fv. 1930 - Sandbrua N x fv. 24	7.210	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 210	Kongsvinger x fv. 198 - Vestad x rv. 25	93.793	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 210	Arm Eid - Eidsbrua V	0.629	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 210	Eidsbrua Veggruppe B	0.141	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 210	Eidsbrua Ø - Grønland x rv. 2	1.022	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 210	Arm Elverum V - Glåmbrua V x rv. 25	0.676	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 212	Pellervika N rkj. x fv. 184 - Stavsjø x fv. 213	12.561	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 213	Nes krk. x fv. 1702 - Moelv x E6	24.584	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 213	Moelv x E6 - Sannom x E6	32.274	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 215	Rena x rv. 3 - Jordet x fv. 26	62.952	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 216	Moelv sentrum rkj. x fv. 213 - Lillehammer krk. x fv. 213	38.805	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 217	Isterfossen x fv. 26 - Elvbrua Ø.	18.536	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 217	Elvbrua Ø - Elvbrua V x pv.	0.086	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 217	Elvbrua V x pv. - Svarstad x fv. 237	27.748	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 217	Svarstad x fv. 237 - Åkrestrømmen x fv. 30	0.956	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 218	Drevsjø x fv. 26 - Riksgr. Lillebo	8.666	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 219	Atna st. - Atna bru Ø.	0.534	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 219	Atna bru	0.142	Bk8/32			Ikke	12.4	Forbudt for lastebil
Fv. 219	Atna bru V - Enden x fv. 27	38.772	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 221	Elgå ferjekai - Riksgensen/Valdalen	21.626	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 222	Tangen x E6 - Stange rkj. x fv. 24	17.056	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 222	Stange rkj. x fv. 24 - Sandvika rkj. x fv. 1852	9.438	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 222	Sandvika rkj. x fv. 1852 - Hamar st. rkj. x fv. 223 / 1758	1.878	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 222	Arm Briskebyen S - Briskebyen rkj. x rv. 25	0.752	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 224	Sagatun - Vien x E6 - Vang krk. x rv. 25	3.056	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 224	Sagatun - Vien Ø rkj.	0.076	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 240	Vang x E16 - Brandbu x fv. 34	15.160	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 243	Buskerud gr. - Hedalen Stavkirke	13.634	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 243	Hedal krk. - Blautmyrsetra x pv.	7.192	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 244	Mjørlund x rv. 4 - Lena x fv. 246	18.772	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 245	Jevnaker x E16 - Dokka S x fv. 33	64.972	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 246	Lillo vest x fv. 33 - Reinsvoll x rv. 4	15.463	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 247	Hov x fv. 34 - Hasvoldsæter x fv. 33	9.487	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 249	Redalen x rv. 4 - Svingstad x fv. 250	35.015	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 250	Dokka S x fv. 33 - Vingrom x E6	46.511	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 251	Høljerast x fv. 33 - Smiugard x fv. 2442	29.704	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 252	Tyin x fv. 53 - Eidsbugarden	19.337	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 253	Vingnes x E6 - Jorekstad x fv. 255/fv2532	7.170	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 254	Segalstad bru x fv. 255 - Tretten x E6	19.354	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 255	Storhove x E6 - Kamfoss bru S	80.363	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 255	Kamfoss bru	0.046	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 255	Kamfoss bru N - Vinstra x fv. 2522	29.359	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 257	Sjoa x E6 - Randsverk x fv. 51	31.615	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 258	Grotli x rv. 15 - Hellstugu bommen	2.833	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 258	Hellstugu bommen - Vestland gr.	14.280	Spesiell begrensning			Ikke	Spesiell begrensning	maks lengde 8 meter maks aksellast 8 tonn
Fv. 1758	Hamar st. rkj. - Bryggeriet rkj.	0.707	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1868	Øiermoen x E16 - Meldalen x fv. 201	27.378	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1869	Røgden x fv. 201 - Holtet x fv. 206	41.332	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2096	Finstad x rv. 25 - Lundbyvollen x fv. 2094	11.329	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Jorekstad x fv. 253/255 – Brusvea x kv.	0.337	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2532	Brusvea x kv. - Vassrud x fv. 254	23.093	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Tretten V x fv. 254 - Årnesbakken	13.416	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2532	Årnesbakken - x kv. Kvitfjellvegen	12.695	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	X kv. Kvitfjellvegen - Fosså nedre x fv. 2582	12.369	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2532	Fosså nedre x fv. 2582 - Lomoen x fv. 255	17.996	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Brunlaug bru V - Brunlaug bru Ø	0.503	BkT8/40			B	19.5	Brunlaug bru
Fv. 2532	Arm Brunlaug bru Ø - Fåberg S x fv. 2522	0.672	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Klopphauglykkja - Granrudmoen x E6 x fv. 2522	0.940	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Rabben - Tingberg x E6 x fv. 2522	0.929	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Haukåa - Losna st.	0.796	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2532	Arm Bystad - Fåvang N x E6	2.557	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Randklev - x kv. Åmillomvegen	1.479	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2532	Arm x kv. Åmillomvegen - Ringebu x E6	0.590	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm Fosså nedre - x pv. Liavegen 50	1.122	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2532	Arm x pv. Liavegen 58 - Hundorp Ø x fv. 2522	1.162	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Alvdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 29	Steimoen x rv. 3 - Hjerkinn x E6	0.361	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2222	Alvdal x rv. 3 arm - Alvdal/Tynset	12.573	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2222	Arm til Alvdal sentrum (Steia)	0.031	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2224	Sølna bru - Underegga x fv. 2230	0.999	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2226	Baugen - Sørhus x rv. 3	1.859	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2228	Kveberg x rv. 3 - Kveberg bru x fv. 2228	1.463	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2228	Kveberg bru Ø x fv. 2228 - Kveberg bru V	0.099	Spesiell begrensning			Ikke	12.4	Maks totalvekt: 7.5 tonn. Maks aksellast: 3.5 tonn.
Fv. 2228	Kveberg bru V - Baugen x fv. 2226	4.841	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2228	Baugen x fv. 2226 - Kjøldalen	5.455	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2228	Kjøldalen - Sølna bru N	0.412	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2228	Sølna bru N - Plassen x fv. 2230	1.853	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2228	Plassen x fv. 2230 - Gjelten x fv. 29	0.286	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2230	Plassen x fv. 2228 - Gammelsetra x pv.	4.789	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2232	Berget x rv. 3 - Auma x rv. 3	5.097	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2236	Grimshaugen x rv. 3 - Moan x fv. 2228	0.953	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Alvdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1133	Steia	0.195	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1602	Steigjelen	0.269	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	11.416	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Dovre kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2654	Dombås x E6 - Dombås stasjon	0.409	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2656	Brusletta x E6 - x kv. Brennhaugvegen	0.151	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2656	X kv. Brennhaugvegen - Haugen x arm	10.266	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2656	Haugen x arm - Tofte x kv. Bergsgrende	1.883	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2656	Tofte x kv. Bergsgrende - Li x E6	8.906	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2656	Arm Haugen - Dovre x E6	0.974	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2658	Dovre S x E6 - Yrkesskolen	0.419	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2658	Yrkesskolen - Sollia x kv.	2.162	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2660	Dombås x E6 - Li grustak	1.306	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2660	Li grustak - Dombfoss bru V x fv. 2662 - Dovre/Lesja gr	2.881	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2662	Toftemo x E6 - Dombfoss bru V x fv. 2660	9.941	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2664	Hjerkinn x E6 - Hjerkinn stasjon	0.435	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Dovre kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 510	Tårud x kv. 508 - Høyveg industriområde, Dovre	0.076	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 534	Heimevernskolen x E136 - Industriomr Sidesporet Dombås	0.022	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 542	Stikkveg til Almenningsvegen 59	0.017	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 544	Stikkveg til Almenningsvegen 51	0.264	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1004	Lokkarvegen	0.947	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1023	Heimevernskolen x E136 - Industriomr Sidesporet Dombås	0.052	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1031	Heimevernskolen x E136 - Industriomr Sidesporet Dombås	0.147	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1049	Dovre senter - Dovre kirke	0.226	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1049	Tårud x E6 - Tårud x kv. 510	0.074	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1056	Dovre kirke - Tofte S x fv. 2656	1.196	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1059	Tårud x kv. 508 - Høyveg industriområde, Dovre	0.338	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1073	Røsslyngvegen	0.183	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1074	Kreklingvegen	0.183	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1075	Kraggevegen	0.230	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1096	Utsikten	0.756	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1100	Jora bru x E136 - Dombås Renseanlegg	0.581	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1101	Almenningsvegen Jora bru x E136 - Dombås Ammunisjonslager	1.320	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1117	Storrustvegen	2.286	BkT8/40			A	19.5	
Kv. 1119	Skogamovegen	1.385	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 99271	Stikkveg til Almenningsvegen 35	0.122	Bk10/50			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	48.345	BkT8/40			Ikke	19.5	

Innlandet, Eidskog kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1466	Akershus gr./Øysjøen - Kisviken x fv. 21	4.490	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 1960	Buåa x fv. 21 - Mobekk x fv. 1960	5.914	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1960	Mobekk x fv. 1960 - Tobøl x fv. 21	6.703	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1964	Stangnes x fv. 21 - Stangnes Bruk	0.355	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1964	Stangnes Bruk - Ingelsrud x fv. 1966	2.975	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1964	Ingelsrud x fv. 1966 - Ingelsrud x fv. 1964	0.081	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1964	Ingelsrud x fv. 1964 - Vangen	5.604	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1966	Nordstuen x fv. 21 - Øststuen	0.261	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1966	Øststuen - Ingelsrud x fv. 1964	4.108	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1968	Smedtorpet - Rinden x fv. 332	4.391	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1968	Rinden x fv. 1968 - Rudberg x fv. 1970	2.215	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1970	Børrud x fv. 21 - Smedtorpet	0.306	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 1970	Smedtorpet - Rinden x fv. 332	0.052	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1970	Smedtorpet x fv. 1968 - Berg x fv. 1972	2.800	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1970	Berg x fv. 1972 - Matrand x rv. 2/fv. 1988	3.786	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1972	Tuhus x fv. 21 - Berg x fv. 1970	3.378	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1974	Leirsjøen - Tuhusmoen x fv. 21	12.428	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 1976	Riksgr. Vilsbøl - Magnor x fv. 1978	2.313	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1976	Riksgr. Vilsbøl - Magnor x fv. 1978	1.576	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1976	Magnor x fv. 1978 - Magnor st. x fv. 1996	0.014	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1978	Magnor x fv. 1978 - Magnor st. x fv. 1996	0.208	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1978	Magnor torv x fv. 1976 - Gaustad x fv. 1974	2.820	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1980	Magnor Glassv. x fv. 1996 - Svensrud	2.436	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1982	Skotterud N x fv. 1988 - Idrettshall	0.711	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1982	Idrettshall - Stranda x fv. 202	2.160	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1982	Ilag x fv. 1994 - Ilagsmoen x fv. 202	1.565	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1984	Pramhusseter Ø x fv. 1992 - Holseterbakken	3.524	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1986	Jerntjernbråten x rv. 2 - Pramhus N x fv. 1992	7.533	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1988	Matrand x rv. 2 - Skotterud x fv. 202	5.702	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1990	Harstad x fv. 21 - Rgr Kulblikk	4.279	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1992	Lier x rv. 2 - Austmarka x fv. 202	12.708	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1994	Idrettshall - Stranda x fv. 202	4.714	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1996	Magnor N/Ø - Magnormoen x rv. 2	2.500	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Eidskog kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1	Industriv M.Bello - H-Vinduet	0.084	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1031	Skogfaret	0.031	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1099	Rauhellavegen	0.861	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2031	Billingvegen	0.326	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 4001	Helgesjøvegen x fv. 1990 - x kv. 4000	1.726	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4003	Odins veg	0.034	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5006	Børlivegen x fv. 1960 - x pv. Sjølungvegen	1.767	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 5006	Børlivegen x pv. Sjølungvegen til Steineia	5.858	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 6001	Malmervegen, Tre Underganger med Høyde Maks 2,5 Meter	5.967	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	
Kv. 91016	Kronglestien	0.108	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 95420	Veg inn til u-Skolen	0.182	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	117.094	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	

Innlandet, Elverum kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 235	Elverum Ø x rv. 25 - Bruberg x fv. 215	18.979	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Ommangsvollen - Grindalsmoen (gamlev.)	4.088	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. Gardli	0.127	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1844	Militærvegen - Olehuset	0.495	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2096	Finstad x rv. 25 - Lundbyvollen x fv. 2094	11.579	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2118	Heradsbygd x rv. 2 - x fv. 2146	4.718	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2118	X fv. 2146 - x Nøtåsberget	0.080	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2118	X Nøtåsberget - Jømna jernbaneundergang	4.285	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2118	Jømna jernbaneundergang - Jømna nord x rv. 2	0.842	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2118	Jømna jernbaneundergang - Jømna S x rv. 2	0.741	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2122	Øksna x rv. 3 - Rustad	5.879	Bk6/28			B	19.5	
Fv. 2126	Løbergsmoen x rv. 25 - Likvern x fv. 2128	13.100	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2128	Sætre kapell x fv. 207 - Solheim x fv. 2130	5.573	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2130	Lisjøen x fv. 2128 - Solheim x fv. 2128	3.873	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2132	Moen x fv. 207 - Mo x rv. 25	1.360	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2132	Moen x fv. 2096 - Mo x rv. 25	3.849	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2132	Mo x rv. 25 - Skogheim x fv. 2142	0.747	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2134	Sætre skole x fv. 207 - Høgåsen x rv. 25	3.457	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2136	Grinda x fv. 2142 - Nordhagen x fv. 546	10.297	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2138	Herstad x fv. 2136 - Sveva x fv. 2142	3.488	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2140	Finstad x rv. 25 - Finstad S x fv. 2142	0.496	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2140	Finstad N x fv. 2142 - Hernes x fv. 2138	1.401	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2142	Løbergsmoen x rv. 25 - Sveva x fv. 2144	7.601	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2142	Sveva x fv. 2144 - Skogheim x fv. 2132	5.240	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2142	Skogheim x fv. 2132 - Snippen x fv. 215	18.140	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2144	Sveva x fv. 2142 - Moberget x pv.	5.706	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2144	Moberget x pv. - Høimodammen	2.396	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2144	Høimodammen - Skavhaugen	0.010	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2146	Hornmoen x fv. 2126 - Nøtåsbrua x fv. 2118	5.793	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2148	Elvis x rv. 2 - Elverum krk rundkj	0.438	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2148	Elverum krk rundkj - Skogmuseet x fv. 2150	2.730	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2150	Skogmuseet x rv. 2 - Elverum krk x fv. 2148	0.831	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2152	Skjefstad x fv. 505 - Østerhaug x rv. 2	0.715	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2153	Terningmoen x rv. 25 - Grundset x kv.Tiurvegen (gamlev.)	3.138	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2154	Nybrua V x fv. 505 arm - x kv. Eivind Torps veg	0.375	BkT8/40			Ikke	19.5	
Fv. 2154	X kv. Eivind Torps veg - Elverum x fv. 1908 rundkj	0.333	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Elverum kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 505	Arm Fredensvoldvegen - Korsvegen	0.079	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 506	Arm Nistilvegen - Sagene Ring	0.094	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 507	Arm Sagene Ring - Nistilvegen	0.065	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 1710	Brennfeltet	1.278	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1715	Brennhagen	0.817	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2240	Venda	0.937	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2390	Feltvegen	1.507	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 2620	Flisbruavegen	1.005	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3170	Gammelvegen	1.685	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3860	Grøttingsjordetv	1.075	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4310	Herstadhagenv	0.503	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5230	Klingenbergvegen	4.435	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5230	Klingenbergvegen bru	0.060	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 5750	Liavegen	0.091	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 5910	Bru, Linnerudv x fv. 546 - x pv.	0.064	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5910	Linnerudv	1.115	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5970	Luregutua	0.481	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6710	Nedgårdv	0.691	Bk10/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 6820	Nommerstadv	1.437	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7570	Ringlivegen	1.625	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7610	Rogstadkjernetv	0.630	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7690	Rølsåsenvegen	1.170	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 7695	Rørgata	0.844	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 7970	Sandgata	0.294	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 8440	Solungroa	0.726	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 9070	Svingenvegen, bru	0.015	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 9450	Terningmoen x rv. 25 - Grundset x kv. Svingenvegen (gamlev.)	3.540	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 10100	Vindheiavegen, Vindheia bru	0.008	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 10120	Vollfeltv	0.709	Bk10/50			B	19.5	
K	Øvrige veger	204.189	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Engerdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 218	Drevsjø x fv. 26 - Riksgr. Lillebo	0.073	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 221	Elgå ferjekai - Riksgensen/Valdalen	0.219	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2176	Trysil/Engerdal - Snerta x kv.	10.390	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 2176	Snerta x kv. - Sundet x fv. 217	12.925	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2208	Sølenstua x fv. 217 - Engerdalssætra x fv. 26	11.780	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2210	Femundsenden x fv. 26 - Sorken	7.008	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2210	Sorken - Røstvollen x fv. 221	17.394	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Engerdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1300	Heggeriset vest	1.811	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1400	Sverabben	0.157	BkT8/50	Bk10/50		B	12.4	
Kv. 1440	Åveien	0.213	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1450	Utsikten	0.553	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2080	Grubbveien	0.494	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2090	Skrivergardsjordet	0.213	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2210	Moalia	1.091	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2360	Langsjøveien	6.309	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2890	Elvbruveien	9.841	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2920	Høybergvegen	5.885	Bk10/50			B	19.5	
K	Øvrige veger	10.989	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Etnedal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2442	Nord-Aurdal/Etnedal grense - Stavseng bru	1.231	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2442	Stavseng bru - Lundmo - Smiugard - Hafsennstølen	21.586	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2442	Hafsennstølen - Lenningen - N.Land/Gausdal gr.	7.679	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2444	Vold(Bruflat) x fv. 251 - Storebruvegen x fv. 2446	6.021	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2464	Sør-Aurdal/Etnedal gr. - Madslangrud x fv. 33	2.229	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2466	Bruflat x fv. 251 - Fjellslinna 48	0.715	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2466	Fjellslinna 48 - Tonsåsen N x fv. 33	6.499	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2468	Robøle x fv. 251 - Lødnigarden	5.296	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2472	Rust x fv. 251 Åfeta bru - Gamlestølen	8.741	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2474	Lundmo x fv. 2442 - Høla bru - Flatøygarden x fv. 251	7.493	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Etnedal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 47	Eventyrvegen	0.376	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 504	Kyrkjevegen	0.168	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 908	Espelibygde	0.236	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1027	Kyrkjevegen	0.621	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1070	Haugaliflata	0.326	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1073	Haugalivegen	1.166	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1077	Heggevegen	0.129	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1094	Kleivgardslivegen	0.063	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1098	Kvitveisvegen	0.134	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1115	Maslangrudvegen	0.488	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1137	Rognevegen	0.161	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1175	Svilosvegen x fv. 251 - Svilosvegen 386	3.878	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 1175	Svilosvegen Svilosvegen 386 - x Kjerringdalen	4.162	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1211	Eventyrvegen	0.048	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1247	Høljerast x fv. 33 - x pv. Lunde bru Ø	0.169	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1247	X pv. Lunde bru Ø - Lunde bru V x pv.	0.199	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1247	Lunde bru V x pv. - Flatøydegard	0.413	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 97338	Etnedal skule	0.206	BkT8/40			A	15.0	
Kv. 98727	Kallehauge	0.292	Bk10/50			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	2.581	Bk10/50			Ikke	15.0	

Innlandet, Folldal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 29	Steimoen x rv. 3 - Hjerkinn x E6	0.746	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2238	Bruvoll x fv. 29 - Eide x fv. 29	7.209	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2240	Hyttebekk bru x fv. 29 - Kakkeldalsvegen	3.542	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2240	Kakkeldalsvegen - Krokhaug x fv. 29	1.050	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2242	Kroktjønnbekk x fv. 29 - Dalholen x fv. 29	4.121	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Folldal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	31.363	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Gausdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2442	Nordre Land/Gausdal gr - Oppsjøelva bru (N. Land gr V)	2.307	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2442	Nordre Land/ Gausdal gr Ø - Kittlbu - Verskei	11.724	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2442	Verskei - Forset bru S - Forset x fv. 255	10.289	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Lillehammer/Gausdal gr - Solbakken	1.680	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Solbakken - nordre Berg	1.541	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Nordre Berg - Kalstad sag - Forset bru S x fv. 2442	6.517	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2528	Jørstadmoen x fv. 253 - Linflåa x fv. 255	6.074	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2528	Linflåa x fv. 255 - Svingvoll x fv. 2544	12.046	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2528	Arm Holsbrua - Follebu x fv. 255	1.249	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2528	Arm Li - Holen x fv. 254	1.192	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2530	Lillehammer/Gausdal gr - Lunde x fv. 2550 - Berge x arm	5.251	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2530	Berge x arm - Einstad - Reistad - Vole - Jevanhaugen x fv. 254	7.993	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2530	Berge x fv. 2530 - Segalstad x fv. 254/255 (arm)	2.178	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2530	Vole x fv. 2530 - Sønstevoll x fv. 254 (arm)	0.648	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2542	Øvre Frøyse x fv. 2528 - Kankerud	2.253	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2542	Kankerud - Lieshøgda	2.205	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2544	Svingvoll x fv. 254 - Skei	8.283	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2546	Svingvoll x fv. 2544 - Rødumsbygda x kv.	1.877	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2548	Einstad x fv. 2530 - Tarud - Reistad x fv. 2530	4.587	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2550	Follebu x fv. 255/fv 2528 - øvre Grimstad	1.634	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2550	Øvre Grimstad - Lunde - Perhus	5.823	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2552	Branden - Løvlund x fv. 255	6.458	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2552	Brennmoen x fv. 255 - Branden	6.205	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Gausdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 532	Svingvoll x fv. 2528 - Svingvoll Renseanlegg	0.245	BkT8/50	BkT8/40		Ikke	19.5	
Kv. 2004	Voldsbrua	0.018	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2004	Voldsbruvegen, x fv. 2528 - Voldsbrua	0.734	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2005	Fyksegutua x fv. 254 - x pv. Kveine	0.498	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2011	Bjørndalsvollen	0.599	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2113	Steinsmoen	1.294	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2220	Slettmoen x fv. 255 - Gausdal Bruvoll	0.120	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3412	Stubberud bru (Skjelbreidsbrua)	0.032	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3417	Bjerkehage bru	0.056	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3444	Løvlund bru	0.032	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 4301	Austlid x fv. 2528 - Bergheim x fv. 2542	1.104	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 96672	Follebu x fv. 255/fv 2528 - øvre Grimstad	0.039	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	79.347	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	

Innlandet, Gjøvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2368	Reinsvoll x rv. 4 - Ås bru rkj. x fv. 33	3.804	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2368	Ås bru rkj. x fv. 33 - Brusvehagen x fv. 2370	1.726	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2368	Brusvehagen rkj. x fv. 2370 - Bråstad	6.155	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2368	Arm Bråstad bru - Bråstad Ø x rv. 4	0.438	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2370	Landheim x fv. 2362 - Kirkeby N rkj. x fv. 33	4.919	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2370	Arm Grobøl rkj. - Kallerud x rv. 4 - Brusvehagen x fv. 2368	1.478	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	Søndre Land/Gjøvik grense - x kv. Skyberg	5.462	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	X kv. Skyberg - Mustad	1.789	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	Mustad - Haug x fv. 2408	3.933	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	Haug x fv. 2408 - Eiktunet - x fv. 2404	8.622	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	X fv. 2404 - Eiktunet - x fv. 33 Strandgt. (Gjøvik Rådhus)	2.670	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	Parkgata	0.228	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2388	Jernbanetorvet	0.082	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2388	Seval x fv. 2388 - Borgen x fv. 33 (arm)	1.640	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2388	Mustad x fv. 2388 - Mustadhaugen x fv. 33 (arm)	0.297	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2398	Breiskallen x fv. 2368 - Åndalen pukkverk	3.085	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2398	Åndalen Pukkverk - Ringen x fv. 2400	6.617	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2400	Ringen x fv. 33 - Ringen x fv. 2398 - Bybrua x fv. 2404	0.437	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2402	Dybdalsbakken x fv. 2368 - Korsvegen - Åndalen x fv. 2398	4.331	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2404	Vardal ungdomsskole x fv. 2368 - Sjåheim x fv. 2408	6.977	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2406	Vardal ungdomsskole x fv. 2404 - x fv. 2388	1.164	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2408	Tobru x fv. 2404 - Haug - Elvedalen x fv. 249	11.969	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2410	Bråstad x fv. 2368 - Vang x fv. 2412 - Kastad - Skårstad	6.467	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2410	Skårstad - Redalen x fv. 249	3.372	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2412	Vang x fv. 2410 - Enger	3.828	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2412	Enger - Nordenga x fv. 2408	6.129	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2414	Roli x fv. 249 - Karmel x fv. 2418 - Rusten	11.133	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2414	Rusten - Dalheim	7.047	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2414	Dalheim - Grøtterud x fv. 249	0.777	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2414	Rusten x fv. 2414 - Elvedalen x fv. 249 (arm)	1.494	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2416	Nordre Land/Gjøvik grense - Bruflat - Bekkemellom - Nykirke x fv. 249	7.882	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2418	Karmel x fv. 2414 - Hanssvea x arm	3.328	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2418	Hanssvea x arm - Ramsrud	3.793	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2418	Sigstadplassen x fv. 2538 - x kv. Idrettsvegen	1.003	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2418	Hanssvea x fv. 2418 - Smedmoen x rv. 4	1.507	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	(arm)							
Fv. 2420	Biri Politi x fv. 2538 - Biri krk. - Liereng	7.809	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2420	Liereng - Stumlia	5.851	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2538	Skulhusodden x rv. 4 - Biri rkj. inkl. armer	8.298	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2538	Biri rkj. - Vingrom x fv. 250	12.377	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2538	Arm Sembshagen (stengt mot E6)	0.031	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2538	Arm Furuodden (stengt mot E6)	0.078	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Gjøvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1190	Balders veg	0.070	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1260	Bergshusvegen	0.082	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1360	Bjørnsvelia	0.464	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1450	Bratsvevegen	0.621	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1460	Brennerigata	0.236	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1940	Fridtjof Nansens veg, x fv. 33 - x kv. Roald Amundsens veg	0.615	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1940	Gimlevegen	0.007	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1940	Fridtjof Nansens veg	0.089	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1980	Føllingstads veg	1.416	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2150	Granåsbakken	0.239	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2330	Helgerudvegen	0.578	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2330	Helgerudvegen	1.497	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 2400	Honnevegen	1.044	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2500	Høyenhallvegen	0.221	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2600	Jernbanegata	0.151	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2740	Johan Sverdrups gate, x K. Grepps gt. - x kv. L. Skattums gt.	0.147	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2820	Kalkvegen fra x V.Totenveg til x Sveumsvegen	1.364	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2820	Kalkvegen fra Sveumsvegen til Nygårdsbakken	0.149	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3260	Kyrre Grepps gate	0.757	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3270	Lilleengvegen	0.429	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3270	Lilleengvegen fra x Stampevegen til fv. 33	0.250	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3270	Lilleengvegen, fra Nygårdsbakken til fv. 33	0.159	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3300	Ludvig Skattums gate	0.898	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3320	Lundsgate	0.908	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3330	Lyngvegen	0.329	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3460	Mathias Topps veg x til Parkvegen	0.141	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 3460	Mathias Topps veg fra x Parkvegen til x Raufossvegen	0.970	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3600	Nedre Torvgate	0.258	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3640	Nerbyvegen	0.725	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3684	Nordskogvegen	0.321	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3688	Nyvegen fra x Raufossvegen til x Odnesvegen	0.416	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3695	Odnesvegen	0.585	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3860	Panoramavegen	0.992	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3880	Parkvegen	0.341	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3920	Plassvingen	0.351	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4040	Ringvegen	0.703	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4060	Roald Amundsens veg	0.324	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4250	Sivesindvegen	0.424	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4480	Sommerfeldts gate	0.044	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 4580	Storgata	0.900	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4580	Storgata, x kv. H. Mustads gt. - x kv. Hunnsvegen	0.007	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4580	Brusvehagen rkj. x fv. 2370 - Bråstad	0.028	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4600	Strandgata	0.300	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 4720	Thomasdalen	0.798	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4740	Tjernvegen	0.344	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4750	Tollerudvegen	0.639	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4835	Torvmyrvegen	0.093	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4860	Tranbergvegen	0.575	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4860	Tranbergvegen	1.066	Bk10/50			Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 5040	Vestre Totenveg	2.743	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5040	Vestre Totenveg, x fv. 2370 Nye vestre Totenveg S - x fv. 2370 N	0.076	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5140	Østre Totenveg x kv. Sommerrovegen - x fv. 33	0.037	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5308	Hadelandsvegen	0.390	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5312	Rambekkvegen	0.785	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5313	Amdrudvegen	0.505	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5314	Kontrollvegen	0.199	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5316	Autovegen	0.199	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5318	Industrivegen, x arm fv. 2538 - Mjøsbruket	0.561	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5327	Grandevegen	1.123	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5331	Bryggevegen hp 1	0.591	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5331	Elvegata	0.064	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5331	Bryggevegen, arm til Skiblanderbrygga	0.079	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 5332	Mustadkroken	0.192	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5333	A. Jørgensen Veums veg	0.202	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5337	Valdresvegen	0.252	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5340	Sommerrovegen x kv. Østre Totenveg - x kv. Jonsokstien	0.680	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5341	Stampevegen	0.713	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5342	Elvegata	0.093	Bk6/28	Bk8/32		Ikke	15.0	
Kv. 5342	Elvegata	0.178	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5347	Biri x fv. 2538 - Dagfinrud	2.495	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5347	Dagfinrud - Krageberg	1.811	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 5347	Dagfinrud - Krageberg	0.026	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 5349	Nøssvegen	0.727	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5352	Ole Mustads veg	0.574	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5357	Stensjordvegen	0.762	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5358	Welhavens gate	0.073	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 5360	Sveumvegen	1.791	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5365	Brennbakkvegen	2.574	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5378	Rensevegen	0.431	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5390	Malmvegen	0.313	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5393	Løkkevegen	0.097	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5394	Fautvegen	0.533	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5398	Merkantilvegen	0.332	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 5401	Engenvegen	0.761	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5404	Cellulosevegen	0.194	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5405	Mattisrudsvingen	1.970	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5426	Hellerud x fv. 2538 - Taje x pv. (Skogsbilveg)	2.182	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5426	Taje x pv. (Skogsbilveg) - Åsroa	2.116	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 5440	Lierengvegen	7.658	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5443	Udalshaugvegen	3.022	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5449	Klomsteinrovegen	6.998	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 5462	Ambjørvegen	3.732	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5476	Drogsetvegen	1.329	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5476	Drogsetvegen	0.021	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 5477	Dalheimvegen	2.379	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5480	Austdalfeltvegen	1.471	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5483	Svearovegen	6.741	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5484	Granumsvegen	3.442	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5500	Brusvehagen	0.495	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5502	Stenslivegen	0.823	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5503	Dalborgvegen	3.246	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5506	Huntonstranda	0.488	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5510	Brenneribakken	0.125	Bk10/50			Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 5512	Breiskallmarka	2.064	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5513	Bjugstadgutua	2.320	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 5526	Gimlevegen	1.503	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5531	Brattengvegen	0.875	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5531	Brattengvegen	1.930	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5538	Skumsjøvegen	2.151	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5539	Breiskallvegen	1.273	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5542	Vildåsvegen	1.409	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5549	Vesetvegen	11.150	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5550	Vesteråsvegen	1.420	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5554	Steinsjåvegen	0.385	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5554	Steinsjåvegen	0.032	BkT8/50	Bk10/50		B	15.0	
Kv. 5554	Steinsjåvegen	0.026	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5556	Yttersetvegen	1.261	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5559	Mjølkevegen	3.671	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5564	Brennhaugvegen	2.683	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 5569	Skistuvegen	1.515	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5569	Skistuvegen	0.038	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 5570	Blivgodtvegen	4.568	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5574	Sagstugrenda	0.477	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5579	Hellirovegen	2.878	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5586	Dalsjordevegen	0.053	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 5586	Dalsjordevegen	0.079	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5593	Nettoppvegen	0.836	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5620	Kallerudsvingen	0.157	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5621	Kallerudlia	0.571	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5627	Bondelivegen	0.664	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5636	Skoglundtråkket	0.026	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 5640	Smerudlia	0.209	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5674	Niels Ødegaards gate	0.515	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5674	Storgata, x kv. H. Mustads gt. - x kv. Hunnsvegen	0.012	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5676	Briskbakken	0.651	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5682	Damvegen	0.136	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5684	Smerudsvingen	0.171	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5686	Damsletta	0.430	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5688	Ravegen	0.539	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5699	Studievegen	0.300	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 5702	Rambekkmoen x kv. Sommerrovegen - x pv. Vikenstranda	0.209	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5709	Dalborgvegen	0.144	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5717	Alfarvegen	0.372	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5721	Brennbakkvegen	0.528	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	126.974	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Gran kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1606	Akershus gr. Grautbudalen - Akershus gr. Kampehytta	1.956	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2274	Jevnaker/Gran grense - Kittelsrud x fv. 2289	1.373	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2288	Lunner/Gran grense - Sjollabakken x fv. 2332 - Vøyen x fv.2300	4.911	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2289	Stenberg x rv. 4 - Norum - Vien	5.336	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2289	Vien - Kittelsrud - Stadum x fv. 240	7.541	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2300	Dynna x rv. 4 - Morstadlokket x rv. 4 - Haugsbakken x fv. 2324	8.069	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2300	Hovsgutua, x fv. 2300 Oslolinna -Møllertomta	0.462	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 2304	Raknerud x fv. 2289 - Helgumsdalen x fv. 2306	4.863	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2306	Jernbanegata, Gran st.- x fv. 2300 Oslolinna	0.106	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Fv. 2306	Gran x fv. 2300 - Knarud x fv. 2308 - Grymyr x fv. 240	11.363	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2308	Knarud x fv. 2306 - Bredgaten - Hilden S x fv. 2312	5.174	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2310	Hilden x fv. 2312 - Alm - Prestkvern x fv. 2334	3.942	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2312	Hvattum x fv. 2306 - Jorstad - Hilden - Tingelstad x fv. 240	5.685	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2314	Grindaker x fv. 240 - Bilden x kv.	0.541	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2314	Bilden x kv. - Røykenvik x fv. 34	3.007	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2316	Augedals bru S x fv. 34 - Bleiken x fv. 2318	5.459	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2316	Skari x fv. 34 - Kjos x arm - Bleiken x fv. 2318	3.201	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2316	Kjos x fv. 2316 - Korsen x fv. 34 (arm)	0.712	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2318	Augedals bru S x fv. 34 - Bleiken x fv. 2318	0.033	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2318	Bleiken x fv. 2316 - Hennung x kv.	4.421	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2320	Bjoneroa x fv.245 - Buskerud gr. Bålerud	10.582	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2320	Buskerud gr. Bjone - Buskerud gr. Auretjern bru	0.224	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2322	Krokfoss bru x fv. 2320 - Storgrunnvika x kv. 5504	4.605	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2324	Granvang x rv. 4 - Hov - Haugsbakken x rv. 4	4.775	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2324	Haugsbakken x rv. 4 - Lunner st.	0.628	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2324	Lunner st. - Prestkvern x fv. 34	2.175	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2326	Framstad x fv. 2324 - Jørgensløkken x kv.	1.740	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2326	Jørgensløkken x kv. - Myhre - Amundrud x fv. 2328	5.226	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2328	Prestkvern x fv. 34 - Amundrud x rv. 4	4.361	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2330	Ringstad x fv. 2324 - Lynnebakken	3.797	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2332	Skjollabakken x fv. 2300 - Hov x fv. 2324	2.003	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2334	Jarhaug x fv. 2306 - Jarhaug	0.263	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2334	Jarhaug - Fagerstun x	3.569	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	fv. 2324							
Fv. 2336	X fv. 34 - Horn ferjekai	0.104	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2336	X fv. 245 - Tangen ferjekai	0.085	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Gran kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 500	Fra Fv 240 til snuplass	0.108	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 501	Markastubben	0.276	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2001	Gamkinnvegen, x fv. 2304 Gammevegen - Falangvegen	2.455	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2002	X fv. 2306-vestre Helmen	0.502	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2003	Pilgutua, Granavollen - fv. 2312 Jorstadlinna	0.818	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2004	Fra Fv 2306 til snuplass	0.596	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2004	Fra x Gransbråten til snuplass	0.155	BkT8/50		6 tonn	B	19.5	
Kv. 2004	Fra x Gransbråten til snuplass	0.123	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2004	Gransbråten	0.012	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 2006	Bjørgevegen, x fv. 2289 Grinilinna - Gran/Lunner grense	1.855	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2007	Ensrudvegen x fv. 2288 søndre Ålsvegen	1.927	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2008	Høienvegen	1.211	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 2009	Vennolumsvegen	0.035	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 2009	Vennolumsvegen x fv. 2332 Søndre Ålsvegen	1.969	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2010	Linstadvegen x fv. 2330 - Linstad	1.561	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2011	Åsengvegen x fv. 2330 Lynnebakka - Åsenga	1.423	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2012	Sklakersgutua	0.157	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2016	Granumsvegen, fra Fv 2306 til snuplass	0.612	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 2018	Skjervumsvegen, fra Fv 2300 til snuplass	0.486	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2023	Øgardsbakka, fra Fv 2324 til snuplass	0.538	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2024	Øgardsvegen, fra Fv 2300 til Kv 2023 Øgardsbakka	0.223	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2034	Hovsgutua, x fv. 2300 Oslolinna -Møllertomta	0.278	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2035	Hovsstikken, x fv. 2324 - Gran ungdomsskole	0.344	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2035	Hovsgutua, x fv. 2300 Oslolinna -Møllertomta	0.070	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2039	Gran x fv. 2300 - Knarud x fv. 2308 - Grymyr x fv. 240	0.477	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2041	Vollgutua	0.771	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2042	Smiegata	0.490	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 2042	Smiegata, x fv. 2306 Smietorget m/arm	0.079	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2042	Smiegata, x fv. 2306 Smietorget m/arm	0.151	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2045	Lindsjalvgutua	0.084	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2047	Skolegata	0.104	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2048	Ringstadvegen, fra Fv 2330 til snuplass	0.460	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2050	Øvre Ringstad, fra Fv 2330 til snuplass	0.381	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2058	Sykehjemsvegen, x fv. 2324 - Sykehjemmet	0.595	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2066	Gagnumsvegen, Norum - Gran/Lunner grense	1.936	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2068	Granåsvegen, Sannesvingen- x fv. 2304 (Raknerud)	3.461	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2069	Granavollen, Sannesvingen - Korsbakken	0.919	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2069	Granavollen, Sannesvingen - Korsbakken	0.407	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2070	Kongevegen, Granavollen - Moldstad	3.361	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2071	Fortenvegen, Melbostad - Jorstad	1.927	Bk10/50		8 tonn	A	19.5	
Kv. 2072	Flågenvegen, Flågen - Gran/Lunner grense	1.827	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	A	19.5	
Kv. 2073	Jarenstranda, fra Jernbanebrua til rv. 4	0.111	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2073	Jarenstranda, fra Jernbanebrua til x rv. 4	0.146	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2091	Morstadvegen	0.439	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2092	Skolelia	0.440	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2092	Hele strekningen	0.184	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2093	Hovsstikken, x fv. 2324 - Gran ungdomsskole	0.213	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2093	Hovsstikken, x fv. 2324 - Gran ungdomsskole	0.075	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3001	Amundrudvegen, x fv. 2328 - Høimyra x rv. 4	3.248	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3002	Olerudvegen x fv. 2328-avkjøring Gran Tre	1.698	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3003	Stensrudbakken	0.081	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 3019	Mohagastikken	0.162	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3021	Mohagavegen, x fv. 2328 Amundrudvegen - x fv. 2326 Movegen	1.652	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3021	Mohagenvegen	0.132	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 3023	Hele strekningen	0.628	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3023	Arm av Steinerudsvingen	0.044	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3024	Mohagasvingen	0.169	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3026	Søndre Mohagavegen	0.847	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3027	Auranorvegen	0.551	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3030	Trulserudvegen, Trulserudfeltet - Hovedveg	0.968	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3038	Veistengutua	0.760	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 3044	Solbakken, Mohagavegen - Movegen	0.362	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3047	Holtergutua x fv. 2326 - Svensrudvegen	0.856	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 3048	Holtergutua-Emsevegen	0.411	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 3049	Geitryggvegen, fv. 2326 Nysetvegen - Sørum	1.732	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3049	Geitryggvegen, fv. 2326 Nysetvegen - Sørum	0.358	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Kv. 3074	Parallellvegen (Hele Vegen)	1.280	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3074	Parallellvegen (Hele Vegen)	0.081	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3075	Sætergutua, x kv. 3107 - x kv. Movegen	0.567	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3079	Haugsbratta	0.223	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3081	Haugsbakkstikken	0.164	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3087	Haugsbakken	0.497	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3088	Haugsbakkroken	0.465	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3089	Utsiktsvegen	0.307	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3094	Nordre Ålsvegen x fv. 2324 - Movegen	1.162	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3094	Movegen - Lia	1.710	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3105	Rådhusvegen	0.185	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3105	Rådhusvegen	0.056	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 3107	Nordre Ålsvegen fra rundkjøring v/Esso til Jaren x fv. 2324	1.024	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3110	Jarenvegen, fra x Nordre Ålsvegen til snuplass	0.152	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3112	Stastadbråtan, x kv. Nordre Ålsvegen - Jaren senter	0.076	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3116	Sørvangsbakken, x fv. 2324 - Liaklevbrua - kv. 3107	0.691	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 3118	Ulsvad x Sørvangsbakken - PV3118	0.269	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 3122	Gjefsenmyrvegen	0.367	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3136	Haugsbakkvegen, x fv. 2324 - x kv. Risbakkvegen	0.820	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 3136	Arm av Haugsbakkvegen	0.058	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3137	Prestkværn, x fv. 34 - snuplass Prestkværn	0.375	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3138	Movegen, x kv. Parallellvegen - Edvardsen	0.811	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3139	Emsevegen, Sørum - Emse	1.646	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	A	19.5	
Kv. 3140	Rognstadvegen, Stensrud - Holter	1.141	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3140	Rognstadvegen	0.077	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3140	Rognstadvegen	0.167	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3145	Løvlia, Løvlibråten - Nordmarka	1.163	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3147	Mohagalia	0.528	Bk10/50		8 tonn	A	19.5	
Kv. 3147	Mohagalia	0.200	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3148	Rognebakken	0.224	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3148	Arm av Rognebakken	0.090	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4001	Retrumsvegen, x fv. 34	1.263	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4001	Retrumsvegen, x fv. 34	0.374	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 4002	Løvbrøttevegen, x fv .34 - Løvbrøtte	1.610	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4002	Løvbrøttevegen, x fv .34 - Løvbrøtte	2.323	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4003	Skåvegen x fv. 2316 Bleikenvegen x Løvbrøttevegen	2.877	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 4004	Rundenvegen, Bleiken - Runden	3.096	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4006	Dæhlengutua	0.041	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 4007	Thorstein Treholts veg x Kjølvegen - Snuplass	1.566	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4022	Nobelsgata-Kjølvegen	0.164	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4023	Nobels gate	0.501	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4025	Jens Røislies veg	0.252	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4027	Storlinna, fv. 2316 Eggelinna x fv. 2328 Amundrud	2.740	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4028	Rosendalsvegen	0.292	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4031	Brandbuvegen x kv. 4027 Storlinna - x fv. 240 Grinakerlinna	0.285	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4033	Orhagavegen, Stema - Eidsand	0.230	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4036	Nedre Hagali	0.186	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4042	Augedalsbrua	0.260	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4043	Torgvegen, Centrumsgården - Torget - Storlinna	0.214	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4044	Torgvegen, Centrumsgården - Torget - Storlinna	0.084	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4050	Vikavegen, Brandbu - Røykenvik	1.493	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4051	Hennungvegen x fv. 2318 - Nyhus	0.821	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4052	Augedalsvegen x fv. 240 Grinnakerlinna - Treholt Gartneri	0.351	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 4052	KV4052 S1D1 m351 - KV4052 S1D1 m746	0.395	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 4065	Markavegen, x fv. 240 - Marka	0.468	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4073	Ringvegen x Storlinna - Bjerke S	0.604	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4087	Dales veg, fra x fv. 2328 til x kv. 4027	0.917	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 4089	Fjordlinna x Aschimlinna - Ulsnestangen	4.350	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4094	Dvergstenlinna, Svendsbakken - Moldstad	1.729	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4095	Brurbakkvegen, x fv. 240 - snuplass	0.861	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4096	Kjølvegen x Storlinna - Gjøvikbanen	2.085	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4096	Kjølvegen, Gjøvikbanen - x Gran Tre Vegen	1.088	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4096	Kjølvegen x Gran Tre Vegen - Blokhus	3.691	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4096	Kjølvegen	0.237	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4097	Kjørkjevegen x fv34 - Kjørkjetangen	1.251	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 4098	Aschimlinna, Bilden - Askimlandet	2.964	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 4099	Holegutua, Jordskogen - Engerberget	1.555	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4100	Klauvstadgutua, Haug - Knutstad	1.957	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4101	Breigutua, Breigata - Tingelstad	1.988	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4102	Bølhauggutua, Stasjonskrysset x fv. 2318 - Hennung stasjon	0.737	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4116	Øvre Hagali	0.131	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4117	Stensrudhavna	0.273	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4117	Stensrudhavna	0.238	BkT8/50			B	19.5	
Kv. 4117	Stensrudhavna	0.165	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 5001	Hvindenvegen, Skirstad - Hvinden - x fv. 2306	3.398	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5002	Skirstadgutua, Skirstad - X fv. 2306 Helgumsdalen-Skirstad	0.784	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5002	Skirstad-x fv. 2308 Kjekstadvegen	0.220	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5003	X fv. 2306-Trevarefabrikk	0.322	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5003	X fv. 2306-Trevarefabrikk	0.310	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 5004	Østvoldvegen, fv. 240 - snuplass	0.675	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5004	KV5004 S2D1 m0 - KV5004 S2D1 m121	0.121	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 5006	Vannverksvegen, Østvoldvegen - snuplass	0.174	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5007	KV5007 S1D1 m0 - KV5007 S1D1 m357	0.357	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 5007	KV5007 S2D1 m0 - KV5007 S2D1 m77	0.077	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 5011	Skolebakken	0.112	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5012	Mogervegen - X kv5001-Haugsli	1.578	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5013	Skutelandet, Stadum - Skutelandet	0.878	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5014	Elvetanglinna, Grymyr - Elvetangen	0.775	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5014	Elvetanglinna, x fv240 - snuplass	0.062	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	B	19.5	
Kv. 5016	Falangvegen, Kittelsrud - Knarud	4.464	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5501	Vestlandsvegen x fv. 2322 - Vestland	1.695	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5501	Vestlandvegen	0.116	BkT8/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 5503	Sevaldrudvegen x Vestlandsvegen - Sevaldrud	1.091	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5504	Kleiva x fv. 2322 Storgrunnvika - Kleiva	2.077	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5505	Myrsætervegen x fv. 2320 - Myrsetra	2.595	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 5508	Skolevegen	0.269	Bk10/50			Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 5509	Bjonevika x fv. 245 - Kvernhaugen (snuplass v/Garasje)	0.897	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5510	Flattumvegen x fv. 2322 - Flattum	0.867	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 99254	Arm av Nobelsgate	0.183	Bk10/50			B	19.5	
K	Øvrige veger	19.755	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Grue kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 201	Arm Furubo - Solør Energi	0.691	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 210	Kongsvinger x fv. 198 - Vestad x rv. 25	0.146	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 232	Sandstad x fv. 210 - Kirkenær st.	2.837	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2018	Kongsvinger/Grue - Rotnemo x pv.	0.502	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2018	Rotnemo x pv. - x Linnavegen	3.619	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2018	X Linnavegen - Gjevert x fv. 201	13.001	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2038	Furuberget - Svullrya øst x fv. 201	4.682	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2040	Namnå S x fv. 2056 - x kv. Nybrottsvegen	0.762	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2040	X kv. Nybrottsvegen - Innkj. steinbrudd	3.392	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2040	Innkj. steinbrudd - Berger x fv. 201	0.796	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2040	Berger x fv. 201 - Skasenden x fv. 201	13.536	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2044	Nøkkelbgt x rv. 2 - Knauserud x fv. 2040	4.206	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2046	Grinder x rv. 2 - x Nsb øst	0.577	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2046	Xnsb øst - gård x fv. 2044	3.795	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2048	Refset x fv. 210 - Risberget x kv.	3.378	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2048	Risberget x kv. - Rusvekk	3.352	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2048	Rusvekk - Grue/Åsnes	2.970	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2050	Holmgård x fv. 210 - Rusvekk x fv. 2048	3.716	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2052	Grøsetkvern x rv. 2 - x Avkj.Til Gr.Tak	0.424	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2052	X Avkj.Til Gr.Tak - Monsrud	3.529	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2054	Namnå x fv. 2056 - Smiholen	1.575	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2056	Grøsetkvern x fv. 2 - x Avkj.Til Gr.Tak	0.381	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2056	Namnå x fv. 416 - Grøset	0.528	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2056	Namnå x fv. 404 - Smiholen	0.635	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2056	Møllerud x fv. 2054 - Gunnarsrud x rv. 2	6.097	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	

Innlandet, Grue kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1034	Vellingrovegen	4.105	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1035	Gamlebyen	1.761	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1036	Åsvegen	2.898	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1037	Brennavegen	1.207	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1039	Opakersundvegen øst	1.102	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1040	Opåsvegen	1.785	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1041	Kilavegen	2.820	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1042	Veslekilavegen	1.612	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1043	Stadionvegen	0.426	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1053	Potholtvegen	2.322	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1056	Linnavegen	1.944	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1057	Kirkesjøvegen	4.061	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1060	Rotnebergsvegen	3.898	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1060	Rotnebergsvegen S2	0.042	Bk6/28		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1060	Rotnebergsvegen - nord for Grustaket	3.667	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1061	Løvhaugen	2.173	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1063	Skasvegen	0.886	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1064	Strandgata	4.030	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1065	Brusætervegen	0.686	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1066	Lilleåsvegen	0.626	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1067	Sætervegen	1.442	Bk10/50			A	19.5	Stengt ved NSB
Kv. 1068	Trangsrudvegen	1.613	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1069	Smiholsvegen	1.392	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1071	Feiarvegen	2.068	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1195	Smedvegen	0.515	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 1300	Sandstad x fv. 210 - Kirkenær st.	0.114	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 2020	Einarsrudvegen	2.661	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2120	Rismovegen	2.790	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2130	Jarenvegen	2.966	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4480	Stemsrudvegen	1.403	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5303	Opsetvegen	4.163	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5324	Rotbergsvegen Fram til kryss mot nord	1.119	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5324	Rotbergsvegen fra Krysset og Nordover	1.616	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 5327	Fautvegen	0.924	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
K	Øvrige veger	45.026	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Hamar kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 183	Midtbyen skole - Hedmark Ssh x fv. 222	0.444	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 184	Snekkersvea x E6 - Olrud rkj. x fv. 186 / 1748	1.865	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 186	Maxi Storsenter rkj. x fv. 1747/1758 - Olrud rkj. x fv. 184/1748	2.376	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 187	Ringgata - Ringgt/Aluvn rundkj	1.939	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 187	Ringgt/Aluvn rundkj - Ringgt/Vognvn x fv. 74	0.856	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 223	Hamar st x fv. 222 - Grønnegt x fv. 1734	1.332	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 224	Sagatun - Vien x E6 - Vang krk. x rv. 25	2.390	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 225	Dystingbo x rv. 25 - Hamar/Løten	5.834	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 227	Buttekvern x fv. 184 - Jevnaker x rv. 25	10.050	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1734	Bryggeriet rundkj. x fv. 1758 - Ajer x fv. 186	1.793	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1734	Ajer x fv. 186 - Alu x fv. 186	0.932	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1740	Smeby - Benterud x fv. 1740	1.050	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1740	Benterud x fv. 1740 - Stafsberg	1.049	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1744	Børstad x fv. 222 - Hamar/Ringsaker	2.434	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1746	Ringsaker/Hamar - Hamar/Ringsaker	1.313	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1747	Bryggeriet rkj. - Vognv/Aslak Boltsg rundkj	2.018	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1748	Olrud rkj. x fv. 184 - Trehørningen x fv. 1794	0.870	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1750	Ringgt/Vognv x fv. 74 - Koigen vest x fv. 74	2.584	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1750	Storhamar vgs - Rosenlundvika	0.200	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1752	Ringgt/Vognv x fv. 74 - Koigen vest x fv. 74	1.109	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1752	Furubergv/Vognv rundkj - Prestrudhallen x fv. 75	2.008	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1754	Disenvn - Vangsv/Disenv	0.264	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1756	Solvangv - Børstad x fv. 222 x fv. 1744	0.354	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1758	Hamar st. rkj. - Bryggeriet rkj.	0.490	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1758	Bryggeriet rkj. Storhamargata - Vognv/Aslak Boltsg rkj.	1.181	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1758	Aslak Boltsgt/Vognv rundkj - Nordlyshallen x fv. 1752	0.446	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1770	Ringgata - Furubergv/Vognv rundkj	0.243	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1770	Furubergv/Vognv rundkj - Prestrudhallen x fv. 75	0.612	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1770	Furubergveien x fv. 1752 - Holsvn/Aluvn x fv. 73	0.849	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1772	Vangsveien - Andr.Pedersensgt V	0.539	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1778	Arnkvern nedre x fv. 1748 - Bjørge x fv. 227	1.542	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1792	Engum sør x fv. 1794 x kv. - Hedmark Protein	1.131	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1792	Hedmark Protein - Imerslund x fv. 1796	0.643	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1794	Broberg x fv. 224 - Narmo x fv. 227	5.649	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1794	Narmo x fv. 227 - Busterud	2.850	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1796	Hveberg x fv. 116 - Gåsbu x fv. 1798 x pv.	11.769	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1798	Hveberg øst x fv. 1796 - øvre Vang krk x fv. 227	6.578	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1798	Slemsrud x fv. 227 - X kv. 2126 Rønningstadvegen	0.608	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1798	X kv. 2126 Rønningstadvegen - Bekken x fv. 1820	4.643	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1798	Bekken x fv. 1820 - Gåsbu x fv. 1796 x pv.	1.927	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1800	Torshov x rv. 25 - Kapp x fv. 1798	1.965	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1800	Kapp x fv. 1798 - Tomter x fv. 1796	2.456	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1802	Ingeberg x fv. 1796 - Skjesetengen x fv. 1794	5.273	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1804	Nashaug x fv. 1798 - Helstad x rv. 25 - Dørum x fv. 1816	3.040	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1806	Grubhol x rv. 25 - Oppsal x fv. 1798	1.521	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1808	Skjeset x fv. 1794 - Torvet sør x fv. 1796	2.135	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1808	Torvet nord x fv. 1796 - Ås x fv. 1798 nord	3.281	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1808	Ås x fv. 1798 sør - Nystuen x fv. 1820	1.274	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1808	Nystuen x fv. 1820 - Hamar/Løten	1.854	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1812	Nybrua x fv. 1854 - Hjellum Ø x fv. 116	1.765	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1812	Hjellum V x fv. 116 - Torshov x rv. 25	0.557	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1814	Kurud x fv. 1812 - Kvæka x fv. 1822	2.197	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1814	Kvæka x fv. 1822 - Hamar/Stange	1.044	BkT8/40		6 tonn	B	19.5	
Fv. 1816	Dalfarmen x fv. 206 - Ålstad x rv. 25	3.909	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1818	Lovisenberg x fv. 116 - Helstadbakken x fv. 1804	2.128	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1820	Lageråa x rv. 25 - Libergstajet rundkj	1.844	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1820	Libergstajet rundkj - Bekken x fv. 1798	5.441	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1822	Kvæken x fv. 1814 - Farmenstua x fv. 1908	1.303	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1908	Stange/Hamar - Hanum x fv. 116	2.948	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Hamar kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	172.887	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Kongsvinger kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 196	Kurusand x E16 - Kongsvinger Ø x E16 x rv. 2	1.365	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 196	Kongsv. bru S - Kongsv. bru N	0.229	Bk8/32			Ikke	15.0	
Fv. 196	Kongsv. bru N - Gjemselund bru x fv. 1924	0.279	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 198	Fulu x E16 - Gjemselund bru x E16	6.198	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 231	Vangen x fv. 198 - Storgata x fv. 210	1.981	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1952	Sør-Odal/Kongsvinger - Øyset x E16	3.323	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1954	Sør-Odal/Kongsvinger - Åsum x fv. 175	1.332	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1992	Lier x rv. 2 - Austmarka x fv. 202	9.064	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1992	Austmarka x fv. 202 - Rgr. Varaldsjø	12.833	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1998	Kjerret x fv. 202 - Riksgrensen	0.929	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2000	Lier x rv. 2 - Rauhella	8.000	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2002	Roverud x fv. 205 - Skinnarbøl Ø x E16	9.409	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2003	Skinnarbøl V x E16 - Granli x fv. 1992	4.632	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2004	Tronbøl x fv. 205 - Brøderud x fv. 367	4.791	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2006	Årbogen x fv. 205 - Brandval x rv. 2	7.498	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2006	Brandval x rv. 2 - Brandval bru øst	0.444	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2006	Brandval bru	0.371	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2006	Brandval bru vest - Årnes x fv. 210	0.344	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2008	Foss S x fv. 210 - Grue grense	4.800	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2010	Breen x fv. 2008 - Vestby x fv. 2008	2.981	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2012	Hokkåsen x fv. 205 - Nor x rv. 2	8.598	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2014	Jammerdal x E16 - Homsjøen x fv. 2014	10.957	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2014	Homsjøen x fv. 2014 - Hokås bru x fv. 205	8.181	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2018	Riksåsen x E16 - Kongsvinger/Grue	2.104	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2022	Jonaslies gt. og Festningsgt.	0.415	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2024	Roverud x fv. 205 - Brandval x fv. 2006	8.811	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2026	Kurusand S x fv. 2036 - Bæreiavg. og Utsiktsvg. x fv. 2036 Ksv bru	3.366	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2028	Vardåsvegen x fv. 231 - til Vanntårnet	0.902	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2030	Valhallvegen x E16 - Valhallvegen x fv. 231	0.343	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2032	Rasta nord rv. 2/fv. 2034 - Rasta rv. 2	1.575	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2034	X E16 østre Solørvg. - Rasta nord x fv. 2/fv. 2032	0.947	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Kongsvinger kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1020	Anna Qvams veg	0.149	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1023	Nedre Badstuvegen	0.542	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1027	Balders veg	0.134	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1030	Bekkefaret	0.590	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1040	Bergvegen	0.195	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1050	Blindvegen	0.120	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1055	Blomstervegen	1.419	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1580	Markensvegen	0.334	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2080	Vingersjøvegen	0.156	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2228	Tjernsbergs veg	3.805	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2253	Børslungvegen	2.834	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2274	Snarevegen	3.665	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2276	Speismarkvegen	6.502	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2286	Holmenvegen	0.156	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2303	Mårvegen	0.422	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2305	Skyrudvegen	0.774	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2306	Åkrevegen	0.387	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2308	Kabberudvegen	1.332	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2309	Sjølivegen	1.672	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2323	Mariåsvegen	1.519	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2367	Bærelavegen	4.331	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2371	Hyttebakkstien	0.194	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2372	Bjønnstien	0.307	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2380	Vårstubben	0.071	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2381	Sommerstubben	0.074	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2382	Vinterstubben	0.168	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2383	Høststubben	0.133	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2434	Sidselrudstien	0.411	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2436	Heidrunsveg	0.172	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2444	Snarevegen	4.565	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2456	Østre Granliveg	0.183	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2457	Gamle Granliveg	0.188	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2544	Håkenstubakken	0.793	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2737	Jarenvegen	1.934	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2790	Geitramsvegen	0.077	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2795	Storvænna	0.312	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2797	Bogerkroken	0.242	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2823	Anna Stangs veg	0.147	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2824	Thomasine Lies veg	0.117	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2827	Solbærvegen	0.252	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2833	Jørgen Dales veg	0.238	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2836	Carsten E. Rosenvingers veg	0.095	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2838	A.K. Blix veg	0.198	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2863	Teatergata	0.082	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2878	Mangler Navn	0.166	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 97818	Mårvegen	0.347	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 98312	Fiolbakken	0.063	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 98446	Hvitveisbakken	0.114	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	137.424	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Lesja kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2660	Li grustak - Dombfoss bru V x fv. 2662 - Dovre/Lesja gr	0.253	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2660	Dovre/Lesja gr - Brustuen	2.876	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2660	Brustuen - Lesja Ø x E136	12.757	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2660	Brustuen x fv. 2660 - Jora x E136 (arm)	3.875	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2666	Lesja x E136 Lesja stasjon	0.040	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2668	Bjorli Ø x E136 - Slamlagune	0.105	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2668	Slamlagune - Rånågrenda	4.298	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2670	Lesjaskog Ø x E136 - Bjølverud	5.462	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Lesja kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 506	Steinevegen	0.183	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 510	Lesja sentrum, Kommunale veger	0.156	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 511	Veg til Lesja sjukeheim	0.220	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 512	Veg til Lesja sjukeheim	0.114	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 514	Lesja sentrum, Kommunale veger	0.087	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 519	Verksvegen	0.621	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 521	Veg til renseanlegg	0.098	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 531	Vasstårnvegen	0.061	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 535	Adkomst fra E136 til Åsenvegen	0.115	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1000	Honnavegen	1.064	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1001	Skardvegen	0.561	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1002	Steinevegen	0.740	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1004	Prestgardsteigen	0.170	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1007	Vassvegen	0.113	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1015	Bøvegen, Bø bru N x E136	0.839	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1015	Bøvegen, Bø bru	0.100	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1015	Bøvegen, Bø Grendahus Xfv 2660 - Bø bru S	0.940	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1016	Slådalsvegen	13.702	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1031	Lyftingsmovegen	0.132	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1037	Stavheimsgrende	2.292	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1040	Åsenvegen Øst	0.646	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1040	N. Løftingsmo bru	0.009	Spesiell begrensning			Ikke	19.5	Stengt med bom. maks 3,5 tonn.
Kv. 1040	Åsenvegen Vest	0.411	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1046	Verksvegen	0.138	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1058	Strandvegen x E136 - x fv. 2670	1.108	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1072	Bjorlivegen (fra E136)	0.850	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1079	Ljosmyre	0.725	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1082	Arne Barmans veg	0.870	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1101	Vasstårnvegen	0.546	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1111	Bøvervegen	0.727	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1129	Fiskelivegen	0.153	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1137	Veg til Lesja sjukeheim	0.282	BkT8/40			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	9.228	BkT8/40			Ikke	15.0	

Innlandet, Lillehammer kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2518	Vingrom x E6 x fv. 250 - Saksum - Lillehammer/Gausdal gr	11.168	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2520	Lillehammer Postkontor x fv. 213 - Nordsæter	13.922	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Smestadmoen x fv. 213 - Ensby x E6	6.854	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Arm Jeistad rkj. - Storhove x E6 x fv. 255	0.901	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Leirvika x fv. 253 - Bjørke x fv. 2526	0.909	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Bjørke x fv. 2526 - Heimtun x kv.	9.052	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2524	Vingrom x E6 x fv. 250 - Saksum - Lillehammer/Gausdal gr	5.807	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2526	Bjørke x fv. 2524 - Kastrud x arm - Onsom x arm - Håvardlia	12.642	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2526	Kastrud x fv. 2524 - Jørstadmoen x fv. 253 (arm)	1.054	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2526	Kastrun N x fv. 2524 - Kastrud x arm fv. 2524 (arm)	0.016	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2526	Onsum x fv. 2524 - Lundgard x fv. 2528 (arm)	0.769	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2528	Jørstadmoen x fv. 253 - Linflåa x fv. 255	8.589	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2528	Arm Brubakken - Lund x fv. 255	1.500	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2530	Dalsvingen x fv. 2532 - Lillehammer/Gausdal gr	7.970	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2534	Bergseng x fv. 1654 - Hindkleiv x fv. 213	0.851	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2536	Lismarka x fv. 1656 - Sæterengen x fv. 213	4.800	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2538	Biri rkj. - Vingrom x fv. 250	2.502	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2540	Vingrom N x fv. 2518 - Vingnes x fv. 253	6.333	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Lillehammer kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 501	Korgvegen x Hovemovegen - Sannom rkj. x fv. 213	0.074	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1080	Anders Sandviks gate	0.621	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1160	Bankgata	0.784	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1260	Birkebeinervegen, x S. Undsets veg - Birkebeineren Skistadion	3.885	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1420	Brubakken	0.171	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1480	Bryggevegen	0.970	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1480	Bryggevegen	0.374	Bk6/28			Ikke	19.5	
Kv. 1620	Carl Lumholtz gate, x kv. Storgata - x fv. 213 Kirkegata	0.148	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1880	Elvegata x kv. Nymosvingen - x kv. Storgata	0.059	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2060	Even Langseths veg	0.129	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2100	Fagabergvegen	1.250	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2180	Fredrik Collets veg	1.386	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2200	Furubakken	0.756	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2240	Gamlevegen, x kv. Fagabergvegen - Bæla bru - øvre Jeistad	0.492	Bk6/28			Ikke	15.0	
Kv. 2300	Gausdalsgata	0.614	Bk6/28			Ikke	15.0	
Kv. 2480	Hagevegen	0.666	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2580	Hammersengvegen	1.289	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2700	Heimtunvegen, x kv. Vingarvegen - Heimtun x fv. 2524	0.429	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2960	Håkon Håkonsens veg	0.866	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3020	Industrigata x fv. 213 - x Industrigata 50	1.002	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3020	Industrigata x Industrigata 50 - Industrigata 62	0.995	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3100	Ivar Kleivens veg	0.429	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3120	Jernbanegata	0.467	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3360	Kirkegata, Banken - Yk-Huset	0.586	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3460	Korgvegen x pv. Korgvegen 25 - x Hovemovegen	0.514	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3480	Kringsjåvegen, x fv. 2520 Nordsetervegen - x kv. Fagabergvegen	1.305	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3480	Kringsjåvegen	1.052	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3600	Lagervegen	0.241	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3620	Landbruksvegen	0.173	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3640	Langes gate	0.580	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3880	Løkkegata, x kv. Storgata - x kv. Olsen Bergs gate	0.314	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3940	Maihaugvegen x fv. 216 - Mesnaelva	1.143	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4060	Mathisens gate, x fv. 213 Kirkegata - x kv. Hougners gt	0.255	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4060	Mathisens gate, x fv. 216 Storgt - x kv. Anders Sandviks gt	0.139	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4180	Moavegen	1.237	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4300	Nordregate	0.371	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4420	Nymosvingen x kv. Kirkegata - x kv. Elvegata	0.132	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4860	Rosenlundvegen, x kv. Indusrigata - x Moavegen	0.184	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4860	Rosenlundvegen, x kv. Industrigata - x fv. 213	0.133	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5020	Sandheimsvegen	0.095	Bk10/50			Ikke	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 5080	Sigrid Undsets veg, Mesnaelva - Kristins hall rkj. x fv. 2520	0.663	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5080	Sigrid Undsets veg, Kristins hall rkj. x fv. 2520 - Lillehammer Sykehjem x fv. 2522	2.550	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5280	Skurvavegen	0.071	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5420	Smestadvegen	0.815	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5520	Spinnerivegen	0.326	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5580	Staudevegen (fra Inge Krokans veg)	0.158	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 5660	Storgata	1.992	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5720	Strandpromenaden	1.411	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5880	Søndre gate	0.156	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 6280	Vingarvegen, Vingnes x fv. 2520 - x kv. Heimtunvegen	1.220	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 6300	Akershus gr, - Trøndelag gr.	0.016	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 6300	Vingnesgata, x E6 - Vingnes bru	0.110	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 6300	Vingnes bru	0.529	Bk6/28			Ikke	19.5	
Kv. 6380	Vårsetervegen	1.478	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 6420	Wieses gate	0.142	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7001	Blomsterbakken	1.371	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7016	Dampsagvegen	1.456	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7024	Hovslivegen	3.239	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 7049	Røyslivegen	1.356	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7055	Hovemovegen	1.466	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7056	Sjøsetervegen, x fv. 2520 Nordsetervegen - Skibrua	0.851	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 7056	Sjøsetervegen, Skibrua - Kåkålia	7.240	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 7072	Kvernhusvegen (fra Kringsjåvegen)	0.372	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7074	Blestervegen, x kv. Kringsjåvegen - Skårsetlia	0.686	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 7081	Flåkålivegen	1.430	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 7093	Jernbanetorget KV7093	0.584	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7109	Vormstuguvegen Storhovearmen rkj. x fv. 2522 - undergang E6	0.736	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7113	Kantvegen, x kv. Birkebeinervegen - x fv. 2520 Nordsetervegen	2.154	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7119	Ellingsbergvegen, Lund x fv. 255 - Smedsrud x fv. 2530	1.542	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7122	Burmavegen	0.467	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7125	Nordseter x fv. 2520 Nordsetervegen - Veståsen	3.039	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	81.576	BkT8/40			Ikke	15.0	

Innlandet, Lom kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2638	Flå bru x fv. 55 - Marstein	6.410	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2638	Marstein - Lom Prestegard x rv. 15	2.634	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2640	Vågå/Lom grense - Svadalen	5.075	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2640	Svadalen - Vamsæter x fv. 2644	2.613	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2640	Vamsæter x fv. 2644 - Grjotheim	7.533	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2640	Grjotheim - Fossbergom x rv. 15	3.868	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2642	Leira bru x fv. 55 - Kvandalsvoll	5.413	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2644	Sandvikberget x fv. 2640 - Vamseter x fv. 2640	4.990	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2646	Staurust - Lom/Skjåk grense	0.560	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Lom kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1003	Prestøyvegen (Ind. omr)	0.161	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1003	Stråmvegen (Ind. omr)	0.206	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1006	Frøyse x rv. 15 - Blakar x rv. 15	2.513	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1007	Kollbottvegen (Frisvoldskogen)	0.624	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1012	Kjæstad x rv. 15 - Liarampa x kv. 502	1.091	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1012	Kollavegen, Kolden - Kjærstad x rv. 15	1.099	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1012	Kollavegen, Frisvold (Garmo) x rv. 15 - Odde	1.030	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1013	Gamelvegen, Eggjavegen	0.263	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1013	Kullihaugen, x fv. 2638 - Eggjalia	0.116	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1022	Gamelvegen, Eggjavegen	0.987	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1040	Årsjovegen (Ind. omr)	0.263	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1040	Strupuvegen (Ind. omr)	0.237	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1041	Gjeisarøyvegen (Ind.Omr)	0.277	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1042	Gjeisarøyvegen (Ind.Omr)	0.389	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1043	Visdalsvegen, x fv. 55 til Visbrua	1.074	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1047	Galdhøpiggvegen	1.333	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1058	Øverlisvegen, til nedre Haugen	1.115	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1064	Liarampa x kv. 502 - Lia bru - Honn x fv. 2640	0.933	BkT8/40			Ikke	19.5	5 tonn aksellast
Kv. 1091	Kullihaugen, x fv. 2638 - Eggjalia	0.211	Bk10/50			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	18.570	Bk8/32			Ikke	19.5	

Innlandet, Løten kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 225	Dystingbo x rv. 25 - Hamar/Løten	0.007	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 225	Hamar/Løten - Nyhuset x fv. 1836 x fv. 1920	4.076	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 227	Buttekvern x fv. 184 - Jevnaker x rv. 25	0.391	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1808	Hamar/Løten - Ringnes x fv. 1828	1.730	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1808	Ringnes nord x fv. 1828 - x Skogsbilveg Ebru/ fv. 1808	6.601	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1808	X Skogsbilveg Ebru/ fv. 1808 - Ebru x rv. 3 x rv. 25	0.036	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Tønset x rv. 3 - Ånestad bru (gamlev.)	4.417	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Ånestad bru - Torvestad	1.160	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Ommangsvollen - Grindalsmoen (gamlev.)	5.368	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. Gardli	0.175	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1809	Arm Myklagard - Ånestad x rv.3	0.071	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1824	Haukstad x fv. 116 - Balke x rv. 25	3.624	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1826	Skramstad x fv. 1824 - Stensby x fv. 1828	3.136	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1828	Høllingstad - Løten Brenneri	1.799	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1828	Løten Brenneri - Kvernhusløkka	7.338	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1830	Lund x fv. 1844 - Grøholt vest x rv. 25	0.848	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1830	Grøholt øst x rv. 25 - x Imsetvegen	1.724	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1830	X Imsetvegen - Tomter x fv. 1828	2.211	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1832	Segla x rv. 3 - Rogstad x fv. 1808	3.889	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1834	Ånestad bru x rv. 25 - Østerhagen	0.806	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1834	Østerhagen - Heimdal vest x fv. 1808	2.109	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1834	Heimdal øst x fv. 1808 - Slåttbakken	2.499	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1836	Nyhuset x fv. 116 x fv. 1920 - Klæpa x fv. 1886	2.377	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1838	Vestby x rv. 3 - Ådalsbruk	1.361	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1838	Ådalsbruk - Borg x fv. 1844	0.038	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1840	Klevfoss x fv. 1836 - Berg x fv. 1844	3.344	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1842	Skjervetangen x fv. 1840 - Vealund x fv. 1848	1.997	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1844	Løten kirke x rv. 25 - Venskrysset x gamle rv. 3	1.703	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1844	Venskrysset øst x gamle rv. 3 - Militærvegen	0.161	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1844	Venskrysset Ø x gamle rv. 3 - Veakrysset x fv. 1848	3.421	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1844	Veakrysset x fv. 1848 - Militærvegen	7.322	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1844	Militærvegen - Olehuset	6.763	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1846	Løten jernbaneundergang x fv. 1844 - Bjørnstad x fv. 1848	3.164	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1846	Løten st. x fv. 1846 - Kolberg x fv. 1844	0.162	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1846	Grindereng Ø x fv. 1846	0.152	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	- Grindereng x rv. 3							
Fv. 1848	Ånestad x gamle rv. 3 - Veakrysset x fv. 1844	5.154	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1848	Veakrysset Ø x fv. 1844 - Nordløkken	9.032	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1848	Nordløkken - Oset x fv. 1844	8.362	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1850	Ved Stange/Løten - L. Benningstad x fv. 1886	2.385	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1886	Ved Stange/Løten - X kv. 6010 Brovollvegen	3.435	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1886	X kv. 6010 Brovollvegen - Klevbakken x fv. 1836	0.110	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1886	X Klevbakken x fv. 1836 - Solbakken x fv. 1842	0.705	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1886	Skjervetangen x fv. 1840 - Vealund x fv. 1848	0.543	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1900	x fv24 - x fv 225	0.913	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1900	Haukstad x fv. 225 - Ommangsvolden x rv. 3	1.359	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1900	Ommangsvollen - Grindalsmoen (gamlev.)	6.880	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1920	Brynsåsen - Borg x fv. 1844	4.553	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Løten kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1200	Bergsvevegen	0.340	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1870	Frønsetvegen	1.744	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2500	Karudvegen	1.416	BkT8/40			A	19.5	
Kv. 3500	Ommangsgutua	1.556	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4425	Venslivegen	1.340	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 4800	Ånestadvegen	0.260	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6010	Brovoll x fv. 1886 - Vollmo x fv. 1848	3.780	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6506	Finnstadhagan	1.061	BkT8/40			A	19.5	
Kv. 7004	Kvæstadgutua	2.887	BkT8/40			A	19.5	
Kv. 7013	Brevadvegen	2.376	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 8222	Gudbrand Akers veg	0.139	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	45.927	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Nord-Aurdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2442	Østensvik, Fagernes x E16 - Spikarmoen	1.500	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2442	Spikarmoen - Døvre x fv. 2492 - Ranheimsbakken x fv. 2482	4.981	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2442	Ranheimsbakken x fv. 2482 - Gobakk bru x fv. 2480 - Kruk - nord-Aurdal/Etnedal grense	10.850	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2446	Storebrufoss x fv. 2450 - Søre Håe x fv. 51	14.585	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2446	Arm Sundvoll bru - Aurdal x E16	2.689	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2450	Valdrestunet x E16 - Klosbøle x E16	1.075	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2476	Nørdre Håe x fv. 51 - Granheim bru N	13.652	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2476	Granheim bru N - Paulsrud x kv. Brekkudn	2.731	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2476	Arm Granheim - Nordsveen x fv. 2484	1.097	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2478	Mønin x fv. 51 - Mønin bru - Vesterbø x fv. 2446	5.001	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2480	Grobakk bru x fv. 2442 - Fagernes lufthavn	0.888	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2482	Leira S x E16 - Garli - Østensvik. Fagernes x E16	0.040	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2482	Mørken x fv. 51 - Beito x kv. - Skredbergo	3.974	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2482	Garli x fv. 2482 - Ranheimsbakken x fv. 2442 (arm)	2.329	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Ulnes x E16 - Nordsveen x fv. 2476	0.303	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Ulnes x fv. 2476 (arm)/kv. - Ulneshagen - nord Aurdal/vestre Slidre grense	2.890	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2486	Steinde x fv. 2476 - Sundheim bru - Vaset Seter x kv.	4.587	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2490	Holldalsfoss x fv. 51 - Løken bru x fv. 51	0.181	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2492	Døvre x fv. 2442 - Skrautvål x fv. 2498 - nord-Aurdal/Øystre Slidre grense	5.848	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2494	Aurdal kirke x E16 - Oppheimsbakken	3.358	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2498	Skrautvål x fv. 2492 - x Stølsvegen - Meisdalen x fv. 2492	5.395	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Nord-Aurdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 506	Panoramavegen	0.324	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1001	Fagernes Ø. x E16 - Elvely x E16	0.715	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1002	Valdresvegen, Fagernes - Leira	1.599	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1002	Kongsvegen, fv. 2482 Leira - Valdresvegen	0.945	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1008	Tveitavegen E-16 - Valdreshallen	0.543	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1030	Spikarmoen, fv. 2442 - Spikermoen	0.821	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1031	Marsteinvegen	1.494	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1038	Kongsvegen, fv. 2482 Leira - Valdresvegen	0.549	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1038	Leira S x E16 - Garli - Østensvik. Fagernes x E16	0.364	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1041	Månovegen fra Kongsvegen - Yrkesskulevegen	0.764	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1041	Månovegen	1.549	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1041	Månovegen	1.483	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 1041	Månovegen	0.206	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 1043	Yrkesskulevegen, Månovegen - Valdres Vdg.	0.485	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1045	Yrkesskulevegen, Månovegen - Valdres Vdg.	0.211	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1050	Markavegen	0.561	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1051	Skulevegen	0.338	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1052	Fløafjordvegen, Skulevegen - Leira Ra	2.051	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1058	Myrstigen, fv. 2442 - Blåbærmyre	0.299	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1062	Høgdingsvegen, E-16 - Fautrudvegen	1.267	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1062	Høgdingsvegen	1.425	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 1063	Fautrudvegen x fv. 2494 - Høgdingsvegen - Kolsrud	0.935	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 1070	Bjødnavegen	1.244	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1075	Vinjarskogen	0.220	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 1116	Åbjørsvegen, fv. 51 - fv. 2446	2.783	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1120	Paradisvegen, fv. 51 - nedre Merket	1.685	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1121	Bjerkestølen Camping - øvre Merket	0.765	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1127	Fødnesvegen, Ev. 16 - Fodnesvegen 254	2.558	BkT8/40		6 tonn	Ikke	12.4	
Kv. 1127	Fødnesvegen 254 - x fv. 2484	1.381	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1127	Fødnesvegen 254 - x fv. 2484	5.112	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1139	Øvrebygdsvegen	3.177	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1143	Svarthamarvegen, fv. 2498 - Jodokkvegen	1.477	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1147	Høllavegen	1.791	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 1148	Høllavegen	0.652	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1148	Brekkudn	1.998	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1154	Heggelund x fv. 2476 - Strandmo ved	0.898	Bk10/50		8 tonn	A	19.5	
Kv. 1154	Strandmo ved - Hovrud	1.760	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1154	Håvrudvegen	0.932	Bk10/50		8 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1159	Sebuvegen, fv. 51 - Sæbu	2.287	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1196	Svansesvingen	0.147	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 1412	Månojordet	0.259	BkT8/40			B	19.5	
K	Øvrige veger	25.008	BkT8/40			B	15.0	

Innlandet, Nord-Fron kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2522	Frya x E6 - Sjoa x E6	22.626	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Arm Kvam krk. - Kvamkrysset x E6	1.135	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2594	Vinstra stasjon x fv. 2596 - Vinstra stasjon N x fv. 2596	0.179	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2596	Sødorp skole (Vinstra S) x E6 - Byrbrua x fv. 255	1.737	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2598	Sorperoa x fv. 255 - Kvam bru S	9.493	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2598	Kvam bru S - x pv. Kulivegen	7.680	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2598	Arm Kvam bru S - Kvamskrysset Ø x fv. 2522	0.251	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2602	Kvam x fv. 2522 - Bjørgebu x pv. Nysetervegen	11.998	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2604	Bosåa x E6 - Veiklesaga x fv. 2602	5.448	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2606	Vinstra ungdomsskole x E6 - Rundhaugen	5.594	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2608	Brynsbakken x fv. 2532 - Brattliflata x fv. 2610	2.782	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2608	Brattliflata x fv. 2608 - Vollsdammen	3.599	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2608	Brattliflata x fv. 2610 - Vollsdammen	0.057	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2610	Haugen x fv. 2532 - Brattliflata x fv. 2608	2.680	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2612	Hellå x fv. 255 - Karistua x kv. 500	4.836	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Nord-Fron kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1450	Brendevegen x fv. 2522 - x kv. Bergumvegen	0.160	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1450	Brendevegen	0.492	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1800	Elvevegen, Kvam	0.601	Bk8/32	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2800	Industrivegen, Kvam	1.317	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2850	Jenslykkja	0.059	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 3100	Texaco st, Vinstra x E6 - Vinstra Renseanlegg	0.131	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3100	Strandgata	0.026	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3450	Texaco st, Vinstra x E6 - Vinstra Renseanlegg	0.072	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4100	Sollivegen, Vinstra	7.709	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 4200	Strandgata	1.235	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4200	Standgata	0.013	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 4200	Texaco st, Vinstra x E6 - Vinstra Renseanlegg	0.338	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4200	Arm Strandgata - x fv. 2596	0.060	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4800	Utsikta	0.034	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 4957	Bergumvegen	0.725	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4968	Lomovegen x fv. 255 - Lomoen industriområde	0.479	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4968	Lomovegen, x fv. 255 - Lomoen industriområde, Vinstra	0.362	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4969	Støperivegen, Vinstra	0.119	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4970	Handelsvegen, Vinstra	0.357	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4971	Transportvegen	0.308	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4971	Transportvegen, Vinstra	0.294	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4972	Maskinvegen, Vinstra	0.398	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4973	Tekstilvegen, Vinstra	0.212	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4976	Kapellvegen, Vinstra	2.231	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 4988	Dokkavegen	0.023	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 4991	Sagvegen	0.253	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4997	Åsvegen	3.927	Bk8/32			Ikke	Spesiell begrensning	10 meter vogntog
Kv. 5002	Rondablikkvegen	0.720	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5003	Leinbakkvegen	5.764	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5004	Slangslivegen, fv. 2612 - Slangen x pv. Jotunheimvegen	2.645	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5008	Baklivegen	3.923	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 5015	Kviknebaksida	3.755	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 5018	Brattliflata x fv. 2608 - Vollsdammen	0.055	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5018	Heggeslåvegen	3.552	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5019	Øvergrendsvegen	5.874	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5020	Breingeilen	1.328	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5021	Haugmovegen	0.935	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5022	Rudlandsvegen	0.172	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5023	Nermovegen	0.884	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5024	Nermovegen	0.680	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5025	Rustmovegen	1.352	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5026	Feforvegen (Voll - Fefor)	3.115	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 5031	Øygardsvegen	0.071	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 5034	Myrrustvegen	1.027	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	Spesiell begrensning	10 meter vogntoglengde
Kv. 5038	Lauåsfeltet	1.325	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 5192	Gamle Leinbakkvegen	1.546	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 5213	Servicevegen	1.571	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5213	Servicevegen	0.077	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 5215	Gamle Rustvegen	0.430	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	55.389	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	

Innlandet, Nord-Odal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1896	Stange/nord-Odal - Trøftskogen Kpl.	2.006	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1896	Trøftskogen Kpl. - Trauten x fv. 1926	9.498	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1896	Trautskogen x fv. 1896 - Trøftskogen Kpl.	0.257	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1926	Løkker x fv. 181 - Trauten x fv. 1896	4.703	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1926	Trauten x fv. 1896 - Åbråten x fv. 24	1.176	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1928	Nedre Sand x fv. 209 - Sand krk	0.546	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1928	Sand krk - Buneslandet	5.968	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1928	Buneslandet - Fjell x fv. 209	2.719	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1928	Fjell x fv. 209 - Toner x pv.	1.779	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1930	Skulstad x fv. 209 - Ringkilen x fv. 1932	2.406	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1932	Mo krk x fv. 209 - Ringkilen x fv. 1930	3.006	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1932	Ringkilen x fv. 1930 - Skyrud sag sør	4.513	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1934	Mo bru x fv. 209 - Knapper bru Ø	5.603	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1934	Knapper bru Ø - Knapper x fv. 1932	0.224	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Nord-Odal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 13	Bussholdeplass og skole i Mo	0.521	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 13	Storsjøvegen	0.017	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 20014	Trudvangvegen	1.338	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30012	sentrumsvegen	0.488	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30014	Herredsvegen	0.194	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30015	Magasinvegen	0.652	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30023	Vallsetvegen x fv. 209 - x Rescon	0.051	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30023	Vallsetvegen fra x Rescon	0.666	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 30027	Stubben	0.174	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30032	Gullfotdalen	0.177	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30033	Industrivegen	1.144	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30035	Brurhella	0.935	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30042	Bukkeneset	1.280	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30098	Drengestuvegen	0.265	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 30104	Kloppmyrsvegen	0.090	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	14.782	Bk10/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Nordre Land kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2390	Søndre Land/nordre Land grense (Puffen bru) - Gry x fv. 2416	3.687	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2416	Snertin x fv. 250 - Gry x fv. 2390 - nordre Land/Gjøvik grense	13.896	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2424	Elverom x fv. 250 - Hugulia x pv.	18.384	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2426	Kolbjørnshus x fv. 245 - Sandmoen	9.829	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2428	Tomlevoll x fv. 33 - Leppa bru Ø x fv. 2430	0.924	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2428	Leppa bru Ø x fv. 2430 - Leppa bru V x kv.	0.058	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2428	Leppa bru V x kv. - Granli	2.674	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2428	Granli - Nordgardane	1.018	Bk10/50			Ikke	19.5	
Fv. 2430	Leppa bru Ø x fv. 2428 - Loengsbygda	10.283	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2430	Svingstad x fv. 2430 - Ankaltrud x rv. 33 (arm)	2.587	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	X fv. 250 - Tomte	0.276	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	Dokka bru V - Tomte	7.516	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	Domma - Tomte	0.774	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	Domma - Kjøljua bru	2.619	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	Domma - Harstad x fv. 2434	0.743	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	Harstad x fv. 2434 - x pv. Fellelia	7.201	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2432	X pv. Fellelia - Veisten x fv. 2424	1.388	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2434	Harstad x fv. 2432 - Tollefsrud - Sjåheim x fv. 2432	13.892	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2436	Fagerlund x fv. 2424 - Strøm - Synnseter fjellstue x kv. 511	19.222	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2438	Skinnerli x fv. 250 - Skartlia	3.898	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2440	Kinn x fv. 249 - Vinjar x fv. 250	5.547	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2442	Hafsennstølen - Lenningen - N.Land/Gausdal gr.	8.506	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2442	Gausdal/N. Land gr (Oppsjøelva bru) - N. Land/Gausdal gr	1.164	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Nordre Land kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2050	Parkgata	0.304	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2400	Storgata	1.732	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2400	Storgata x fv. 2432 - Dokka V x fv. 33	0.839	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3010	Rosteinvegen	0.610	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3080	Dokken	0.417	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3207	Heimskogen	0.680	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3207	Dokken	0.049	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3300	Kolterud busslomme ved fv. 33	0.060	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3302	Mosvinga, x fv. 33 - x kv. 3304 Nordgardslinna	0.643	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3304	Nordgardslinna	0.332	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3305	Leppdalsvegen	3.918	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3378	Vestergardsvegen x fv. 2424 - Bjørke	0.893	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3378	Vestergardsvegen bru Bjørke x sv. 62	0.955	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3378	Vestergardsvegen x sv. 62 - Jøranli	2.194	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3385	Synnseter fjellstue x fv. 2436 Oppsjøen x fv. 2442 (Vinterstengt)	3.692	BkT8/50	BkT8/40		Ikke	19.5	
Kv. 3393	Skredder Engsgate	0.555	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4324	Gamle Jevnakervegen	0.345	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4325	Ulvasvevegen	0.259	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	62.176	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	

Innlandet, Os kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 28	Brenna x fv. 26 - Nøra x fv. 30	0.062	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2264	Osmoen x fv. 30 - Lillehaug x kv.	7.097	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2264	Lillehaug x kv. - Gruben	3.080	BkT8/40		6 tonn	B	19.5	
Fv. 2266	Os skole x fv. 30 - Smedås x fv. 2268	6.692	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2266	Dalsbygda øst x fv. 2266 - Dalsbygda x fv. 2264	0.460	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2268	Os bru x fv. 30 - Smedås x fv. 2266	8.568	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 6524	Sør Tr.Lag grense - Os skole x fv. 2266	5.998	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	

Innlandet, Os kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1027	Tjurrudalen	3.185	Bk10/50		5 tonn	B	19.5	5,5-6 meters veibredde
Kv. 1028	Vangrøftdalsveien	4.509	Bk10/50		5 tonn	B	19.5	
Kv. 1029	Løvfloveien	2.042	BkT8/40			B	19.5	
Kv. 1030	Sandmoen	0.303	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 6001	Håmmålvollveien	0.278	Bk8/32				19.5	
K	Øvrige veger	12.370	Bk10/50				19.5	

Innlandet, Rendalen kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 217	Elvbrua V x pv. - Svarstad x fv. 237	0.233	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 237	Åmot/Rendalen - Svarstad x fv. 217	32.860	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2194	Åmot/Rendalen - Bekken	1.671	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2200	Stor-Elvdal/Rendalen - Atna nord x rv. 3	0.506	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2212	Kvernesodden x fv. 30 - Nymoen x fv. 2212	0.420	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2212	Kvernesodden x fv. 30 - Nymoen x fv. 2212	7.250	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2212	Granrud x kv. 1025 - Nymoen x fv. 2212	0.861	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2212	Hornset Ø x fv. 30 - Nymoen x fv. 2212	1.009	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2216	Hanestad stasjon - Hanestad sør x rv. 3	0.379	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2216	Hanestad nord x rv. 3 - øvre Rendal krk x fv. 30	16.979	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Fv. 2218	Elvål x fv. 30 - Unset x kv.	5.805	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2218	Unset x kv. - Rendalen/Tynset	19.661	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Fv. 2220	Bygdebrua x fv. 30 - Myrberget x fv. 30	4.048	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Rendalen kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1013	Renseanlegget	0.424	Bk10/50				19.5	
Kv. 1021	X rv. 3 - x sv. Nedalsveien	0.813	Bk10/50				19.5	
Kv. 1027	Gate på Otnes	0.101	BkT8/50				19.5	
Kv. 1030	Otta - Storbæk	0.364	Bk10/50				19.5	
Kv. 1036	Rønningen	0.428	Bk10/50				19.5	
Kv. 1036	Boligrunden	0.461	Bk10/50				19.5	
Kv. 1037	Barnehagen	0.244	Bk10/50				19.5	
Kv. 4010	Millehauggutua	1.876	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	47.171	BkT8/50	Bk10/50			19.5	

Innlandet, Ringebu kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2204	Bø x fv. 2570 - Øksendalsseter - Skjerdingen	34.978	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2204	Skjerdingen - Hirkjølen	4.187	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2566	Krekke x E6 - Tujord - Fåvang Ysteri	10.487	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2566	Orderløkken x fv. 2566 - Sylte x E6	0.983	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2568	Tromsa bru N x arm 319 - Hilstad x fv. 2570 - Gundershaugen	12.111	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2570	Hilstad x fv. 2568 - Prestbekken x arm fv. 2570	5.611	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2570	Prestbekken x arm 379 - Skarven - Bø x fv. 2204	2.634	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2570	Bø x fv. 2204 - gml Våla bru, Ringebu x fv. 2576 (ikke o Våla bru)	1.776	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2570	Prestbekken x fv. 2570 - Gravbakken x E6 (arm)	1.317	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2572	Moheim x fv. 2532 - Rønningen x pv. Svinslåvegen	4.764	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2574	Venabygd x fv. 27 - Hovderampa	9.991	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2576	Våla bru x E6 - Våla Bruk x fv. 2578	0.637	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2578	Ringebu x E6 - Nordrum x fv. 27	4.000	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Ringebu kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 527	Bjørgevegen, Krekke - Bjørge	0.052	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1001	Kvitfjellvegen, Sus x fv. 2532 - Mellomstasjon (Fåvang)	4.625	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1060	Bakkalykkja	0.378	BkT8/50		6 tonn	Ikke	15.0	
Kv. 1066	Kaurstadvegen, Flatmo x fv. 2578 - Sletta	0.850	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1092	Travvegen	0.342	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1098	Endenstrekka, Frya x fv. 27 - sør-Fron gr	0.323	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1128	Storrøvegen	2.882	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 1130	Skarven,Torgersen x fv. 2570 - Skarven x fv. 2570 (Ringebu)	1.068	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1137	Elstadgjeilen, Kirkenær - Korsstuen (Ringebu)	0.851	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	
Kv. 1155	Kolstadrovegen	2.395	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1161	Knappvegen, Thulibakken - Knappen (Fåvang)	1.250	Bk8/32		6 tonn	Ikke	15.0	
Kv. 1173	x Fv2566-Tromsnevegen	1.869	BkT8/50		6 tonn	Ikke	15.0	
Kv. 1188	Thujordvegen, Fåvang krk - Tujord (Fåvang)	1.290	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1190	Gopollvegen - Mykkelseterbakken	4.888	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1191	Sletringvegen, Steinset - N. Sylte (Fåvang)	2.348	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1196	Bjørgevegen, Krekke - Bjørge	1.203	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1197	Søre Gopopollvegen, Rudrud - Moastuen	3.484	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1229	Tann-Annolsetervegen, Borgedalsjordet-Fugleslåen	1.175	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1270	Midtvegen, Flatmo x fv. 2578 - Sletta	1.437	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1270	Midtvegen, Sletta - Forkalsrud x fv. 27 (Ringebu)	1.514	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1274	Fryavegen, Østlandsmeieriet Frya - Ringebu/sør-Fron grense	0.892	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1275	Arsenalvegen, Frya x E6 - x kv. Fryavegen	0.276	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1276	Flyplassvegen, Frya	0.781	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1276	Flyplassvegen	0.641	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1277	Åmillomvegen	0.734	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1278	Elvebakken, Ringebu	0.495	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1289	Tromsavegen	0.456	Bk6/28			Ikke	15.0	
Kv. 1291	Industrivegen	0.942	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1295	Salmakervegen	0.189	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1308	Maskinvegen	0.158	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 10102	Hanstadgata, Ringebu	0.316	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10103	Tomtegata, Ringebu	0.283	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10104	Torggata fra x E6 (Ringebu)	0.093	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10105	Brugata Fr x fv. 2578 (Ringebu)	0.241	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 10107	Jernbanegata, x E6 - x fv. 2578 (Ringebu)	0.227	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10108	Ole Steigs gate, x E6 - x fv. 2578 (Ringebu)	0.293	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 10201	Grubbegata, Ringebu	0.383	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 10207	Randkleivsgata, Ringebu	0.419	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 10208	Bjørgemogata, x E6 - x Grubbegata (Ringebu)	0.124	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 10303	Skolevegen	0.271	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10304	Elvevegen	0.098	Bk10/50			Ikke	15.0	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 10305	Åvegen	0.105	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 10601	Høystadvegen, Ringebu	1.865	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 10609	Stulsvegen, Ringebu	0.184	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 10708	Gunstadvegen	0.478	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 10805	Salmakervegen	0.505	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 10806	Jotvegen	0.154	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 20101	Tromsnesvegen, Fåvang krk - Fåvang sentrum x arm fv. 2532	4.537	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 20103	Trimvegen	0.168	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 20106	Smiuvegen	0.054	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 20108	Fossvegen, x fv. 2566 - x Damsvingen (Fåvang)	0.262	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 20203	Kongsvegen	0.732	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 20216	Ysterivegen	0.084	Bk10/50			Ikke	15.0	
K	Øvrige veger	18.395	BkT8/50			Ikke	15.0	

Innlandet, Ringsaker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 184	Snekkersvea x E6 - Olrud rkj. x fv. 186 / 1748	0.089	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 184	Olrud rkj. x fv. 186 / 1748 - Bergshøgda x E6	5.474	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 184	Bergshøgda x E6 - Økelsrud x E6	10.484	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 184	Økelsrud x E6 - Hersou x fv. 213	5.543	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 186	Maxi Storsenter rkj. x fv. 1747/1758 - Olrud rkj. x fv. 184/1748	1.793	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 213	Nes krk. x fv. 1702 - Moelv x E6	0.914	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 213	Moelv x E6 - Sannom x E6	0.262	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 227	Buttekvern x fv. 184 - Jevnaker x rv. 25	9.935	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 228	Rudshøgda x E6 - Kvernstua x fv. 216	8.627	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 229	Marienberg x fv. 216 - Mesnalia x fv. 1664	1.142	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 229	Mesnalia x fv. 1664 - Storåsen	8.028	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1654	Freng x fv. 213 - Bergseng x fv. 213	7.928	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1656	Brøttum x fv. 213 - Nygård	7.298	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1656	Nygård - Bratli x fv. 216	3.889	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1658	Kjosberg x fv. 213 - Anset	11.019	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1658	Anset - Holte	2.019	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1658	Holte - Bergseng x fv. 213	2.915	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1660	Bekkevoll x fv. 213 - Anset x fv. 1658	0.306	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1662	Holte x fv. 1658 - Solbergsenga	2.163	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1664	Arneberg x fv. 216 - Kluftmoen	3.179	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1664	Kluftmoen - Mesnalia x fv. 229	17.376	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1664	Sagstua x fv. 229 - Avskåkalia	4.753	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1666	Arneberg x fv. 216 - Nybrua x fv. 2	13.596	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1668	X fv. 1676 - Lier x fv. 1658	0.043	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1668	X fv. 1676 - Lier x fv. 1658	9.079	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1670	Nordheim x fv. 1672 - Byenstuen x fv. 1668	2.084	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1672	Fløtlia x fv. 1676 - Ulven x fv. 1658	9.117	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1674	Vea x fv. 213 - Lundehagen x fv. 1672	1.386	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1676	Brandbutajet - Næroset x fv. 1668	4.995	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1680	Jølstad x fv. 213 - Solheim x fv. 184	6.733	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1680	Roterud x fv. 184 - Gropa x fv. 1786	1.556	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1680	Ås V x fv. 1786 - x kv. Leinskogen	1.380	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1680	X kv. Leinskogen - Rudshøgda x E6 x fv. 228	0.311	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1684	Byflaten x fv. 1780 - Kvernstua x fv. 228	10.061	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1688	Fangberget x fv. 1764 - Jønsrud x fv. 1782	3.158	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	Jernbaneundergang ufremkommelig for 24 m lange tømmervogntog
Fv. 1700	Korslund x fv. 1760 - Hol x fv. 213	9.435	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1702	Nes krk x fv. 213 - Grønnerud x fv. 1702	13.502	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1704	Stavsjø x fv. 213 - x pv.	0.160	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1704	X pv. - Kvam x fv. 1706	7.801	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1706	Nes kirke x fv. 213 x fv. 1702 - Voll x fv. 212	9.478	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1708	Kvernvollen - Gårum x fv. 213	3.478	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1710	Snippen x fv. 1780 - Brumund sag x fv. 1716	12.670	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1712	Skarløkken x fv. 1780 - Torseter x fv. 1710	5.664	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1714	Brennlien x fv. 1780 - Gunnersvea x fv. 1710	4.543	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1716	Svestad rundkj - Kv. Sveumvegen	0.425	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1716	Kv. Sveumvegen - Bekkedal bru S	4.914	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1716	Bekkedal bru S - Lera bru S	1.720	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1716	Lera bru S - Brumundsaga x fv. 1710	8.036	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 1718	Kolloen x fv. 1764 x fv. 1776 - Svestad rundkj	0.374	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1718	Svestad - Øverkvern grustak	2.211	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1718	Øverkvern grustak - Kvilheim x pv.	7.155	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1720	Mauset - Åsettajet x fv. 1726	1.480	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 1722	Myrvoll x fv. 1764 - Tvedttajet x fv. 227	2.185	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1722	Tvedttajet x fv. 227 - Høsbjør	2.799	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1724	Tvedt x fv. 227 - Putten x fv. 1726	3.846	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1726	Furnes V x fv. 184 - Nydal x E6 - Gjerlu x fv. 227	4.927	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1726	Gjerlu x fv. 227 - Åsheim x fv. 1718	6.207	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1728	Jensbakken x fv. 1726 - Maurud x fv. 227	1.923	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1728	Maurud x fv. 227 - Rognlia x fv. 1732	2.909	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1732	Sanne x fv. 227 - Rognlia x fv. 1728	3.465	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1734	Ajer x fv. 186 - Alu x fv. 186	0.598	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1736	Viker x fv. 73 - Vikerundergangen	1.356	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1736	Vikerundergangen - Jessnes Mølle	1.444	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1736	Jessnes Mølle - Sanden x fv. 1774	5.171	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1736	Sanden x fv. 1774 - Sollerud x fv. 1764	1.005	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1738	Jessnes - Furnes krk sør x fv. 1744	2.216	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1738	Furnes krk nord x fv. 1744 - Dobloug x fv. 1764	0.785	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1744	Hamar/Ringsaker - Furnes krk. N x fv. 1738	3.620	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1744	Furnes krk N x fv. 1738 - Bergshøgda rkj. S x E6	1.890	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1744	Bergshøgda rkj. S - Bergshøgda rkj. N	0.223	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1746	Hamar/Ringsaker - Ringsaker/Hamar	0.052	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1746	Hamar/Ringsaker - Viker x fv. 1736	0.106	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1746	Viker x fv. 1736 - Wetten x fv. 1738	1.842	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1748	Olrud rkj. x fv. 184 -	1.172	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Trehørningen x fv. 1794							
Fv. 1760	Stavsjø x fv. 213 - Korslund	4.912	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1760	Korslund - Mengshol	2.302	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1760	Mengshol x fv. 1760 - Holohagen x fv. 213	5.832	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1768	Jølstad x fv. 213 x fv. 1680 - Taskerud x fv. 1760	4.663	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1774	Brumunddal x E6 - Pellervika rkj. x fv. 212	1.166	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1774	Brumunddal x E6 - Sanden x fv. 1736	3.434	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1774	Arm Strandsagvegen	0.720	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1776	Mølla rkj. x fv. 184 - Brumunddal rkj. x fv. 184	0.728	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1776	Brumunddal rkj. x fv. 184 - x kv. Skolevegen	0.736	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1776	X kv. Skolevegen - x pv. Lillehaugvegen	0.764	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1776	X pv. Lillehaugvegen - Pellervika N rkj. x fv. 184	1.120	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1776	Arm Brumunddal - x fv. 1776 Øverbakkg.	0.702	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1778	Arnkvern nedre x fv. 1748 - Bjørge x fv. 227	1.755	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1780	Brumunddal sentrum x fv. 184 - Snippen x fv. 1710	0.743	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1780	Snippen x fv. 1710 - Byflaten x fv. 1684	3.965	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1780	Byflaten x fv. 1684 - Brennlien x fv. 1714	5.940	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1780	Brennlien x fv. 1714 - Bøver bru x fv. 216	6.752	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1782	Flisaker x fv. 1684 - Bolstad x fv. 228	4.887	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1784	Veldre st x fv. 1688 - Vinjusveen x fv. 1782	2.348	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1786	Økelsrud x fv. 184 - Ringsaker krk. x fv. 213	6.594	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1788	Tandestua x fv. 228 - Tingvang x fv. 1786	2.598	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1790	Kråkerud x fv. 1680 - Kvarbergvika x fv. 212	7.912	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2534	Bergseng x fv. 1654 - Hindkleiv x fv. 213	3.162	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2536	Olasvea x fv. 216 - Lismarka x fv. 1656	2.748	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2536	Lismarka x fv. 1656 - Sæterengen x fv. 213	5.258	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Ringsaker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1450	Bausbakkvegen fra Fagerlundvegen til Båhus bru	0.021	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1450	Båhus bru	0.010	Spesiell begrensning			Ikke	19.5	Maks totalvekt: 40.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 1450	Bausbakkvegen fra Båhus bru til Bakkehaugvegen	0.338	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2050	Fra Møllergata til Brugsvegen bru	0.072	Bk10/50			Ikke	19.5	Bk T8/50. Begrensning gjelder bru. m70-94
Kv. 2050	Brugsvegen bru	0.022	BkT8/50			Ikke	19.5	Bk T8/50. Begrensning gjelder bru. m70-94
Kv. 2050	Brugsvegen fra bru til Anderkvern	0.722	Bk10/50			Ikke	19.5	Bk T8/50. Begrensning gjelder bru. m70-94
Kv. 2600	Fagerlundvegen	1.321	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3600	Havrevegen	0.162	Bk10/50				19.5	
Kv. 3750	Idrettsvegen	0.462	Bk10/50				19.5	
Kv. 3850	Industrivegen x fv. 213 - Boligvegen	2.020	Bk10/50				19.5	
Kv. 3895	Jemtlandsvegen	0.683	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6650	Skolevegen	0.026	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8201	Øvermarka	0.100	Bk10/50				19.5	
Kv. 8230	Leinskogen	0.865	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8231	Kinnlimarka	1.941	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8233	Stolvstadlia	0.529	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8235	Prestvegen	1.646	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8236	Rudsflata	0.639	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8270	Nyhushøgda	3.242	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8302	X Spikdalsvegen/Nordåsvegen - x fv. 51 Mausetvegen	1.232	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	209.380	Bk10/50				19.5	

Innlandet, Sel kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 257	Sjoa x E6 - Randsverk x fv. 51	0.053	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Frya x E6 - Sjoa x E6	0.749	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2586	Sjoa x fv. 257 - Sjoa stasjon	0.738	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2598	Kvam bru S - x pv. Kulivegen	2.236	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2598	X pv. Kulivegen - Åmot V (Sjoa V) x fv. 257	0.258	Bk8/32			B	19.5	
Fv. 2600	Åmot (Sjoa V) x fv. 257 - Skifer og Naturstein, Otta	10.637	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2600	Skifer og Naturstein - Otta Kjørebru N x rv15	0.488	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2614	Otta Telegrafstasjon x rv. 15 - bommen x arm	3.901	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2614	Bommen x arm - Ødegården x fv. 2620	8.599	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2614	Ødegarden x fv. 2620 - Nord-Sel x E6	1.763	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2614	Arm Grand Gjestegard - Otta Skysstasjon	0.054	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2614	Arm Bommen - Selsverket x E6	0.959	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2616	Rugsveen - Otta Kjørebru S x fv. 2600	11.511	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2616	Arm Åsåren bru	0.155	Bk6/28			Ikke	19.5	
Fv. 2618	Rosten x E6 - Øygardseter - Haukli	7.482	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2618	Haukli - Høvringen V	2.499	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2620	Ødegarden x fv. 2614 - Grøna x rv. 15	6.544	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2622	Nyborg x fv. 2620 - Sel/Vågå grense	3.038	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Fv. 2624	Storødegård bru x fv. 257 - Skredemellom - Olstad x fv. 2626	23.529	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2624	Faukstad bru x fv. 2624 - Faukstad x fv. 257	0.161	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2624	Harlaug bru x fv. 2624 - Harlaug x fv. 257	0.523	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2624	Heidal x fv. 2624 - Prestgarden bru - Prestgard x fv. 257	1.757	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2626	Leirflata x fv. 257 - Olstad x fv. 2624 - Vålubakken	9.964	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2626	Vålbu x fv. 2626 - Murudalen	0.009	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2628	Otta S x E6 - Mysuseter	13.094	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2636	Vågå/Sel grense - Bjølstadmo x fv. 257	5.490	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Sel kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1300	Brattråket, x kv. Kongsvegen - x kv. Steindalsvegen, Otta	0.482	BkT8/40			Ikke	15.0	
Kv. 1350	Brugeilen, Otta	0.404	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 2100	Johan Nygårds gate	0.323	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2100	Johan Nygårds gate, fra x kv. Skansen til P-plass ved Høgbrua	0.183	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2250	Kleiverudvegen, fra x kv. Liavegen, Otta	0.471	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 2600	Kringsjåvegen, fra kv. Liavegen, Otta	0.259	BkT8/40			A	12.4	
Kv. 2750	Liavegen, Otta	0.635	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 2800	Loftsgårdvegen, fra x kv. Liavegen, Otta	0.340	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 2900	Mostugugata	0.149	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2950	Mullersgata	0.435	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3050	Normogata	0.069	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3150	Nyhusvegen, fra x kv. Liavegen, Otta	0.253	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 3200	Olav Bismos gate	0.355	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3250	Olav Kringens veg, fra x fv. 2628 Rondanevegen, Otta	0.495	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 3500	Pillargurivegen, x fv. 2600 - x Fjellvegen	0.816	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 3800	Sinclairvegen, fra x kv. Olav Kringens veg, Otta	0.806	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 3900	Otta x E6 - Skansen rkj. - kv. Skansen	2.250	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4050	Skulegata	0.218	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4250	Steindalsvegen, x fv. 2628 Rondanevegen - x kv. Brattråket, Otta	1.174	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 4300	Storgata	0.315	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4500	Ulavegen x fv. 2614 - Nortura, Selsverket	0.448	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4600	Vognmannsgata	0.138	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4708	Moavegen, Sandbumoen	1.964	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4710	Ringvegen, Otta	0.298	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 4716	Skåråvegen, nord-Sel	0.510	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 4717	Slettmorken boligfelt, Atkomst fra x kv. Øverbygdsvegen	0.407	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 4719	Svelstad, Otta	0.273	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 4720	Turtumvegen, nord-Sel	0.289	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 4721	Ulvoldsvegen, nord-Sel	0.669	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 4727	Kapellvegen, Sjoa	0.338	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 4729	Shell x fv. 2586 - gml Sjoa stasjon (Igjennomkjøring ikke tillatt)	0.262	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 4732	Dahlemoen (gml rv. 15)	1.371	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4750	Øverbygdsvegen, Storødegård x fv. 257 - Rohaugen	5.102	Bk8/32			Ikke	15.0	
Kv. 4750	Øverbygdsvegen, Rohaugen - Heidal krk x fv. 257	7.334	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4750	Øverbygdsvegen, Storødegård x fv. 257 - Heidal krk x fv. 257	0.017	Bk8/32			Ikke	15.0	
Kv. 4761	Rostgrenda x E6 - Lilleseter	2.685	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4765	Verkensbakkein	1.262	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 4768	Sjoa stasjon - Kolobru Ø	0.210	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 4768	Kolobru Ø - Kolobru - Kolobru V x fv. 2600	0.040	Bk6/28			Ikke	15.0	
Kv. 4774	Vålbu x fv. 2626 - Murudalen	2.686	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	31.162	BkT8/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Skjåk kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2646	Lom/Skjåk grense - Marlo - Vollungs bru x rv. 15	10.536	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2646	Marlo x fv. 2646 - Ånstad x rv. 15 (arm)	0.934	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2648	Vollungs bru Ø x rv. 15 - Skamsar bru V x rv. 15	5.959	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2650	Skamsar bru Ø x rv. 15 -Nordberg skule	2.371	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2650	Nordberg skule - Hyrvehaugen	0.286	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2650	Hyrvehaugen - Dønfoss bru N x rv. 15	7.097	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2652	Dønfoss bru S x rv. 15 - Tømmerlager	1.053	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2652	Tømmerlager - Tuva	12.888	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2652	Sotvegen	0.012	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Skjåk kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 510	Industrivegen	0.064	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 511	Bismo industriområde	0.151	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 513	Bukkeodden bru (fra rv. 15)	0.178	Spesiell begrensning			Ikke	12.4	Max tillatt aksellast 3 tonn Maks totalvekt kjøretøy 15 tonn
Kv. 520	Skjåkvegen	0.062	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1000	Knudsens veg	0.783	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1008	Elgråket	0.247	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1009	Uppnåsvegen	0.683	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1010	Elgdrågje	0.192	Bk8/32			Ikke	15.0	
Kv. 1011	Bjøynnadrågje	0.302	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1014	Bisbevegen	1.032	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1018	Bismo Bustadområde	0.109	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1020	Skamsarvegen	0.491	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	Stengt avkjøring til Industrivegen 60. Blindveg med redusert areal.
Kv. 1020	Skamsarvegen.	0.620	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	Stengt avkjøring til Industrivegen 60. Blindveg med redusert areal.
Kv. 1022	Moavegen	0.627	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1024	Industrivegen	1.305	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1024	Industrivegen	0.071	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1025	Vassverkvegen	0.269	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1026	Bellingsdalsvegen	0.946	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1030	Ålmenningsvegen	0.457	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1031	Skjåkvegen	0.261	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1035	Tundramovegen	1.679	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1036	Slettomsvegen-Sygard	0.178	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1036	Martosøygard bru	0.431	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1036	Martosøygard bru-Heggebakken	2.856	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1040	Brumillomsvegen	1.873	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1054	Ofossen bru (fra x rv15)	0.239	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1077	Vollungsbru	0.063	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	Gang og sykkelveg. maks bredde 2,2 meter.
K	Øvrige veger	9.675	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	

Innlandet, Stange kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 24	Skarnes rkj. x fv. 175 - Stange rkj. x fv. 222	0.177	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1600	Akershus gr. - Tangen x fv. 222	15.332	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1812	Kløfta x fv. 222 - Basterud x fv. 1856	1.979	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1812	Basterud x fv. 1856 - Nybrua x fv. 1854	1.939	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1812	Nybrua x fv. 1854 - Hjellum Ø x fv. 116	0.047	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1814	Hamar/Stange - Basterud Ø x fv. 1812	0.550	BkT8/40		6 tonn	B	19.5	
Fv. 1850	Sæter x fv. 1916 - ved Stange/Løten	1.651	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1852	Gullkunrud x fv. 1856 - Hias	2.008	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1852	Hias - Sandvika rkj. x fv. 222	2.447	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1854	Tokstad rkj. x fv. 222 - Kåterud x E6	1.247	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1854	Kåterud x E6 - Nybrua x fv. 1812	1.481	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1856	Stange kirke - Breidablikk	8.174	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1856	Breidablikk - Basterud x fv. 1812	2.748	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1858	Nøttestad - X fv. 222 Stangevegen	2.941	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1858	X fv. 222 Stangevegen - Arneberg x fv. 1908	3.166	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1858	Arneberg sør x fv. 1908 - Romedal Prestegård x fv. 1874	2.694	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1858	Romedal Prestegård x fv. 1874 - Herredsvang x fv. 1900	0.454	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1858	Herredsvang x fv. 1900 - Huse x fv. 1920	0.950	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1860	Sakslund x fv. 1856 - Ottestad st. x fv. 1858	2.051	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1862	Stange krk N x fv. 1856 - Nesten x fv. 222	3.932	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	Jernbaneundergang ufremkommelig for 24 m lange tømmervogntog
Fv. 1864	Sørum x fv. 1870 - Stange krk x fv. 1856	2.669	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1864	Stange krk x fv. 1856 - Stange K-hus x fv. 222	3.248	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1866	Ekeberg x fv. 1872 - Store Re	3.501	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1866	Store Re - Vestad x fv. 1864	4.434	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1870	Sørum x fv. 1864 - Såstad Ø x fv. 1866	1.627	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1872	Akselstua x fv. 222 - Austad x fv. 222	6.941	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1874	Uthus øst x fv. 24 - Romedal krk x fv. 1858	3.643	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1886	Tomter sør x fv. 24 - ved Stange/Løten	8.126	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1890	Vikselv x fv. 222 - Gata x fv. 24	8.765	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1892	Hjørnet x fv. 1890 - Brenna	4.240	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1894	Espa x fv. 1600 - Nilsberg	3.670	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1896	Strandlykkja - x sv. Budalsvegen	3.076	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1896	X sv. Budalsvegen - Stange/nord-Odal	5.387	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1898	Stange st. S x kv. Silovegen - Ljøstad x fv. 24	2.099	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1900	Tangen - Korsbakken Ø x fv. 24	9.012	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1900	x fv24 - x fv 225	9.629	Bk10/50			A	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 1902	Kolost. vest x E6 - Sørli Virkesterminal	4.164	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1904	Bilit x fv. 1866 - Solheim x fv. 222	1.291	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1906	Sørholte x fv. 222 - Stange st. x fv. 1898	3.694	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1908	Skjelve x fv. 222 - Stange/Hamar	5.771	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1910	Ilseng x fv. 1908 - Veiberg x fv. 1912	1.147	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1912	Veiberg x fv. 1910 - x pv. Løkenkvern	0.483	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1912	X pv. Løkenkvern - Løken x fv. 1900	1.947	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1914	Fjæstad x fv. 1874 - Mågård x fv. 1900	3.043	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1914	Mågård sør x fv. 1900 - Vedrikstad x pv.	8.222	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1916	Harstad x fv. 1900 - Hekne x fv. 1886	7.240	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1916	Hekne skole x fv. 1886 - Sigfridstad	2.058	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1918	Nordbekk x fv. 1916 - Slåttsveen	1.959	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1920	Fredsvoll x fv. 1900 - Brynsåsen	4.889	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1920	Brynsåsen - Borg x fv. 1844	0.111	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1922	Amundrud x fv. 24 - Hekneby x fv. 1914	4.707	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Stange kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 15	Millomriksen/Opsahlvegen	2.426	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 16	Oppsalvegen	0.987	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 31	Sørumvegen	0.970	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 39	Hvervagutua	0.116	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 40	Hvervagutua	0.213	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 49	Linjevegen	0.407	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 61	Hulda Garborgs veg	0.074	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 67	Dangelbuvegen	0.074	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1006	Labbvegen	0.334	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1008	Bodenvegen	0.304	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1038	Linjevegen	0.547	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1046	Nordsvevegen	0.159	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1054	Silovegen	0.422	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1055	Sjøvegen	3.733	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1062	Skøyen bru	0.168	Spesiell begrensning			Ikke	19.5	Maks totalvekt: 3.0 tonn. Maks aksellast: 1.5 tonn.
Kv. 1072	Oldervegen	2.838	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1075	Sørbråtlia	0.292	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1082	Grindvollvegen	0.204	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1083	Hasselvegen	0.360	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1085	Ljøstadvegen	0.403	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1086	Hansrudvegen	1.270	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1088	Stensrudvegen	0.499	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1092	Bertestien	0.086	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1093	Vassbotn	0.428	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1094	Dr. Thorshaugs veg	0.137	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1102	Rugsvevegen	0.249	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1103	Tanndalsvegen	1.113	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1104	X fv. 1858 Hvervagutua - fv. 222	0.826	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1120	Måsån	2.854	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1121	Roavegen	1.045	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1125	Bakkerudvegen	0.090	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1127	Brynsåsvegen Brynsås - x fv. 1916	0.803	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 1131	Grønvoldvegen	0.575	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1133	Kongspartvegen	6.575	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 1133	KV1133 S3D1 m258 - KV1133 S3D1 m1255	0.998	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1133	KV1133 S3D1 m258 - KV1133 S3D1 m1255	0.998	Bk10/50		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1175	Galgumvegen	1.875	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1183	Pilegrimsvegen	1.360	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1195	Husevegen	0.163	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1196	Hesteskoen	0.424	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1197	Skrestadvegen	0.368	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1198	Anders Sørensens veg	0.348	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1202	Tallbergroa (5t aksellast på bru)	1.900	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1206	Nøkleholmgutua	1.490	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1207	Solheimgutua	0.807	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1208	Kolstadbakken	0.765	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1210	Stensrudkroken	0.916	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1214	Ekebergvegen	3.147	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1217	Almsgutua	2.156	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1232	Sagvegen	1.318	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1234	Grevskapet	3.158	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1235	Hornesvingen	1.942	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1264	Millomriksen	4.655	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1265	Storhovvegen	3.597	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Kv. 1266	Fossbergvegen	1.998	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1267	Fløtbakkvegen	1.944	Bk10/50			B	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1268	Skaberudvegen	0.775	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1270	Veensvangvegen	1.008	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1270	Smittstua - Veensvangen	3.655	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1273	Espa Vegkro x fv. 1600 - Espa Vegkro x E6	0.141	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1275	Mikkel Saxlunds veg	1.699	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1425	Brønnvegen	0.113	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2000	Hekkvegen	0.105	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2025	Hjørnevegen	0.401	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2050	Hobergvegen	1.108	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2210	Hulda Garborgs veg	0.243	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2215	Hushagavegen	0.193	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2450	Kløvervegen	0.119	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2500	Kortvegen	0.161	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2550	Kvilavegen	0.401	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2650	Ottar Landfalds veg	0.405	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2650	Ottar Landfalds veg	0.104	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2700	Lyngvegen	0.443	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2800	Lønnvegen	0.603	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2950	Mosevegen	0.120	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3000	Movegen	0.233	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3900	Skaunvegen	0.431	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4200	Snarvegen	0.227	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4550	Teglvegen	0.292	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4575	Todderudbakken	0.398	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4750	Veltbakken	0.117	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 4800	Vårvegen	0.119	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	91.468	Bk10/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Stor-Elvdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 219	Atna bru V - Enden x fv. 27	0.191	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2188	Åmot/Stor-Elvdal - Neta bru	13.503	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2188	Neta bru - Evenstad x jernbanen	8.764	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2188	Evenstad x jernbanen - Kjemåa x fv. 30	17.553	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 2188	Arm Evenstad - Evenstad bru x rv. 3	0.682	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2188	Stai bru Ø x fv. 2188 - Stai bru x rv. 3	0.255	Bk6/28			B	19.5	
Fv. 2198	Opphus V x rv. 3 - Opphus bru Ø	0.204	Spesiell begrensning			Ikke	19.5	Maks totalvekt: 16.0 tonn. Maks aksellast: 6.0 tonn.
Fv. 2198	Opphus bru Ø - Opphus øst x fv. 2188	0.389	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2200	Nysted x fv. 30 - Koppang V x kv. Sundfloveien	0.512	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2200	Nysted x fv. 30 - Koppang V x kv. Sundfloveien	0.552	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2200	Koppang V x kv. Sundfloveien - Høyset x jernbanen	10.896	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Fv. 2200	Høyset x jernbanen - x arm til Atna st.	13.984	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Fv. 2200	X arm til Atna st. - Stor-Elvdal/Rendalen	1.270	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2200	Arm x kv. Industrivegen - x kv. Storgata	0.235	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2200	Atnaoset x fv. 2200 - Atna x fv. 219	0.439	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2204	Hirkjølen - Hirmoen x fv. 219	8.839	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2206	Sætre x rv. 3 - x arm til rv. 3	3.853	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2206	X arm til rv. 3 - Stor-Elvdal/Åmot	0.193	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2206	Steinvik x fv. 2206 - Steinvik Ø x rv. 3	0.220	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Stor-Elvdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	35.820	Bk10/50				19.5	

Innlandet, Søndre Land kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2320	Buskerud gr. Bjone - Buskerud gr. Auretjern bru	0.937	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2376	Fall S, x fv. 34 - Raufoss x fv. 2368	18.526	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2376	Fall x fv. 2376 - Fall N x fv. 34	0.761	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2384	Østrønningen x fv. 33 - Vestrum	2.664	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2386	Hov stasjon x fv. 247 - Hov stasjon N	0.302	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2386	Hov stasjon N - Lausgarda - Bergegarda x fv. 33	8.919	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2386	Bergegarda x fv. 33 - Hevopp	2.145	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2388	Kronborg x fv. 33 - Landåsbygda x fv. 2390	6.144	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2388	Landåsbygda x fv. 2390 - søndre Land/Gjøvik grense	4.746	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2390	Solvang x fv. 2388 - søndre Land/nordre Land grense (Puffen bru)	2.979	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2392	Grime skole x fv. 34 - Hornslien	2.582	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2394	Rødnes x fv. 34 - Fluberg bru - Haga x fv. 245	2.117	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2396	Lortvika x fv. 2376 - Honerud x fv. 2376	3.718	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Søndre Land kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 503	Odnes skole - Land sag	0.645	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 512	Ligarda Trevare x fv. 245 - Engelia gml. fergekai	1.184	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 522	Veg til Enger kirke	0.533	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1000	Røbergvegen	1.199	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1003	Rognvegen, Hov	0.218	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1008	Røbergvegen, Hov	0.064	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1008	Røbergvegen, Hov	0.026	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1009	Sørhågåvegen, Hov/Fall	0.936	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	15.0	
Kv. 1009	Sørhågåvegen, Hov/Fall	0.253	Bk8/32		6 tonn	Ikke	15.0	
Kv. 1009	Sørhågåvegen, Hov/Fall	0.084	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1102	Fjordvegen, Hov	0.767	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1109	Industrivegen, Hov	0.288	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1208	Grettegutua	0.610	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1504	Lied x fv. 2376 - Skogstad x arm fv. 2376 (Fall)	0.860	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2001	Granholtet	0.577	Bk8/32			Ikke	15.0	
Kv. 2002	Kirkebakka	3.647	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2008	Meierigutua x kv 2002 - Kristenstuvegen	0.209	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2009	meierigutua x kv 2008 - Fluberg stasjon	0.318	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2009	Kristenstuvegen	0.068	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2012	Furubergvn-x fv. 34	0.321	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2013	Torgrimstuen x fv. 34 - Fluberg kirke	0.689	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2504	Lappenvegen	1.221	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4001	Dampbåtvegen	0.502	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4006	Bjørnen x fv. 33 - Odnes skole	2.583	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 4006	Odnes skole - Tatermyrbakken x fv. 33	2.454	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6022	Trevatn x fv. 2376 - Trevatn stasjon	0.273	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6022	Sandbekkvegen	0.096	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7006	Nerenga x fv. 34 - Skrukli x Tangenvegen	2.398	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7006	Skrukli x Tangenvegen - Skrukli stasjon	1.084	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 7516	Leiknyvegen	0.207	BkT8/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	15.683	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Sør-Aurdal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2444	Vold(Bruflat) x fv. 251 - Storebruvegen x fv. 2446	7.556	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2446	Storebrufoss x fv. 2450 - Søre Håe x fv. 51	9.144	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2448	Hoffsvingen x fv. 2446 - Røang - Stavedal	6.365	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2450	Valdrestunet x E16 - Klosbøle x E16	5.456	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2454	Fossholt x fv. 243 - Landsend bru V	1.248	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2454	Landsend bru V - Hallom x fv. 243	5.086	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2456	Tollefsrud x E16 - Gjermundsplass	5.833	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2456	Gjermundsplass - Nerby x fv. 243	0.453	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2458	Skåneberget x E16 - Fønhus bru x E16	21.091	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2458	Arm Haugsrud bru - Begna bruk	1.730	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2458	Arm Rustebakke - Bergtun x E16	0.477	Bk6/28			Ikke	19.5	
Fv. 2460	Garthus x E16 - Hølera x E16	9.392	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2462	Solbraut, Bagn x fv. 2444 x fv. 2450 - Djuvseter - Islandselv x kv.	7.388	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2464	Breidablikk x fv. 2444 - Dalen (Leirskogen) - Etna stasjon	12.001	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2464	Etna stasjon - sør-Aurdal/Etnedal grense	1.152	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Sør-Aurdal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 565	Skarovegen Dalen x fv. 2464 - Skarovegen 344	0.126	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 573	Begnabruk-Bussavegen 14	0.207	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 574	Begnavegen	0.252	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 599	Arm x E16 - x Briskebyvegen	0.083	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1001	Briskebyvegen	1.835	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1011	Erstadvegen	1.172	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1014	Tellatn	0.739	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1019	Prestegarden, Bagn x fv. 2444 - bru v/Olsen (Ø.Bagn) x pv.	0.338	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1025	Vestbygdvegen	2.415	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1028	Gamle Vestbygdvegen Karlsgot x fv. 2462 - x Skardsvegen	2.079	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1028	Gamle Vestbygdvegen x Skardsvegen - Island x fv. 2462	1.004	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1030	Islandvegen	0.724	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1031	Lundebygdvegen	2.145	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1033	Dølvesvegen	3.373	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1093	Sørumsvegen	2.403	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1094	Begnavegen	0.488	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1096	Hakakroken	0.593	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1097	Moreina	0.557	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1098	Buvassvegen	0.290	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1120	Skarovegen Smedlund x E 16 - Langedrag bru	0.247	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1120	Skarovegen Dalen x fv. 2464 - Skarovegen 344	2.620	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1121	Steinsætervegen	1.947	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1127	Hedalsvegen	0.692	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1141	Skolehagen	0.243	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1146	Øvrevegen	2.757	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1171	Teinvassåsvegen	7.518	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1199	Hagagrendvegen	3.715	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1262	Reinlivegen	0.546	Bk10/50			B	19.5	
K	Øvrige veger	8.035	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	

Innlandet, Sør-Fron kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2522	Frya x E6 - Sjoa x E6	12.861	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2580	Hegge x fv. 2532 - Heggesvingen - Øverli - Haverstad x fv. 2532	4.452	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2582	Skillestad x fv. 2532 - Flaten	4.809	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2584	Harpefoss x E6 Skurdal x fv. 2522 (arm)	1.404	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2584	Jotax E6-Gålå	12.573	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2584	Harpefoss x E6 Skurdal x fv. 2532 (arm)	0.362	BkT8/40			A	19.5	
Fv. 2588	Hundorp (Svendsen) x E6 - Tidligere Fron Ysteri	2.185	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2588	Tidligere Fron Ysteri - Breivegen bru V	0.540	Bk8/32			B	19.5	
Fv. 2588	Breivegen bru V - Grind x fv. 2532	1.050	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2588	Gring x fv. 256 - Sørjordet x fv. 2584	3.033	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2590	Listad x E6 - Alme x fv. 2592/kv. - Kampen	6.139	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2592	Alme x fv. 2590/kv. - Kvarvet - Gryttingsvingen (Harpefoss) x E6	17.705	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Sør-Fron kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1006	Omformarvegen	0.422	Bk10/50			Ikke	12.4	
Kv. 1007	Stuguvollvegen	0.215	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	
Kv. 1007	Arm Stuguvollvegen	0.101	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	
Kv. 1010	Morkavegen	1.529	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1013	Anleggsvegen	1.822	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1017	Vintervegen, Skoril x fv. 2584 - Volden x fv. 2588	3.241	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1018	Klokkarstranda	0.593	Bk10/50			Ikke	12.4	
Kv. 1029	Bjørnstulvegen, (del av Vn), Endrerudtræet x fv. 2580 - Bjørnstule	4.247	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1030	Rustvegen	0.750	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1033	Sønstelivegen, Heggesvingen x fv. 2580 - Sønsteli	1.183	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1034	Stamnhaugvegen, Listuen x kv1030 - Stamnhaugen x fv. 2580	1.107	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1036	Plassvegen, Rusta x kv. 1030 - Plassen	1.652	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1038	Gammelvegen, Haave x E6 - Oden x E6	1.721	BkT8/50			A	19.5	
Kv. 1039	Jotvegen	0.554	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 1041	Ysterivegen, Frøningheimen x E6 - Breivegen x fv. 2588	0.839	BkT8/40			Ikke	12.4	
Kv. 1042	Eksisvegen, Jensbakken x E6 - Breivegen x fv. 2588	1.214	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1046	Dalseggvegen, Ånne x fv. 2592 - Dalsegg	0.875	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	
Kv. 1047	Kvigstadvegen, Gardbu x fv. 2590 - Øvertun x fv. 2592	1.172	Bk10/50			Ikke	12.4	
Kv. 1048	Pyntabergvegen, Rolvsbakken x fv. 2592 - Kleppen x fv. 2590	3.143	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1051	Dålåstigen-Frya x E6-Bjørkli	2.014	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1051	Dålåstigen-Steberg-Alme	3.857	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1053	Frydalsvegen	4.021	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1054	Forråvegen	0.268	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1056	Endenstrekka, Frya bru (Ringeby gr) - Fryatun	0.692	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 1057	Fryavegen	0.965	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1070	Heggeslåvegen	1.088	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1079	Børkdalsvegen, Toppastrand x fv. 2584 - Peer Gynt Kafe (x pv)	2.226	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1103	Vollavegen, Lia x fv. 2532 - Graffer	0.717	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1106	Moavegen	0.044	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1119	Skråvegen	0.078	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 1119	Skråvegen	0.109	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1121	Kleiva	0.219	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1121	Lidarheimsvegen, x kv. 1121- x kv. 1121	0.183	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1121	Kleiva	0.089	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1187	Rudivollvegen	0.518	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 1300	Hyttebyvegen	1.701	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	19.007	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	

Innlandet, Sør-Odal kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 198	Fulu x E16 - Gjemselund bru x E16	1.642	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1578	Akershus gr. - Stormyra	4.506	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1578	Stormyra - Sandnesmoen x E16	0.700	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1924	Slomarka x E16 - Gjemselund bru x E16	10.263	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1936	Borgen x fv. 24 - Ringås	7.789	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1938	Os x E16 - Kjølstad x fv. 285/kv.	5.612	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1940	Vetterud x fv. 24 Auli x fv. 1936	1.390	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1940	Skulstad x fv. 1936 - Kjølstad x fv. 1950	0.150	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 1940	Kjølstad x fv. 1938 - Slåstad x fv. 209	7.602	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1940	Slåstad S x fv. 209 - Sander x E16 x fv. 1952	6.486	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1941	Sander bru N x fv. 1924 - Sander x fv. 175	0.623	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 1941	Sander x fv. 175 - Mangå x fv. 175	5.200	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1942	Ullern x E16 - Ullernbråten x fv. 1578	1.638	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 1942	Olsrud x fv. 1578 - Spigset x fv. 1578	2.377	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 1944	Høgholen x fv. 175 - Åkroken x fv. 1946	5.356	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1944	Høgholen x fv. 175 - Åkroken x fv. 1946	0.077	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1946	Disenå x kv. - Disenå x fv. 175	0.372	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1946	Disenå x fv. 175 - Åkroken x fv. 1944	6.604	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1946	Åkroken x fv. 1944 - Skjulengvegdelet	11.366	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1948	Galterud x fv. 175 - Heiberg	4.798	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1950	Galterud x fv. 175 - Velta x fv. 175	5.250	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1952	Sundby x E16 - sør-Odal/Kongsvinger	0.560	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 1952	Sundby x E16 - sør-Odal/Kongsvinger	5.355	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 1954	Fulu x E16 - sør-Odal/Kongsvinger	0.512	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Sør-Odal kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 20	Øgardsvegen KV20 S1D1 m45	0.050	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1055	Veltavegen	1.266	BkT8/40				19.5	
Kv. 1122	Gjersøybråtavegen	4.546	Bk10/50			Ikke	19.5	Bru over Sæteråa 3 tonn aksellast
Kv. 1122	Bru, Gjersøybråtavegen	0.086	Spesiell begrensning			Ikke	19.5	Maks totalvekt: 12.0 tonn. Maks aksellast: 3.0 tonn.
Kv. 1124	Sætervegen	2.379	BkT8/40				19.5	
Kv. 1172	Nyhusgrenda	0.875	Bk10/50				19.5	
Kv. 1232	Hærnesringen	0.343	Bk10/50				19.5	
Kv. 1233	Hærnesstubben	0.249	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	70.599	BkT8/50	Bk10/50			19.5	

Innlandet, Tolga kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2222	Tynset/Tolga - Tolga st. x fv. 26	9.117	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2256	Storkvennan x fv. 30 - Vingelen x fv. 2260	5.065	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2258	Tolga N x fv. 30 - Vingelen øst x fv. 2261	0.951	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2258	Tolga N x fv. 30 - Vingelen øst x fv. 2261	6.926	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2260	Åstrøa x fv. 30 - Sagmoen	4.477	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2260	Sagmoen - Vingelen x fv. 2256	0.857	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2260	Vingelen x fv. 2256 - Nordvangen x pv.	2.069	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2261	Sagmoen - Vingelen øst x fv. 732	0.026	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2261	Vingelen øst x fv. 2258 - Røset	5.857	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2262	Hodal x fv. 26 - Hodal nord x fv. 26	2.148	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	

Innlandet, Tolga kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2002	Moan	1.049	Bk10/50				19.5	
Kv. 2008	Sandmælsgjelen	0.363	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	11.650	BkT8/50	Bk10/50			19.5	

Innlandet, Trysil kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 236	Mosanden x fv. 26 - Trysilfj. rundkj. x fv. 2160	1.354	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2156	Tjernmoen x rv. 25 - Hammeren	14.593	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2156	Hammeren - Trysil/Åmot	6.455	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2158	Vesleossundet x fv. 2156-x pv. Moldbergsv.	16.552	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2158	X pv. Moldbergsv.- Trysil/Åmot	0.690	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2160	Gjevaldshaug x fv. 2156 - Kilden x kv. Gobakkvegen	9.570	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2160	Kilden x kv. Gobakkvegen - Trysilfjellet rkj. x fv. 236	15.257	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2160	Trysilfjellet rkj. x fv. 236 - Innbygda x fv. 26	1.430	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2162	Plassen kapell x fv. 26 - Storslåtten	14.648	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2162	Storslåtten x Skogsb. - Østby øst x rv. 25	1.800	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2162	Østby kpl x rv. 25 - Østby sentr x kv. - Skjærholvegd	6.609	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2162	Skjærholvegd - Ljørdalen x fv. 2170	11.816	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2164	Skogli x fv. 2162 - Kolås x fv. 26	8.076	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2166	Lutufallet x fv. 26 - Riksgr. Borveggen	6.428	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2168	Nesvollberget x rv. 25 - Riksgr. Flermoen	7.070	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2168	Flermoen x fv. 2168 - Flermoen senter	0.251	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2170	Støa x rv. 25 - Drevjasetra	22.094	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2170	Drevjasetra - Floden bru S	7.089	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2170	Floden bru S - Skåret bru S	4.604	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2170	Skåret bru S - Riksgr Linnes	7.718	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2172	Kilen x rv. 25 - Innbygda rundkj	5.584	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2172	Innbygda rundkj - Buflod	6.724	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2172	Buflod - Flena bru	0.746	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2172	Flena bru - Bryn	19.570	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 2174	Østre Eltå bru x fv. 215 - Heien	3.006	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2174	Heien - Solum x kv.	5.382	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2174	Solum x kv. - Eltdalen	7.027	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2176	Engerneset x fv. 26 - Trysil/Engerdal	20.096	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 2178	Østenheden x fv. 2156 - Munksjøen x pv.	9.062	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2178	Munksjøen x pv. - Ulvsjøen x fv. 2160	8.181	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	

Innlandet, Trysil kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1028	Slettmovegen mellom søndre og nordre avkjørsel til Moelven Trysil	0.395	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1031	Storvegen	0.255	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1046	Gamle Nybergsund bru	0.164	Bk6/28			Ikke		Skiltet Unntatt buss i rute
Kv. 1077	Østre Tørbergsvegen (X rv. 25 - x sv.109 Hembergsvegen)	0.729	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1079	Ensrudvegen	3.713	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1110	Vestsjøbergsvegen (X fv. 26 - x pv. 1092)	0.247	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	Grøtøybrua 3 tonn aksellast
Kv. 1116	Skjærbergsvegen (X sv.384 Knappvegen - x sv.229 Dølannevegen)	1.458	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1120	Feltvegen	2.744	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
K	Øvrige veger	201.584	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Tynset kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2218	Rendalen/Tynset - Storbekken bru N	6.689	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2218	Storbekken bru N - Lillebekkmo x fv. 2222	15.952	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2222	Alvdal/Tynset - Tynset rundkj	10.622	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2222	Tynset rundkj - Tynset/Tolga	11.630	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2222	Arm Tynset Tr.St - Tynset Traf.St. x kv.	0.495	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2222	Arm Trontun Vgs - Trontun Vgs x fv. 30	0.137	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2232	Berget x rv. 3 - Auma x rv. 3	0.010	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2244	Nausterstøa x rv. 3 - Savalen Turisthotell	12.461	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2246	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. Gardli	1.997	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2246	Tunna bru x rv. 3 - Lonåsen	1.399	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2248	Tynset bru Nø x fv. 30 - Tunndalen x rv. 3	2.932	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2250	Utgardsgården x fv. 2248 - Næverrøsta x fv. 30	3.170	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2252	Auma x rv. 3 - Auma x fv. 2222	0.665	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2254	Åseng x fv. 30 - Telneset x fv. 2222	1.079	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Tynset kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1001	Brugata	0.413	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1011	Ramm Østgaards gate	0.100	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1030	Elvegata	0.408	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1032	Tomtegata	0.866	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1051	Glåmveien	0.395	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1052	Evensmotrøa	0.064	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1060	Gaupkroken	0.146	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 1061	Bjønnkroken	0.094	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 1064	Bekkmoen	0.042	Bk8/32			Ikke	12.4	
Kv. 1100	Verkstedveien	0.410	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1101	Industriveien	0.391	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1501	Brubakken	0.371	Bk8/32			B	19.5	
Kv. 1504	Mellomriksveien	0.248	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1507	Østby	0.397	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 1601	Brydalen boligfelt	0.043	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2004	Ulsetlykkja	0.442	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 2198	Jelen	0.263	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 2226	Sagenggrubba	0.101	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3003	Sagenggrubba	0.931	Bk10/50			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	30.904	Bk10/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Vang kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2476	Paulsrud x kv. Brekkudn - Riste bru N x E16	0.196	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2508	Vestre Slidre/Vang grense - Hyggjande bru - Vang/vestre Slidre grense	0.351	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2510	Vestre Slidre/Vang grense - Garstad x arm - Kvie	3.420	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2510	Kvie - Dal bru x arm - Remmesåsen	10.382	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2510	Remmesåsen - Leine bru - Øye bygg & Bo	16.279	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2510	Øye bygg & Bo - Eidsbru x E 16	0.781	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2510	Garstad x fv. 2510 - Ryfoss x E 16 (arm)	2.328	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2510	Dal bru x fv. 2510 - Hensåsen x fv. 2516 - Heen (arm)	1.962	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2510	Heen x fv. 2510 - Hemsing bru x E 16 (arm)	1.487	BkT8/40			A	19.5	
Fv. 2510	Heen x fv. 2510 - Hemsing bru x E 16 (arm)	0.507	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2511	Hugavike x E16 – Hemsing rasteplass	1.374	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2513	Evangen x E16 - Steindejordet x E16	3.685	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2515	Tyinkrysset x fv. 53 - Filefjelltunnelen V x E16	6.706	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2516	Vangsnes - Tyinvegen x E16	0.272	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2516	Vangsnes x E 16 - Hensåsen x arm fv. 2510	3.868	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Vang kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1007	Ryfossvegen	1.117	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1012	Klukkargardsvegen	1.534	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1043	Burmavegen x Ellingbøvegen - x Klukkargardsvegen	0.287	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1047	Føssesvingen	0.774	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1047	Føssesvingen arm	0.144	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1052	Tyinkryssvegen	0.736	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1066	Strøndafjordvegen	3.748	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 1069	Syndinvegen	0.776	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1079	Tyinvegen	0.825	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1109	Vennisvegen	1.197	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1110	Gydavegen	1.616	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1111	Kvednavegen x E16 - Ryfoss brannstasjon	0.120	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1111	Kvednavegen x E16 - Ryfoss brannstasjon	0.007	Bk10/50			A	15.0	
Kv. 1130	Bøagøta	0.441	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1142	Ellingbøvegen	2.797	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1183	Føsselie	0.718	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
K	Øvrige veger	6.387	Bk10/50			A	15.0	

Innlandet, Vestre Slidre kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2476	Granheim bru N - Paulsrud x kv. Brekkudn	1.571	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2476	Paulsrud x kv. Brekkudn - Riste bru N x E16	18.287	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2476	Arm Fossheim - Røn x E16	0.848	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2476	Arm Neste - Einangsund bru - Nesja x E16	1.485	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2484	Nord Aurdal/vestre Slidre grense - Hagabekkvegen	2.980	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2484	Hagabekkvegen - øvre Røn x arm	1.261	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Øvre Røn x arm - Magistad	1.818	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Magistad - Slidre (Slidretun) x kv.	7.664	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Slidre (Slidretun) x kv. - Einang x E 16	1.124	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2484	Øvre Røn x fv. 2484 - Rønsmoen x E 16 (arm)	1.619	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2488	Magistad x fv. 2484 - Plassane x fv. 2490	5.052	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2490	Holldalsfoss x fv. 51 - Løken bru x fv. 51	6.312	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2508	Øystre Slidre/vestre Slidre grense - vestre Slidre/Vang grense	0.657	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2508	Vang/vestre Slidre grense - Eggeåsen - Ødegård x fv. 2510	5.339	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2510	Lome x E 16 - Egge - vestre Slidre/Vang grense	3.796	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2512	Øde x fv. 2476 - Haugerud	3.730	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2514	Riste bru x fv. 2476 - Åstadvollen	3.798	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Vestre Slidre kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 510	Sponvegen	0.334	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 527	Panoramavegen	0.081	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1002	Hagabekkvegen	3.808	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1013	Vøllavegen	1.856	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1014	Sponvegen	0.191	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1021	Sjukeheimvegen x fv. 2484 - x Tunvegen	0.119	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1023	Tunvegen	0.524	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1028	Kyrkjevegen	1.078	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1032	Tyinvegen	0.382	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1044	Lina	1.752	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1049	Brekkudn	1.517	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1051	Panoramavegen	4.431	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1053	Stubbesetvegen	0.666	BkT8/40			A	15.0	
Kv. 1054	Munkelivegen	0.929	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 1065	Kvednavegen	0.572	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1066	Industrivegen	0.581	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 1069	Lundeskogen	0.464	Bk10/50			A	19.5	
K	Øvrige veger	6.017	BkT8/40			Ikke	15.0	

Innlandet, Vestre Toten kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2346	Østre Toten/vestre Toten grense - Ås x fv. 2370	1.067	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2348	Østre Toten/vestre Toten - Lervoll x rv. 4	2.621	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2350	Nærstein x fv. 2370 - Nordset x fv. 2378 - Raufoss x fv. 2368 (Østvollvegen)	8.974	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2360	Østre Toten/vestre Toten grense - Eriksrud - Helsetsvingen x fv. 2370	3.429	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2362	Østre Toten/vestre Toten grense - Alm - Landheim x fv. 2370	2.692	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2362	Landheim x fv. 2370 - Raufoss Ø - Korta x fv. 2368 (Øverbyvegen)	4.431	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2368	Reinsvoll x rv. 4 - Ås bru rkj. x fv. 33	8.314	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2368	Arm Finnsvea - Åkersvea x rv. 4	0.525	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2370	Blili x fv. 2348 - Bøverbru x fv. 246	7.142	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2370	Bøverbru x fv. 246 - Landheim x fv. 2362	10.899	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2370	Landheim x fv. 2362 - Kirkeby N rkj. x fv. 33	1.863	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2372	Fiskevoll x rv. 4 - Lier x fv. 2370	3.563	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2374	Vestre Toten/østre Toten grense - Børsvollsvea x fv. 2370	2.971	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2376	Fall S, x fv. 34 - Raufoss x fv. 2368	9.863	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2378	Helset x fv. 2370 - Nordset x fv. 2350	2.973	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2378	Nordset x fv. 2350 - Reinsvoll x fv. 246	2.543	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2378	Reinsvoll x fv. 246 - Reinsvoll stasjon x rv. 4	1.018	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2380	Einavoll x rv. 4 - Samvirkelaget	5.035	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2380	Samvirkelaget - Støa bru o/Jernb. S	7.640	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2380	Støa bru o/Jernb. S - Støen Steintak	0.237	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2380	Støen Steintak - Eina sentrum	1.346	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2380	Eina sentrum - Eina stasjon x rv. 4	1.378	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2382	Reinsvoll S x rv. 4 - Gotterud x fv. 2376	2.880	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2398	Breiskallen x fv. 2368 - Åndalen pukkverk	0.175	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Vestre Toten kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1065	Almskogen	2.907	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 1120	Badelandvegen	0.906	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1123	Bakkerudvegen	0.821	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1196	Bergsjøvegen	0.605	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1305	Blilievegen	0.449	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1345	Brennbruvegen	0.864	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 1390	Dalborgskogvegen	0.220	BkT8/40		6 tonn	A	12.4	
Kv. 1540	Einervegen	0.096	BkT8/40	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 1680	Breiskallen renseanlegg	0.148	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1680	Elvelia	0.243	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1930	Fjordgata	0.589	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2040	Frydenlundvegen fra x fv. 2362 til x fv. 2368 arm rv. 4 (Omkj. Høyde)	0.602	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2190	Furusethvegen	1.113	BkT8/40	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 2240	Gamlevegen	3.091	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 2240	Gamlevegen	0.233	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 2240	Gamlevegen	0.493	BkT8/40		6 tonn	B	12.4	
Kv. 2240	Gamlevegen Breiskallen stasjon	0.331	Bk10/50			B	12.4	
Kv. 2402	Gjestrumvegen	0.445	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2760	X fv. 2368 - Grøndalsvegen til Raufoss Ind. Omr.	0.425	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2995	Heksumhøgda	3.257	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3085	Holtevegen	2.984	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3110	Hunnselvvegen	0.518	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3110	Hunnselvvegen	0.212	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3210	Ihlevegen	3.335	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3428	Kildalsvingen	0.370	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3430	Kildalvegen	0.328	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 3450	Kirkevegen	0.451	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3620	Knut Hamsuns veg fra x fv. 2362 - x fv. 2350	0.387	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 4445	Markestadvegen	2.392	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4710	Nils Juls gate	1.995	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 4845	Nysethbakken	2.476	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 4850	Nysethvegen Raufoss x fv. 2368 - Fabrikkvegen	0.196	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 4850	Nysethvegen x Fabrikkvegen - x Vildåsvegen	1.458	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 5200	Prøvenvegen	1.398	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5620	Rosethaugvegen	0.374	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5640	Rosetvegen Sagvoll x fv. 2376 - x Rosethaugvegen	0.206	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5640	Rosetvegen x Rosethaugvegen - x Nysethbakken	1.138	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 5860	Rudsvebakken	1.010	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 5900	Rustadvegen kryss område	0.025	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 5900	Rustadvegen veg i boligområde	1.078	BkT8/40			A	19.5	
Kv. 5980	Røssholmvegen	0.388	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6345	Sillongenvegen	2.694	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 6380	Roksvoll x fv. 2368 - Sagvoll x fv. 2376	1.979	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 6400	Skjelbreiavegen	4.294	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 6402	Skjellerudvegen	0.175	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 6402	Skjellerudvegen	1.243	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 6410	Skjærdalsvegen	2.785	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 7320	Sønstebyvegen	2.425	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 7620	Valhallvegen	0.542	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 7680	Vestbakkvegen Rv4 -	0.416	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
	Vestbakken bru							
Kv. 7680	Vestbakkvegen - Vestbakken bru	0.035	Bk6/28		6 tonn	B	19.5	
Kv. 7680	Vestbakkvegen - Vestbakken bru - Trevassvegen	3.777	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Kv. 7770	Vildåsvegen	1.045	Bk10/50			B	19.5	
Kv. 7770	Vildåsvegen	1.440	Bk10/50		6 tonn	B	19.5	
Kv. 7950	Østvollvegen	0.740	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 7950	Østvollvegen Øvre del	1.910	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 7950	Østvollvegen	0.065	BkT8/40			Ikke	19.5	
Kv. 8200	Åstjernvegen	1.344	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
K	Øvrige veger	70.563	BkT8/40			A	19.5	

Innlandet, Vågå kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2616	Sunde x rv. 15 - Stokstad	3.505	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2616	Stokstad - Rugsveen	3.599	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2616	Rugsveen - Otta Kjørebru S x fv. 2600	10.721	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2616	Arn Lalm bru	0.160	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2620	Ødegarden x fv. 2614 - Grøna x rv. 15	6.724	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2622	Sel/Vågå grense - Åsen	0.809	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2630	Sandbu x rv. 15 - Sundbrua x rv. 15	2.760	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2632	Finna bru x fv. 2630 - Håkåstad	1.257	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2632	Håkåstad - Haugen søndre	9.976	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2632	Haugen søndre - Sandvika	0.976	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2634	Vågåmo x fv. 2630 - Vågåmo N	1.998	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2634	Vågåmo N Sandnes x fv. 2640	8.501	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2636	Lalm x fv. 2616 - Vågå/Sel grense	5.929	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2640	Brustugu x fv. 2630 - Sandnes x fv. 2634	5.518	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2640	Sandnes x fv. 2634 - Vågå/Lom grense	7.090	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	

Innlandet, Vågå kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1002	Øygardsvegen	2.242	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1007	Industrivegen, Vågåmo	1.353	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1102	Kokkehølvegen x rv. 15 - x kv. Skulevegen	0.098	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1103	Kvennbergvegen	1.465	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1104	Skulevegen x kv. Kokkehølvegen - x kv. Kvennbergvegen	0.046	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 1110	Klebervegen	2.476	Bk10/50			Ikke	15.0	
Kv. 1209	Kveomsvegen	3.099	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1210	Slådalsvegen x fv. 2632 - Frikseter	4.616	BkT8/50			Ikke	19.5	
Kv. 1211	Botnevegen	2.289	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1212	Skjervesida	1.356	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1213	Storrviksroe x rv. 15 - Storrviksøygarden	3.693	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1214	Bruvegen	1.965	Bk6/28			Ikke	15.0	
Kv. 1215	Skjellvegen	0.357	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1218	Lykkjegrende	2.148	BkT8/50			Ikke	15.0	
Kv. 1220	Tessanden	0.534	Spesiell begrensning			Ikke	15.0	maks 5 tonn
Kv. 1222	Rindhovdavegen	0.857	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1224	Stokstadåsvegen	1.283	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1226	Kleppevegen	2.141	BkT8/50			Ikke	15.0	
K	Øvrige veger	44.281	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	

Innlandet, Våler kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2076	Åsnes/Våler - Ø. Tverrå bru	0.295	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2076	Ø. Tverrå bru - Magneså x kv.	6.798	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2076	Magneså x kv. - Eid sør x fv. 210	1.008	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2076	Sjurderudmoen V - Sjurderudmoen	0.605	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2080	Haslemoen x rv. 2 - Sjøli Lille x fv. 2084	3.440	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2084	Morønningen - Åsnes/Våler	0.132	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2088	Åsnes/Våler - Rokkerud x rv. 2	7.022	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2094	Braskereid x fv. 210 - Lundebyvollen x fv. 2096	25.921	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2094	Lundebyvollen x fv. 2096 - Gravberget	10.356	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2094	Gravberget x fv. 2094 - Flisbrua x fv. 206	6.936	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2094	Braskereidfoss x fv. 2094 - Braskereidfoss x rv. 2	0.175	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2096	Finstad x rv. 25 - Lundbyvollen x fv. 2094	7.334	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2098	Kvernhaugen x fv. 2088 - Ranum x fv. 2100	3.937	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2098	Ranum x fv. 2100 - Skjæret	1.656	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2098	Skjæret - Tørråsen x fv. 2094	3.377	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2100	Våler x fv. 2116 - Rivenes S x rv. 2	0.834	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2100	Rivenes x rv. 2 - Strætkvern V x fv. 2088	4.117	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2100	Strætkvern Ø x fv. 2088 - Holtsjøen x fv. 2094	8.971	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2102	Stræte x fv. 2088 - Strandli x fv. 2094	4.730	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2104	Gisti x fv. 2106 - Vidarvoll x fv. 2094	1.754	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2104	Vidarvoll S x fv. 2104 - Braskereidfoss Ø x rv. 2	0.117	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2106	Rokkerud Ø x fv. 2088 - Haugrønningen	3.789	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2106	Gisti x fv. 2106 - Vidarvoll x fv. 2094	0.041	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2108	Fjeld x fv. 2112 - Rudstad x fv. 210	0.807	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2112	Eid nord x fv. 210 - Rud Sx fv. 2108	3.544	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2112	Rud S x fv. 2108 - Gjerdrum x kv.	1.081	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2112	Gjerdrum x kv. - Venstad x fv. 210	1.444	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2114	Fossberget x fv. 210 - Saga x rv. 2	2.066	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2116	Kavlerud x fv. 210 - Rokkerud S x rv. 2	5.120	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Våler kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
K	Øvrige veger	83.452	Bk10/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Østre Toten kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2338	Skreia x fv. 33 - Håjen x fv. 244	11.391	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2340	Fagertun x fv. 33 - Stange x fv. 2338	6.747	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2342	Håjen x fv. 244 - Narum bru x fv. 2346	4.197	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2344	Talstua x fv. 244 - Homla sag	1.927	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2344	Homla sag - Kvigstad x fv. 244	3.831	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2346	Kvigstadenga x fv. 244 - Moldstad - Narum bru - Kolbu x fv. 246	4.733	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2346	Kolbu x fv. 246 - østre Toten/ vestre Toten grense	2.250	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2347	Lundby x fv. 244 - Rud x fv. 2352	0.672	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2348	Rud x fv. 2352 - østre Toten/vestre Toten	2.506	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2352	Ensrud x fv. 244 - Rud x fv. 2347 - Toten Tre	4.392	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2352	Toten Tre - Dal - Borglund x fv. 246	1.737	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2352	Ensrud fv. 2352 - Ensrud x fv. 244 (arm)	0.035	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2354	Fagerlund x fv. 2356 - Sogstad x fv. 2358	0.917	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2354	Sogstad x fv. 2358 - Haug x fv. 2362	4.694	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2354	Haug x fv. 2362 - Nordlia - Andersgård x fv. 33	4.324	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2356	Valle x fv. 246 - Fagerlund - Sletta - østre Toten/vestre Toten grense	2.124	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2358	Viker S x fv. 33 - Oppsal x fv. 33	6.537	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2360	Grimstad x fv. 2356 - Viker x fv. 2358	2.114	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2360	Valle x fv. 246 - Fagerlund - Sletta - østre Toten/vestre Toten grense	2.228	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2362	Solvang x fv. 2358 - Haug x fv. 2354	2.750	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2362	Haug x fv. 2354 - østre Toten/vestre Toten grense	3.997	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2362	Solvang x fv. 2358 - Haug x fv. 2354 - østre Toten/vestre Toten grense	0.059	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2364	Festiviteten x fv. 33 - Kapp x fv. 2366	5.154	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2366	Bilitt x fv. 33 - Ørud - Kapp industriområde - Fredheim x fv. 2358	7.395	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2374	Nerset x fv. 2352 - østre Toten/vestre Toten grense	1.803	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Østre Toten kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 529	Krabyskogen industriområde	0.046	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 530	Krabyskogen industriområde	0.098	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 537	Gjøvikvegen	0.020	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 1106	Kloppvegen x fv. 2340 - Kloppen trevare	1.255	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1106	Kloppvegen Kloppen trevare - Potetindustrien	1.724	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1106	Kloppvegen Potetindutrien - x fv. 244	0.257	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1112	Buskumlinna	0.987	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 1114	Fagerlundvegen	1.147	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1123	Holtevegen	1.300	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1128	Kollbakken	0.348	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 1164	Festiviteten x fv. 33 Festiviteten x fv. 2364	0.575	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1168	Åsvegen	1.640	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2028	Skolevegen (Skreia), Kværnum x fv. 2338 - fv. 33	0.634	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2041	Bilittvegen	0.371	BkT8/50		6 tonn	A	19.5	
Kv. 2063	Kronborgsæterlinna	2.110	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2064	Krabyskogen industriområde	1.206	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 2066	Kjørkjelinna	1.903	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Kv. 2074	Nygardsæterlinna	1.712	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2074	Nygardsæterlinna	0.190	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2077	Totenvik kirke x fv. 33 - Panengen	0.829	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2080	Rossgutua	3.804	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Kv. 2094	Tollefsrudvegen	2.711	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 2095	Torsætervegen	8.255	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2110	Smitborgvegen	1.359	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3031	Kjørkjevegen	1.133	BkT8/50	Bk10/50		B	15.0	
Kv. 3049	Blindtarmen	3.326	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3072	Kapphøgda	1.957	Bk10/50		8 tonn	A	19.5	
Kv. 3098	Smørvika	0.529	BkT8/50			B	15.0	
Kv. 3107	Tømmerholsvegen	3.433	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 3115	Fabrikkvegen	0.373	Bk10/50		8 tonn	B	19.5	
Kv. 4013	Gransmarka	0.775	BkT8/50	Bk10/50		B	15.0	
Kv. 4013	Gransmarka	0.152	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 4015	Holjevegen	0.781	BkT8/50	Bk10/50		B	15.0	
Kv. 4015	Høljevegen	0.092	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 4029	Nyvegen	1.794	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4030	Nøklebyvegen	2.816	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4031	Presterudgutua	1.090	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4032	Ruengutua	0.519	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 4033	Røisdalen	1.983	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4033	Røisdalen	0.008	BkT8/50			B	15.0	
Kv. 4035	Smebyvegen	3.284	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4039	Sagsvegutua	1.435	BkT8/40	Bk10/50		B	19.5	
Kv. 4860	Opperudvegen	0.045	BkT8/50			B	15.0	
Kv. 4921	Samfunnsparken	0.234	BkT8/50			B	15.0	
Kv. 90002	Krabyskogen industriområde	0.049	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 96384	krabyskogvegen	0.097	BkT8/50			B	15.0	
K	Øvrige veger	27.614	BkT8/50	Bk10/50		B	15.0	

Innlandet, Øyer kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2522	Smestadmoen x fv. 213 - Ensby x E6	1.200	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Ensby x E6 - Granrudmoen x fv. 2532	7.666	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Granrudmoen x fv. 2532 - Tingberg x E6	2.827	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2522	Tingberg x E6 - Tretten x E6	11.800	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2554	Tretten bru Ø x fv. 254 - Vedem x pv.	6.167	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2556	Tretten x fv. 2554 - Stalsberg - Prestgarden bru S	5.031	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2556	Prestgarden bru	0.012	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	
Fv. 2556	Prestgarden bru N - Torstadkrysset x fv. 2554	1.986	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2558	Kvam x fv. 2560 - Stalsberg x fv. 2556	4.132	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2560	Hunder x fv. 2522 Ile - Bjørge	4.178	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2560	Bjørge - Nermo - Øyer krk	3.906	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2560	Øyer krk - Bøbakken - Kvam - Oddvang x E6	13.919	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2560	Øyer krk x fv. 2560 - Tingberg x fv. 2522 (arm)	0.669	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2562	X fv. 254 - Tretten stasjon	0.063	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2564	Dulven x fv. 254 - Galterud x fv. 254	4.915	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	

Innlandet, Øyer kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 506	Øyer kirke p-plass	0.308	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 511	Tretten Renseanlegg	0.134	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 514	Gatenavn mangler	0.012	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1610	Gamlevegen	0.901	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 1610	Gamlevegen	1.425	Bk8/32		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 1610	Gamlevegen	0.457	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 2050	Kongsvegen, Bådstø x E6 - Stav x fv. 2554	0.677	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 2050	Tingbergvegen	0.032	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 2310	Nermoshågån	0.270	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 2845	Slettmoringen	0.126	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 2855	Strømshuguvegen	0.335	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 2950	Tingbergvegen	0.017	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 3130	Buttvegen	0.274	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 3147	Haugsgutua	0.418	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3158	Industrivegen	0.388	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 3170	Kramprudvegen	2.103	Bk8/32		6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 3217	Åsletten x fv. 2522 - Nermo x fv. 2560 Korsen	0.746	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 3217	Nermosvegen	0.084	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 3310	Viksvegen	0.567	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 4110	Bekkevegen	0.105	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 4150	Bjørnstadvegen	2.655	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4350	Doktorbakken	0.275	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 4400	Flåtåmovegen	2.919	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 4590	Furumoen	0.007	BkT8/50			Ikke	12.4	
Kv. 4590	Furumoen	0.368	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5025	Kjørkjebakken	0.566	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5030	Kjørkjevegen	0.262	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5040	Klukkerjordet	0.330	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5190	Lågenvegen	0.613	Bk10/50			Ikke	19.5	
Kv. 5250	Moksavegen	0.663	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5910	Tautervegen	0.314	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5950	Toppavegen	0.387	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
Kv. 5960	Turrmoen	1.867	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	Ikke	19.5	
Kv. 6790	Øvre Gate	1.037	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	15.0	
K	Øvrige veger	14.646	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	12.4	

Innlandet, Øystre Slidre kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2490	Holldalsfoss x fv. 51 - Løken bru x fv. 51	9.005	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2490	Arm Rudi - Velta x fv. 51	2.260	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2492	Nord-Aurdal/Øystre Slidre grense - Melbybråten x fv. 2502	1.655	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2492	Melbybråten x fv. 2502 - Melbybråten x fv. 51	0.305	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2500	Rogne x fv. 51 - Rognli - Moane x fv. 51	4.394	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2502	Melbybråten x fv. 2492 - Eikra - Kolstadbakken - Hovi x fv. 51	4.518	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2502	Kolstadbakken x fv. 2502 - Rødningane (arm)	0.906	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2504	Heggenes x fv. 51 - Raubrøtmoen industriområde	1.002	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2504	Raubrøtmoen industriområde - Heggebø - Sælid x fv. 51	6.649	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2506	Mørken x fv. 51 - Beito x kv. - Skredbergo	12.624	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2508	Skammestein x fv. 51 - Skolte bru	1.500	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2508	Skolte bru - Melby - Røyne - Øystre Slidre/vestre Slidre grense	5.367	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2508	Øystre Slidre/vestre Slidre grense - vestre Slidre/Vang grense	1.880	Bk10/50			A	19.5	

Innlandet, Øystre Slidre kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 2	Hansanevegen	0.008	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 4	Raudbrøtmoen ind. omr.	0.516	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 513	Moavegen arm til Moavegen 5-15	0.139	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1001	Krøsshaugen	0.405	BkT8/50	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1027	Øvre Stølslie	0.618	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1028	Liasvingen	0.180	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1043	Dalsvegen	3.035	BkT8/40	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1063	Nerreføssvegen	1.762	Bk8/32	Bk10/50		Ikke	19.5	
Kv. 1096	Postbergvegen	0.137	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1111	Skulevegen	0.198	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1133	Øvrevegen	0.572	Bk8/32			Ikke	19.5	
Kv. 1137	Hansanevegen	0.310	Bk8/32			Ikke	19.5	
K	Øvrige veger	25.326	Bk10/50			Ikke	19.5	

Innlandet, Åmot kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 215	Rena x rv. 3 - Jordet x fv. 26	0.109	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 235	Elverum Ø x rv. 25 - Bruberg x fv. 215	13.078	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 237	Flåtestøa x fv. 215 - Åmot/Rendalen	27.324	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2142	Skogheim x fv. 2132 - Snippen x fv. 215	9.985	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2155	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. / Gardli	2.494	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2156	Trysil/Åmot - Sandvik x fv. 215	6.612	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2158	Trysil/Åmot - Valmen x fv. 215	6.260	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2182	Rena x fv. 215 - Storvegen x kv.	0.998	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2182	Storvegen x kv. - Vivelstadsvea	7.802	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2184	Skramstad x fv. 2182 - Skramstadsætra	6.670	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2186	Nabset x fv. 235 - Bergslia	3.089	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2188	Broberg x fv. 215 - Kåsa	5.492	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2188	Kåsa - Viken bru S	8.057	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2188	Viken bru S - Steinvik x fv. 2206	1.418	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2188	Steinvik x fv. 2206 - Åmot/Stor-Elvdal	1.092	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2192	Strand x fv. 215 - Dambua	10.488	BkT8/50	Bk10/50		B	19.5	Dambrua bk T8
Fv. 2192	Jensbua bru	0.331	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2194	Nordre Osen x fv. 215 - Åmot/Rendalen	22.594	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2196	Rena x fv. 215 - Rena st. x kv.	0.535	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2206	Stor-Elvdal/Åmot - Nordvangen x fv. 2188	0.336	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Åmot kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 1180	Brobergveien	0.481	Bk10/50				19.5	
Kv. 1200	Brugata	0.608	Bk10/50				19.5	
Kv. 1270	Fabrikkveien	0.615	Bk10/50				19.5	
Kv. 1700	Hovdmoveien	0.388	Bk10/50				19.5	
Kv. 1770	Industriveien	0.561	Bk10/50				19.5	
Kv. 1800	J.R. Wiborgs gate	0.081	Bk10/50				19.5	
Kv. 1850	Jernbanegata x fv. 2196 - FK Rena	0.394	Bk10/50				19.5	
Kv. 1855	Gaupeveien	0.017	Bk10/50				19.5	
Kv. 1865	Kavaleriveien	1.175	Bk10/50				19.5	
Kv. 2025	Koppangveien	1.464	Bk10/50				19.5	
Kv. 3750	Tollef Kildes gate	0.532	Bk10/50				19.5	
Kv. 3800	Torggata	0.153	Bk10/50				19.5	
Kv. 3900	Trudvanggata	0.422	Bk10/50				19.5	
Kv. 6060	Ulvåveien	4.795	Bk10/50				19.5	
Kv. 6110	Røed	0.896	Spesiell begrensning			Ikke	Spesiell begrensning	Maks totalvekt: 3.5 tonn. Maks aksellast: 1.5 tonn. Maks vogntoglengde: 6.0 meter. Rødsbrua bredde 2,4 meter
Kv. 6910	Bjørkeveien	7.614	Bk10/50				19.5	
Kv. 7380	Mangler Navn	0.385	Bk10/50				19.5	
Kv. 7501	Idrettsveien	0.637	Bk10/50				19.5	
Kv. 7640	Gml vei Åsta	1.582	Bk10/50				19.5	
Kv. 7660	Mangler Navn	1.166	Bk10/50				19.5	
Kv. 7740	Gaupeveien	0.141	Bk10/50				19.5	
Kv. 7810	Mangler Navn	4.841	Bk10/50				19.5	
Kv. 8356	Korperudveien	0.050	Bk10/50				19.5	
Kv. 8365	Kolomoen x E6 - Trøndelag gr. / Gardli	2.033	Bk10/50			A	19.5	
Kv. 8390	Mangler Navn	1.903	Bk10/50				19.5	
Kv. 8445	Baysveien	0.414	Bk10/50				19.5	
Kv. 8540	Mangler Navn	0.010	Bk10/50				19.5	
Kv. 98112	Mangler Navn	0.272	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	36.376	BkT8/50	Bk10/50			19.5	

Innlandet, Åsnes kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Fv. 2048	Grue/Åsnes - Eierholen V x fv. 2062	4.635	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2058	Nordheim x fv. 2062 - Balnesvegen x pv.	1.965	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2058	Balnesvegen x pv. - Ånmoen x fv. 210	1.528	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2060	Tasigtil x fv. 210 - Sjørbotn x fv. 2048	4.905	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2062	Austad x rv. 2 - Arneberg bru	1.461	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2062	Arneberg bru - Arneberg bru V	0.400	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2062	Arneberg bru V - Nordheim x fv. 2058	0.877	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2062	Nordheim x fv. 2058 - Kvisler x fv. 210	2.387	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2062	Kvisler x fv. 210 - Branes	6.972	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2064	Røine x fv. 2062 - Sandmoen x fv. 210	3.150	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2066	Arneberg bru x fv. 2062 - Bjerkely	1.994	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2066	Bjerkely - Kløfta x rv. 2	1.257	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2068	Myren x rv. 2 - Ind. Område	0.203	Bk10/50		6 tonn	A	19.5	
Fv. 2068	Ind. Område - Sætre x rv. 2	6.151	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2070	Jammerdal x rv. 2 - Salberget	2.616	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2070	Salberget - Dulpetorpet x pv.	16.513	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2072	Breisjø x fv. 1869 - Riksgrensen	1.990	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2074	Eierholen Ø x fv. 2062 - Snålroa x fv. 210	7.982	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2076	Svarverhaugen x fv. 210 - Åsnes/Våler	2.697	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2076	Åsnes/Våler - Ø. Tverrå bru	0.008	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2078	Konglebekk x rv. 2 - Anset	2.205	BkT8/50	Bk10/50		A	19.5	
Fv. 2080	Haslemoen x rv. 2 - Sjøli Lille x fv. 2084	2.729	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	A	19.5	
Fv. 2082	Flissund bru S x rv. 2 - Valby bru x fv. 1869	18.807	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2082	Velta x fv. 1869 - Flisbrua Ø x fv. 206	6.376	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2084	Knappum x fv. 2082 - Kjellmyra x fv. 206	1.014	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2084	Kjellmyra Ø x fv. 206 - Morønningen	8.612	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2084	Morønningen - Åsnes/Våler	1.776	BkT8/40			B	19.5	
Fv. 2086	Kjellmyra N x fv. 2084 - Smørbøl x fv. 2088	2.306	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2088	Sønsterud x fv. 206 - Åsnes/Våler	8.033	Bk10/50			A	19.5	
Fv. 2090	Rundmyr x fv. 1869 - Linna x fv. 206	10.884	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	B	19.5	
Fv. 2094	Lundebyvollen x fv. 2096 - Gravberget	4.898	Bk10/50			B	19.5	
Fv. 2094	Gravberget x fv. 2094 - Flisbrua x fv. 206	17.854	Bk10/50			B	19.5	

Innlandet, Åsnes kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt (tonn) vinter	Aksellast teleløsning	Veggruppe	Tillatt vogntoglengde	Merknad
Kv. 111	Kilbonvegen	2.402	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1051	Kalfossvegen	2.549	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1053	Moskog	0.801	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1056	Sandvegen	0.524	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1080	Bashammervegen (X fv. 2082 - x kv. 1081)	0.558	Bk10/50				19.5	
Kv. 1126	Verken	3.667	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1146	Sjøsanden	1.833	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1178	Damsbergvegen	1.177	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1272	Lotterivegen	1.719	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1292	Kordalsvegen	1.630	BkT8/50	Bk10/50			19.5	
Kv. 1358	Nyjordsletta	0.600	Bk10/50				19.5	
K	Øvrige veger	88.022	Bk10/50				19.5	