Vestfold - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. november 2026

Vestfold fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E18	Telemark gr. - Buskerud gr.	143.685	Bk10/60			24.0	Ja	
E18	Arm Fokserød rkj. (x nr. 41) - Sandefjord lufthavn Torp	3.512	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 19	Horten fk. - E18 Undrumsdal (x nr. 34)	8.510	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 400	Larvik fk. Revet - x E18 Bommestad (x nr. 45)	5.942	Bk10/60			24.0	Ja	

Vestfold fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 32	E18 Islandkrysset (kryss 30) - Kronlia x fv. 35	2.634	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 32	Sundbyfoss x fv. 35 - Buskerud gr. Mossåsen	6.356	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 32	Steinsholt rkj. fv. 40 - Telemark gr.	5.916	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 35	Syrbekk x fv.325 - Sundbyfoss x fv. 32	33.875	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 35	Sundbyfoss x fv.32 - Viken gr./Tryterud	18.595	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 40	E18 Bommestadkrysset (kryss 45) - Buskerud gr.	49.723	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 256	Bommestad x fv. 40 - Bommestad x fv. 3036 Hedrumveien	0.445	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 256	Bommestad x fv. 3036 Hedrumveien - Ås kv. Åshaugveien	29.465	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 300	Kilen rkj. x fv. 311 - E18 Aulerød-Krysset (kryss 37)	8.436	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 301	Larvik x fv. 303 - Fritzøe brygge rkj. x fv. 2996	0.349	Bk10/50			24.0	Ja	Maks 50 tonn totalvekt på Farriselva bru
Fv. 301	Fritzøe brygge rkj. x fv. 2996 - Skåra x fv. 2974	12.037	Bk10/60			24.0	Ja	Maks 50 tonn totalvekt på Farriselva bru
Fv. 301	Skåra x fv. 2974 - Eidsten x fv.2974	3.088	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 301	Eidsten x fv. 2974 - Søndersrød x fv. 302	2.680	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 302	Farriseidet x E18 - Søndersrød x fv. 301	11.803	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 303	E18 Farriseidet krysset (kryss 46) - Farrisfabrikken x pv. 93619	0.888	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 303	Farrisfabrikken x pv. 93619 - x rkj. rv.400 Øya	2.212	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 303	r.kj rv.400 Øya - rkj x fv.305 Sandefjord	17.381	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 303	rkj x fv.305 Sandefjord - x avkj. Lillevarskogen industriområde	13.470	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 303	x avkj. Lillevarskogen industrionråde - Jarlsberg travbane rkj x fv.300	11.054	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 304	Lasken x fv. 256 - Sundet rkj. x fv. 3036	10.411	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 304	Sundet x rkj. fv. 3036 - Kvelde x fv. 40	7.913	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 305	Sandefjord rkj. x fv. 303 - Andebu x fv. 307	25.032	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 306	E18 Undrumsdalskrysset (kryss 34) - x avkj. Hengsrudveien 344	6.274	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 306	x avkj. Hengsrudveien 344 - Sjue x fv. 312	12.845	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 306	Heimdal x fv. 312 - Nes Høyjord x fv. 307	6.341	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 306	Nes Høyjord x fv. 307 - Hvarnes x fv. 3048	16.691	BkT8/50			24.0	Nei	NB! Stigning 1:6
Fv. 306	Hvarnes x fv. 3048 - Rien x fv. 40	2.641	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 307	Gravdal x fv. 312 - Nes x fv. 306	10.572	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 308	E18 Gullikrysset (kryss 35) - Kjelle S rkj. x fv. 300	4.767	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 308	Kjelle S rkj. x fv. 300 - x fv. 325/311 Kanalkrysset	2.373	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 308	Kanalkrysset x fv. 325/311 - Verdens Ende x kv.	24.833	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 308	Fuglevikveien	0.057	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 309	Teie x fv. 308 - Årøysund	8.488	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 310	E18 Kopstadkrysset (kryss 33) - avkj. Skåne pukkverk	2.382	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 310	Avkj. Skåne pukkverk - Rkj. fv. 3194 fv. 310	5.697	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 310	Rkj. fv. 3194 fv. 310 - Horten	2.444	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 310	Horten - Strandparken rkj. x rv. 19	0.876	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 310	Arm til Strandpromenaden, første del	0.813	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 310	Arm til Strandpromenaden, siste del	0.869	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 311	Kanalbrua x fv. 308 x fv. 325 - Åsgårdstrand S x kv. Bliksekilveien	9.977	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 311	Åsgårdstrand S x kv. Bliksekilveien - Kjær rkj. x fv. 325	5.593	Bk10/50			12.4	Nei	
Fv. 312	Sem S x fv. 256 - Dokka x fv.32	34.245	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 313	E18 x Bergsenga (kryss nr. 28) - Holmestrand N x fv. 315	20.142	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 313	Bergsenga x E18 (x nr. 28) - Holmestrand N x fv. 315	0.930	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 313	Holmestrand N x fv. 313 - x fv.3240 Holmestrand	0.606	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 313	Holmestrand torv x fv. 315 - Holmestrand S x fv. 315	1.200	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 313	Holmestrand S x fv. 315 x fv. 3240 - E18 Helland-Krysset (kryss 32)	4.047	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 314	Kleivbrottet x fv. 315 - Bakstevoll x fv. 35	10.265	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 315	Holmestrand N x fv. 313 - Kleivbrottet	2.115	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 315	Kleivbrottet - E18 Islandskrysset (kryss 30)	7.397	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 315	Kleivbrottet - Bentsrud x E18	1.109	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 319	Buskerud gr. - Gravningen x fv. 313	12.283	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 319	Buskerud gr. - Gravningen x fv. 313	0.092	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 319	Gravningen x fv. 313 - x E18 Hanekleiva	4.656	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 319	x rkj E18 Hanekleiva - x fv.35 Stua	10.057	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 325	Kanalbrua x fv. 308 x fv. 311 - Syrbekk x rkj. fv.35	3.997	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 325	Syrbekk x rkj. fv. 35 - Borre rkj. x rv. 19 x fv. 3204	11.528	Bk10/60			24.0	Ja	

Vestfold, Færder kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 308	Kanalkrysset x fv. 325/311 - Verdens Ende x kv.	0.066	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 3076	Lindhøy x fv. 308 - Sandøysund	6.427	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3080	Tjøme krk. x fv. 308 - Sundene x fv. 308	6.893	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3082	Gjervåg x fv. 308 - Holtane x fv. 3080	1.014	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3084	Kråkere x fv. 3080 - Mågerø	2.405	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3088	Stangeby x fv. 308 - Tenvik	5.775	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3090	Engås x fv. 308 - Agerup x fv. 309	5.425	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3092	Rubberød x fv. 309 - Borgheim x fv. 308	2.809	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3096	Gipøy x fv. 3092 - Hjemseng x fv. 309	1.991	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3098	Kanalbrua rkj. x fv. 308 - Borgheim x fv. 308	5.285	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3100	Kjærnås x fv. 308 - Vestskogen x fv. 3098	1.108	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3102	Elgestad x fv. 308 - Husøy	2.842	Bk10/50			24.0	Nei	

Vestfold, Færder kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5	Kjernåsveien, til 7A	0.101	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10	Munkerekkveien	0.077	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1005	Arbrahams Bergesvei	0.302	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1040	Arenfeldts vei	0.179	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1045	Aråsveien	0.901	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1050	Astoriaveien	0.243	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1060	Bakkeveien	0.237	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1080	Banebakken	0.380	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1100	Bekkeveien	0.260	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1110	Bjerkhaugveien	0.208	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1120	Bjerkøyveien	0.546	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1127	Bjønnesveien	0.955	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1130	Bjørkveien	0.120	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1140	Bjærnebærveien	0.237	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1150	Blåskjellveien	0.591	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1180	Breidablikkveien	0.811	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1185	Brevikveien	1.585	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1200	Bryggeveien	0.326	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1208	Bubergveien	0.746	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1210	Buddes vei	0.152	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1212	Buerstadveien	0.709	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1250	Dueveien	0.638	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1260	Dukenveien	1.130	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1270	Eikeveien	0.630	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1270	Øvre Smidsrødvei	0.008	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1290	Elgveien	0.414	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1300	Engveien	0.342	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1330	Fasanveien	0.541	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1380	Frognerveien	0.342	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1400	Fugleveien	0.699	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1410	Furumoveien	0.591	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1413	Fuglevikveien	0.432	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1415	Fullriggerveien	0.388	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1420	Furusetveien	0.272	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1423	Føykåsveien	0.631	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1424	Føynveien	0.608	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1425	Galeasveien	0.540	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1430	Gamleveien	0.912	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1430	Kirkeveien	0.034	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1435	Gamle Hellavei	1.152	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1450	Gimleveien	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1455	Gipøveien	0.911	Bk10/50			24.0	Nei	NB! Høydebegrensning 2,95 meter
Kv. 1460	Gjøasvei	0.182	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1465	Glomsteinveien	0.181	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1470	Granittveien	0.220	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1500	Grindstuveien	1.083	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1510	Grågåsveien	0.575	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1517	Harpunveien	0.164	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1528	Havnåsveien	0.626	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1529	Haukemyrveien	0.710	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1531	Haugåkerveien	0.258	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1532	Hansinegata	0.217	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1534	Hellaveien	0.075	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1540	Holmenveien	0.635	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1542	Holmbrekkene	0.331	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1545	Hovlandveien	2.110	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1555	Aråsveien	0.037	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1555	Hårkollveien	0.812	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1590	Kikutveien	0.245	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1600	Kirkeveien	0.829	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1615	Klipperveien	0.642	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1618	Klokkerveien	0.200	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1620	Kløverveien	0.240	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1630	Knarbergveien	1.042	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1640	Knausveien	0.715	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1645	Koggeveien	0.107	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1650	Kolbergveien	0.447	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1670	Konvallveien	0.571	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1695	Kreiertveien	0.079	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1698	Kutterveien	0.167	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1700	Elgveien	0.068	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1705	Leirfjellveien	0.322	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1730	Linerleveien	0.700	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1740	Lokes vei	0.101	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1755	Lundgaardveien	0.318	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1800	Masløveien	0.440	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1810	Maudsvei	0.217	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1825	Middelborgveien	0.821	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1860	Munkerekkveien	0.812	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1880	Myrveien	0.150	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1920	Nestvikveien	1.366	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1930	Niels Werrings vei	0.465	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1950	Odinsvei	0.466	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1955	Olaf Knudsens vei	0.300	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1970	Panveien	0.184	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1980	Parkveien	0.474	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1985	Petterødveien	1.387	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1990	Porfyrveien	0.381	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2010	Ravnveien	0.270	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 2020	Rektorveien	0.138	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2030	Rosanesveien	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2040	Rugdeveien	0.317	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2050	Rødstrupeveien	0.214	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2052	Røsselgata	0.359	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2060	Sidensvansveien	0.408	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2070	Sjøveien	0.244	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2080	Skogveien	0.257	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2100	Skoleveien	0.586	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2140	Kløverveien	0.190	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2143	Snarrønningveien	0.165	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2160	Speiderveien	0.378	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2170	Stalsbergveien	0.639	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2180	Steindulpveien	0.143	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2187	Storebuktveien	1.377	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2202	Stengsdalsveien	1.110	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2215	Styrsvikveien	1.201	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2235	Svartorveien	0.173	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2240	Vestliveien	0.304	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2250	Syenittveien	0.154	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2250	Syenittveien	0.022	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2265	Søndre Tenvikvei	0.556	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2268	Øvre Smidsrødvei	0.026	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2270	Teglverksveien	0.323	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2280	Teieveien	0.421	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2290	Thorvald Bergs vei	0.394	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2300	Thueveien	0.444	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2315	Toknesveien	0.491	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2320	Tom Wilhelmsensvei	0.366	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2325	Torbjørnrødveien	2.296	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2330	Tors vei	0.273	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2331	Ørsnesalleen	0.052	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2333	Torødveien	0.332	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2350	Tverrveien	0.091	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2380	Ugleveien	0.256	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2390	Ulvøveien	0.938	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2400	Urds vei	0.163	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2410	Utsiktveien	0.146	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2420	Vaktelveien	0.132	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2425	Veibakken	0.297	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2430	Vestfjordveien	1.314	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2440	Vestliveien	0.537	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2445	Mølleveien	0.170	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2450	Veståsveien	0.384	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2460	Nordre Løkkevei	0.480	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2470	Ørsnesalleen	1.088	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2480	Øvre Fjellvei	0.836	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2490	Øvre Smidsrødvei	1.570	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2500	Øvre Strandvei	0.335	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2510	Øvreveien	0.578	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2520	Åkerveien	0.275	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2525	Årøyveien	0.900	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2525	Teie x fv. 308 - Årøysund	0.063	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2531	Øraveien	2.219	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2534	Hjemsengveien 115-129	0.171	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2535	Nattvallveien	0.874	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2536	Løkkåsveien	0.315	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2538	Lofterød x fv. 308 - x kv Mølleveien	0.360	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2538	x kv Mølleveien - Tømmerholt x fv. 3088	1.662	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2538	Brattåsveien	0.425	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2539	Tinghaugveien	0.461	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2541	Oserødveien	3.439	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2541	Oserødveien	0.181	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2542	Sundveien	0.408	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2543	Losveien	0.100	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2546	Mølleveien	1.044	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 2548	Nedre Fjærholmvei	0.754	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2551	Fjærholmveien	2.183	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2552	Berganåsen	0.110	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2554	Movikveien	0.789	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2558	Seileråsen	0.116	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2559	Fagerheimgaten	0.009	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2560	Marteåsveien	0.175	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2562	Ramberg terrasse	0.398	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2563	Munkholmveien	0.237	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2564	Brattbakken	0.093	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2566	Sjølyst	0.171	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2568	Movikåsen	0.319	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2569	Kalvetangen	1.175	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2570	Mallaåsveien	0.348	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2571	Veumåsen	0.582	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2572	Nilsåsveien	0.427	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2573	Oserødmyra	0.308	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2575	Bugården Syd	0.338	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2576	Brages vei	0.155	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2578	Hellalia	0.354	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2579	Kappellveien	0.160	BkT8/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2580	Danholmen	0.108	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2581	Tømmerholtåsen	0.695	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2581	Tømmerholtåsen	0.054	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2582	Arås brygge	0.168	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2583	Gneisveien	0.603	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2583	Syenittveien	0.022	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2606	Båsløkka	0.564	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2615	Oslebakkveien	1.372	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2619	Tangenveien	0.975	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2620	Krikaveien	0.658	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2622	Albykilen	0.329	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2623	Vestgårdsveien	1.359	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2624	Skauveien	1.295	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2626	Albyveien	1.491	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 2636	Ørsnes brygge	0.134	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2637	Øreveien	0.515	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2638	Skonnertveien	0.247	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2640	Berganåsen	0.390	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2642	Skogroveien	0.223	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2643	Fjærholmveien	0.206	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2650	Mathilde Henriksens vei	0.392	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3000	Abrahamsvei	0.287	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3015	Bjørnevågveien	0.162	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3021	Briskebakken	0.312	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3090	Ormelet x fv. 3076 - Haug x fv. 3080	1.835	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3105	Drillene	0.085	Bk10/50			12.4	Nei	
Kv. 3120	Engøveien	0.976	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3155	Fredtunveien	0.331	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3250	Granøveien	0.272	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3297	Hallveien	0.718	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3299	Ormelet x fv. 3076 - Haug x fv. 3080	0.967	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3305	Helgerødveien, x fv308 - Verdens Ende	0.793	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3331	Holtekjærlia	0.497	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3370	Hvitskjærveien	0.178	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3417	Kirkerønningen	0.734	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3530	Liaveien	0.409	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3535	Lilleskagveien	1.007	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3550	Lindholmveien	0.601	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3550	Hvitskjærveien	0.103	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3575	Mefjæren	0.089	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3611	Mølleråsen	0.269	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3612	Mølledammen	0.287	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3673	Pipegrunnkroken	0.093	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3676	Pytterønningen	1.158	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3681	Ramsåsveien	0.141	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3682	Randines vei	0.369	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3685	Revestien	0.091	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3690	Rødnesveien	0.238	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3823	Stillaugs vei	0.211	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3830	Søndre Strandvei	0.104	BkT8/40			15.0	Nei	
Kv. 3902	Viktors vei	0.413	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3902	Viktors vei	0.050	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3925	Østveien	0.102	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 97035	Føynlandveien "kiss&ride"	0.071	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 97636	Føynveien	0.014	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 97673	Semsveien	0.010	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 97729	Gatenavn mangler	0.058	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 97819	Tenvikveien	0.033	BkT8/40			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 97958	Øvreveien	0.265	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 97978	Gamle Føynland bru	0.100	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	NB! All motorferdsel forbudt | 0 tonn | 0 meter
Kv. 98469	Bjørnebuveien	0.051	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 99323	Fjærholmveien	0.031	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 99671	Knarberg	0.027	BkT8/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	44.552	BkT8/50			24.0	Nei	

Vestfold, Holmestrand kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 2714	Buskerud gr./Skoger - Gutu x fv. 313	2.902	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2718	Buskerud gr. Skoger st. - Skoger st. S x fv. 2714	0.071	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3184	Grefsrud V rkj. x fv. 315 - x kv. Brdr. Dahl Våleveien	0.391	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3184	x kv. Brdr. Dahl Våleveien - x fv. 3186 Kopstadveien	1.944	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3206	Bjune x fv. 35 - Skjeggestad x fv. 314	2.207	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3210	Hvitstein x fv. 315 - Kornto x fv. 314	4.859	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3212	Bettum x fv. 3186 - Guran x fv. 3242	4.284	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3232	Gran x fv. 312 - Kleppan x fv. 32	2.757	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3234	Hof x fv. 35 - Haslestad x fv. 32	2.539	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3236	Eidsfoss x fv. 35 - Gata bru	0.306	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3236	Gata bru - Bråtaskogen x fv. 319	9.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3238	Stubben x fv. 35 - Rød x fv. 3236	0.930	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 3244	Gullhaug x fv. 315 - Bekk x fv. 3210	3.103	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3248	Kløvstad x fv. 313 - Sande S x fv. 3250	7.428	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3250	Sande S x fv. 319 - Buskerud gr. Flåte bru	10.155	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3250	Buskerud gr. Karlsrud - Buskerud gr. Jonsrud	0.607	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3252	Gutu S x fv. 313 - Klevjerhagen x fv. 3250	1.231	Bk10/50			24.0	Nei	

Vestfold, Holmestrand kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Gamleveien	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12	Gallebergveien	0.472	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15	Gallebergveien	0.089	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 20	Gundesøhagen	0.028	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 28	Dunihagen alle	0.089	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 29	Dunihagen alle	0.312	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31	Lersbrygga	0.063	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 41	Gamle Sørlandske (Rølles)	0.022	Bk10/50			22.0	Nei	
Kv. 317	Odderudveien	6.711	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1015	Barkostveien	0.229	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1020	Bakken	0.053	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1095	Bringakerveien	2.800	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1161	Enneveien	0.740	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1191	Fossveien	2.537	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1205	Gjøgriveien	4.374	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1221	Gudumveien	0.778	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1247	Hanekleiva	0.623	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1300	Hvittingfossveien	3.140	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1300	Fosskollen	0.268	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1315	Islandveien	0.889	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1340	Kirkegaten	0.252	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1350	Holmestrand Vidr. skole	0.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1350	Hvitsteien stadion	0.186	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1357	Langeliveien	3.924	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1360	Holmestrand N x fv. 313 - x fv.3240 Holmestrand	0.196	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1360	Holmestrand torv x fv. 315 - Holmestrand S x fv. 315	0.257	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1420	Nedre Liavei	1.407	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1455	Nygårdsveien	0.420	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1550	Roveveien	1.277	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1550	Gaupås x fv. 315 - nordre Klev	0.484	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1625	Solbergveien	0.649	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1645	Fosskollen	0.055	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1790	Weidemanns gate	0.992	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1842	Mikkel Revs vei	1.002	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1845	Barstadveien	0.316	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1847	Kleivannveien	2.913	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1856	Fosskollen	0.258	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1858	Svalestien	0.039	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1870	Bentsrudveien	0.935	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1872	Solumveien	0.359	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1877	Gudumstien	0.157	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1934	Hvittingfossveien	0.206	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2001	Skafjellveien	2.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2003	Granbakken	0.401	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2004	Furulia	0.829	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2005	Briskebakken	0.174	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2006	Skogfaret	0.184	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2007	Thorshaugveien	0.084	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 2007	Stubben	0.198	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2008	Dunihagen alle	0.871	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2009	Lønnveien	0.212	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2010	Hasselveien	0.133	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2011	Ringveien	0.605	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2012	Hesteskoen	0.334	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2013	Porfyrsvingen	0.336	Bk10/50			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2014	Kvartsveien	0.165	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2015	Feltspatveien	0.496	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2016	Granittveien	0.504	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2017	Glimmerveien	0.301	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2018	Bergkrystallen	0.675	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2019	Gneisen	0.107	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2021	Klevjerbakk	0.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2028	Brastadveien	0.626	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2029	Gunvor Eliassens vei	0.299	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2030	Røllesveien	0.327	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2031	Ekebergveien	0.471	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2032	Blåveislia	0.224	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2033	Blåklokkeveien	0.092	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2034	Kløverfaret	0.135	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2035	Konvallveien	0.162	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2036	Prestegårdsjordet	1.003	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2037	Bjørkealleen	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2038	Dyegata	1.184	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2039	Hans K. Evensens vei	1.787	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2040	Gabbroveien	0.269	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2041	Syenittveien	0.246	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2042	Marmorveien	0.446	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2043	Skiferveien	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2044	Flintveien	0.313	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2045	Ankerbakken	0.549	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2046	Fiskekroken	0.148	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2047	Barken	0.176	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2048	Dreggen	0.072	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2050	Bjerkøyveien	0.859	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 2057	Meieribakken	0.143	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2058	Lerpeveien	0.606	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2060	Tufteveien	2.185	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2061	Gamle Kongevei	0.757	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2062	Sletteveien	0.189	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2063	Slyngveien	0.270	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2065	Prestegårdsalleen	0.252	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2066	Revåveien	0.232	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2067	Breivollveien	0.017	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2068	Wingejordet	0.507	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2070	Magna Ottersens vei	0.349	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2071	Nylinna	0.481	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2078	Selvikåsen	0.474	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2080	Stokkeveien	0.968	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2083	Bergbakken	0.212	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2085	Jernbanegata	0.241	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2086	Fila	0.340	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2089	Brekketoppen	0.462	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2091	Lersbrygga	0.537	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2092	Bjørnstadveien	0.772	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2097	Kverntangen	0.396	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2097	Kverntangen	0.434	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2098	Lyngstadveien	0.724	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2104	Trollsrudveien	1.112	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2109	Salongåsen	0.243	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2110	Bølumgata	1.023	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2112	Myhreåsen	0.320	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2114	X fv. 313 Gamle Sørlandske - Gallebergveien	0.040	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2114	Galleberggata	0.894	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2116	Tandbergåsen	1.102	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 2117	X fv. 950 Gallbergveien - Bolstad søndre	0.507	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2117	Bolstadgata søndre - kv. Solberghagen	1.269	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2118	Dalsrudåsen	1.440	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2121	Fjeldskarveien	1.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2126	Bekkeveien	0.514	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2133	Kappelveien	0.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2145	Hagasandveien	0.614	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2149	Tandbergveien	0.503	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2157	Kjeldsåsgata	0.490	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2158	Lysdalveien	2.951	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2164	Vebergveien	1.461	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2166	Gamle Sørlandske	0.111	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2168	Lærumveien	0.244	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2169	Gamleveien	2.262	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2172	Stasjonsgata	0.369	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2173	Holmsåsveien	0.341	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2178	Kalmoveien	3.825	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2180	Solbergveien	0.407	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2182	Bergstigveien	0.532	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2199	Havna	0.188	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2210	Eikelikollen	0.107	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2290	Orhusveien	1.443	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3123	Odins vei	0.088	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3129	Bjørkliveien	0.196	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3132	Bollerudveien	0.128	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3136	Brattvenda	0.185	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3138	Brekkeveien	2.617	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3188	Einerveien	0.325	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3192	Engnesveien	0.505	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3206	Fiolveien	0.365	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3208	Fjellveien	0.166	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3211	Fresiaveien	0.193	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3212	Friggs vei	0.155	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3213	Føyas vei	0.232	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3216	Furuliveien	0.870	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3235	Askeliveien	0.221	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3236	Grønsetløkka	0.236	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3237	Grindaveien	0.225	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3242	Gutua	0.308	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3245	Hauganveien	0.323	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3248	Haugantoppen	0.256	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3252	Hoslundveien	0.171	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3260	Industriveien (til Hof Bilopphuggeri)	0.918	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3261	Industristubben	0.234	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3309	Kopstadlinna	6.090	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3320	Kaarbyveien	0.887	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3320	Sundbyfoss x fv. 35 - Buskerud gr. Mossåsen	0.140	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3321	Kirkebrekka	0.589	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3328	Liaveien	0.176	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 3330	Lindsetveien	0.411	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3335	Lørdalveien	1.029	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3365	Nedreveien	0.170	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3413	Rønnebergveien	1.319	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3420	Seljeveien	0.281	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3427	Skårhagan	0.111	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3428	Skårsløkka	0.187	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 3439	Karen Tollers vei	0.446	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3450	Thorshaugbakken	0.308	BkT8/40			19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3486	Thorshaugveien	0.918	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3535	Vestre Lianvei	2.605	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 3540	Vikeveien	0.532	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3550	Voldshagan	0.297	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3675	Åsveien	0.180	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3682	Gårdsgata	0.411	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3689	Markenrudveien	0.686	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3697	Grønsetlia	0.507	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3698	Kjennaveien	0.226	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3700	Fosskollen	0.169	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18092	Almedal	0.598	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18127	Hellandveien	0.538	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98598	Gatenavn mangler	0.163	BkT8/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	57.739	BkT8/50			19.5	Nei	

Vestfold, Horten kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 306	Sande Ø x fv. 3182 - Sande Mølle og Sagbruk x fv. 3180	0.848	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 310	Avkj. Skåne pukkverk - Horten	0.189	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 325	Arm til Borreparken	0.285	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3140	Skoppum x rv. 19 - Skoppum Pukkverk	0.570	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3140	Skoppum Pukkverk - Lestestad x fv. 325	2.384	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3176	Pauli x fv. 3180 - Emmerød rkj. x fv. 3176	0.151	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3178	Ra x fv. 325 - Solerød x fv. 3176	3.452	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3180	E18 Koppstadkrysset (kryss 33) - x fv.3176 Pauli	2.288	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3180	x fv.3176 Pauli - Viulsrød x rv. 19	3.713	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3180	x fv.3176 Pauli - x Langmyra	0.424	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3180	x Langmyra - Viulsrød x rv. 19	1.078	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3180	Skoppum x fv. 3180 - Lørge x rv. 19	1.087	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3180	Skoppum x fv. 3180 - Skoppum Jernbanest.	0.486	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3182	Nykirke S x fv. 310 - Sande Ø x rv. 19	5.820	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3184	x kv. Brdr. Dahl Våleveien - x fv. 3186 Kopstadveien	1.372	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3186	E18 Kopstadkrysset Ø (kryss 33) - Svinevoll x 35 Bispeveien	1.579	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3188	X fv. 3204 Storgata - Jernbanegata rkj. x fv. 310	1.308	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3194	Dampejordet x fv. 310 - Tveiten x fv. 3204	3.276	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3196	Holtan rkj. x fv. 3194 - x Storgata fv. 3204	0.706	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3202	Lystlunden N x fv. 310 - Horten krk.	0.725	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3204	Storgata x fv. 3188 - x fv. 3194 Trimveien	0.566	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3204	x Trimveien fv. 3194 - Borre rkj. x rv. 19 x fv. 325	1.846	Bk10/60			24.0	Ja	

Vestfold, Horten kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1002	Adalsveien	0.321	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1080	Store Stang x kv. 3330 Romsv. - Åsgårdstrand x fv. 311	0.130	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1110	Borreveien	0.260	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1130	Båhusveien	0.202	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1270	Gannestadveien	0.334	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1320	Hanchegata	0.481	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 1360	Havnegata	0.340	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1410	Jahn Ekenæs vei	0.560	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1490	Kirkeveien, x kv. 1780 Bakkeg. - x kv. 1670 Riddervolds v.	0.104	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1665	Rierveien	0.020	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1670	Riddervolds vei, x fv. 311 – x kv. 1490 Kirkev.	0.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1700	Sandeveien, x fv. 325 - x rv. 19	1.052	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1780	Store Stang x kv. 3330 Romsv. - Åsgårdstrand x fv. 311	0.450	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1920	Ynglingeveien	0.634	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1942	Vikveien	0.602	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1942	Vikveien	3.927	Bk10/56			24.0	Nei	
Kv. 1945	Kjærranveien	1.669	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 1948	Hellandveien	2.459	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1962	Langmyra	0.414	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1963	Tverrmyra	0.598	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3020	Anders Jørgensens gate	0.150	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3030	Apenesbakken	0.287	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3050	X fv. 3204 Storgata - Lilaas sk. x fv. 3190	1.038	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3060	Ascehougs gate	0.599	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3080	Auberts gate	0.165	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 3120	Bankløkka	0.271	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3130	Bekkegata	0.256	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3270	Nordre Enggate, x fv. 310 Strandpromenaden - x kv. 3820 Langg.	0.181	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3310	Ferjegata	0.184	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3380	Geddes gate	0.270	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 3430	Hagerups gate x rkj. Kommandør Ottos gate - x Riecksgate	0.095	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 3530	Herman Smiths gate	0.399	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3580	Jernbanegata	0.182	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3590	X fv. 3204 Storgata - Lilaas sk. x fv. 3190	0.173	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3610	Johan Sollies gate, siste del	0.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3760	Apenes x fv. 310 - Lilaas sk. x fv. 3190	0.342	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3820	Langgata, x kv. 3040 Apotekerg. - x kv. 3270 Nordre Enggate	0.082	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3830	X fv. 3204 Storgata - Lilaas sk. x fv. 3190	0.024	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3841	Lindestien	0.305	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 3845	Ludv Løvaas gate	0.910	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 3920	Ollebakken	0.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3960	Paaskes gate x Geddes gate - Billes gate x Kiellands gate	0.063	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 4150	Storgata, x kv. 3130 Bekkeg. - x fv. 310 Skipperg.	0.123	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4150	Storgata, Horten torv x	1.620	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	fv. 310 - x fv. 3204							
Kv. 4180	Strandpromenaden	1.309	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4190	Sølvkroneveien	0.249	BkT8/50	Bk10/50		15.0	Nei	
Kv. 4210	Teatergata	0.186	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4267	Tomtegata	0.170	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4290	X fv. 3204 Storgata - Lilaas sk. x fv. 3190	0.329	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4560	Jansens gate	0.086	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4660	Hagabakken	0.227	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4670	Skavlisletta	0.457	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4680	Harald Kihles vei	0.314	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4690	Strandparken	1.036	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4750	Klokkersvingen	0.235	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4895	Gatenavn mangler	0.438	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 4902	Innlaget	0.252	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4903	Innlaget	0.401	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5002	Bankløkka	0.143	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	114.214	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Vestfold, Larvik kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 2762	Svarstad x fv. 40 - x kv. Liveien	1.156	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2762	x kv. Lieveien - Buskerud gr./Vollane	10.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2962	Sky rkj. sør E18 x fv. 2962 - Telemark gr.	8.186	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2968	X fv. 301 Larviksveien - x fv. 2978 Brunla	2.369	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2968	x fv. 2978 Brunla - x fv. 302 Brunlanesveien	3.769	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2970	Søndersrød x fv. 301/ fv. 302 - Laberget rkj.	2.457	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2974	Skåra x fv. 301 - Berg krk. x fv. 301	5.297	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2976	Foldevik x fv. 301 - Huken x fv. 2968	1.912	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2978	Tronsrød x fv. 301 - Brunla x fv. 2968	1.958	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2980	x fv.302 Dolven - Telemark gr.	7.652	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 2982	x fv.2962 Vassbotn - Kleppane	5.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 2982	Kleppane - Saga	4.633	BkT8/60	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 2990	Kverken rkj. x rv. 400 - Kongegata x fv. 2994	4.110	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2992	X fv. 2994 Kongegata - x fv. 303 Storgata	0.338	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2994	X fv. 303 Møllegata - x fv. 2990 Kongegata x øvre Torggate	0.269	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 2996	Langestrand x fv. 301 - Farriseidet x fv. 302	0.699	Spesiell begrensning			24.0	Nei	Maks totalvekt: 4.0 tonn. Maks aksellast: 2.0 tonn.
Fv. 2998	X fv. 40 Elveveien - x fv. 3002 Reipbanegata	1.006	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3000	Torstrand x fv. 303 - Hovland x fv. 3002	2.280	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3002	Yttersø x rv. 400 - Norby x fv. 2990 Nansetgata	2.016	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3010	Gloppe x fv. 303 - Vollen x fv.303	7.022	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3012	Eftang x fv. 3014 - Rønningen	4.494	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3014	Klåstad x fv. 303 - Ula	4.398	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3016	Klåstad x fv. 3014 - Kjerringvik	4.769	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3018	Hem x fv. 303 - Spetalen x fv. 3016	1.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3020	Bommestad Ø x fv. 256 - x pv. Bommestadmoa	0.509	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3020	x pv. Bommestadmoa - avkj. Kjøndal	1.899	BkT8/50			24.0	Nei	Skiltet maks lengde 13 meter
Fv. 3020	Avkj. Kjøndal - Grønneberg x fv. 303	2.510	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3022	Verningen x fv. 3026 - Tjøllingvollen x fv. 303	5.074	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3024	Verning N x fv. 3026 - Verningen Ø x fv. 3022	0.269	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3026	Svenerød x fv. 256 - x fv.3022 Verningenveien	2.292	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3026	x fv. 3022 Verningenveien - Bommestad x fv.256	1.468	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3028	Sandtra x fv. 303 - Bymuseet x fv. 303	2.896	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3030	Rødbøl x fv. 3026 - Sandefjord Jernbanest. x fv. 303	1.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3032	Lauve x fv. 303 - Himberg x fv. 3030	5.799	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3034	E18 Ringdalkrysset (kryss 44) - Hedrum krk. x fv. 3036	4.504	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3036	Bommestad N x fv. 256 - Sundet x fv. 304	8.043	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3038	Skinnmo x fv. 256 - Mørk x fv. 304	5.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3040	Holmen x fv. 3042 - Liverødveien 324	0.677	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3040	Liverødveien 324 - Gåsholt x kv. Engeneveien	1.862	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3040	Gåsholt x kv. Engeneveien - Liverød x fv. 3162	0.191	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3042	Åsrum x fv. 304 - Skjeggerød x fv. 305	3.577	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3044	Gjone fv. 40 - Kvelderønningen x fv. 3046	14.956	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3046	Kvelde krk. x fv. 40 - Telemark gr.	6.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3048	Brufoss x fv. 3230 - Hvarnes x fv. 306	19.697	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3048	Hvåra bru x fv. 306 - Hvarnes krk.	1.124	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3048	Hvarnes krk. - Holm x fv. 304	10.843	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3050	Svarstad x fv. 40 - Hukstrøm bru x fv. 3048	1.407	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3226	Skjerven x fv. 40 - Lønnskollen x fv. 312	3.301	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3228	Gåserud x fv. 40 - Helgeland x fv. 3048	1.465	Bk6/28			19.5	Nei	
Fv. 3230	Brufoss x fv.3048/fv.40 - Buskerud gr.	5.520	Bk10/60			24.0	Nei	

Vestfold, Larvik kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1024	x fv.40 Brandsrudveien - x Brandsrudveien 149	1.685	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1024	Brandsrudveien	0.721	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11060	Brekkegata	0.473	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11145	Fjellvikveien	0.286	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11200	Gloppeskogen	0.063	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11240	Gonveien	2.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11257	Grøttinglia	0.631	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11290	Hølensgate	0.083	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11297	Iver Hesselbergsvei	0.574	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11340	Oterøyveien	0.747	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11655	Ødegårdsveien	1.115	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11738	Hegdalringen	1.604	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11739	Hegdalbakken	0.552	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11746	Sølvstråveien	0.667	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11763	Hegdalveien	2.113	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11764	Himbergveien	0.775	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11770	Lindjemveien	5.217	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11771	Hedrum barneskole	0.235	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 11773	Skallistveien	0.958	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 11775	Tveitegata	1.088	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 11777	Vikerøyveien	1.327	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11778	Vikveien	2.038	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11782	Løveskogen	0.371	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11783	Valbyveien	1.086	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11813	Skisakerveien	0.271	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 22045	Brattåsveien	0.323	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22140	Faret	0.738	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22180	Gjærdal	0.485	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22193	Hagaveien	0.745	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22198	Hovlandveien	1.568	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22290	Del av Leiv Eirikssons vei	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22309	Løkka	0.032	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22352	Nordre Hagavei, x kv. 22360 Nordbyv. - x kv. 22193 Hagav.	0.196	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 22360	Nordbyveien	0.991	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22485	Sundbyveien	0.181	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22490	Skåtanlia	1.078	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22555	Urdaveien	0.262	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 22557	Vestmarkveien	5.571	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22561	Vikingveien, x fv. 3002 Yttersøv. - x kv. 22555 Urdav.	0.367	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 22705	Fosserødåsen x fv. 304 Holmfossveien - Hestløkka ved fotballbane	0.476	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22705	Hesteløkka - Fosserødåsen	0.281	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 22708	Gopldalsveien	0.361	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27210	Mydiveien	0.140	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 27219	Eskedalveien	4.793	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27220	Hagtvedtveien	1.785	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27223	Kveldeveien	4.956	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 27226	Lyseboveien	4.491	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27231	Reppesgårdveien	1.786	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27232	Skuggedalveien	0.499	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27234	Industriveien	0.297	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 27235	Engeneveien	0.815	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 27238	Meløskogen	0.458	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27243	Ringdalveien	1.396	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 27249	Fjæregrenda bru	0.177	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 31270	Colin Archers gate	0.118	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31415	Elveveien	1.240	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31500	Frankendalsveien	0.597	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31530	Frostvedtveien, x fv. 2998 - x kv. 32395 Thor Heyerdahls g.	0.907	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31530	Fra kryss Frostvedtveien x Thor Heyerdahls gate til Hovlandveien	0.383	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 31560	Gamle Kongevei	1.635	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 31640	Haralds gate, x Prinseg. - x Jergsborgg.	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 31680	Herregårdsbakken	0.294	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31690	Herregårdssletta	0.082	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31710	Hospitalgata	0.278	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31750	Håkons gate, x fv. 2990 - x kv. 31530 Frostvedtv.	1.488	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31770	Jegersborggata, x fv. 2990 Nansetgata - x kv. Kristian Fredriks v.	0.460	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31830	Kanalgata, x rv. 400 Elveveien - x innkj. Kanalkaia	0.491	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 31830	Kanalgata, x innkj. Kanalkaia - x kv. 32340 Strandg.	0.186	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31980	Øya	0.574	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32042	Nedre Bøkeligate	0.519	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 32100	Prinsegata	0.353	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 32141	Revet	0.600	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32250	Skiringsalsgata, x fv. 303 - x rv. 400	0.699	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32340	Strandgata, x kv. 31710 Hospitalg. - x kv. 31830 Kanalg.	0.553	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 32350	x innkj. Kanalkaia - Herregårdsletta x 2988 Strandpromenaden	0.027	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 32350	Herregårdssletta x fv. 2984 - Strandpromenaden	0.652	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 32395	Thor Heyerdahls gate	0.582	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 32410	Løveskogen	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 32572	Øvre Bøkeligate	0.807	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 32579	Øvre Torggate	0.197	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 32600	Gunnar Reiss-Andersens gate, arm	0.241	BkT8/50			19.5	Nei	NB! Vegen er stengt med bom
Kv. 41200	Brunlanesveien, første del	0.749	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 41200	Brunlanesveien, arm	0.033	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 42700	Vassvikveien	0.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 42700	Vassvikveien	2.111	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43000	Staurumveien	0.776	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 43110	Strandebakken	0.881	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 43140	Sønsebergveien	0.131	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43304	Gamle Stavernsvei	3.102	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43305	Valmueveien	0.486	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43306	Lia	0.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43308	Dolvenhøyda	0.802	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43312	Traneveien	0.285	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 43317	Geiteramsveien	1.089	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43318	Holmejordetveien	1.765	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43319	Kleiverveien	3.504	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43319	Kleiverveien	0.098	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43325	Skoleveien	0.186	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 43326	Ollestien	0.127	BkT8/50			15.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 43330	Oddaneveien	0.739	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 43347	Krabbegata	0.795	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 43348	Nordgata	0.201	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43349	Bakkaneveien	1.114	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43350	Lensmannsbakken	0.220	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 43351	Tanumveien	1.068	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 43352	Barkevikveien	0.322	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43353	Askeskogen	2.708	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43354	Mannvikveien	4.774	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43358	Tveidalsveien, x fv. 2980 - x pv. 96734	0.074	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43360	Ullebergveien	2.542	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43362	Blombakken	0.220	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 43363	Blåbakken	0.357	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 43366	Tveteneveien, Tveitane x fv. 302 - rkj. Tveteneåsen	0.733	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 43376	Torpeveien	1.447	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43379	Ulfasbakveien	0.853	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43380	Kysthospitalveien	0.776	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43381	Rakkeveien	1.231	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43382	Grevleveien	0.421	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43389	Karibakken	0.226	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 43392	Mølenveien	0.203	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43422	Sørskogveien	0.151	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 43436	Traneveien	0.046	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51120	Blokhusveien	0.425	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51192	Floskjærveien	0.323	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51260	Knappliveien, x fv. 301 - x kv. 51120 Blokkhusv.	0.228	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51320	Minnehallveien	0.566	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51325	Måkeveien	0.138	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51355	Risøytoppen	0.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51360	Risøyveien, x fv. 301 - x kv. 51192 Floskjærv.	0.605	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51395	Skytterveien	0.356	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51435	Terneveien	0.168	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51480	Vardeveien	0.933	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 61000	Lågaveien	0.022	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61001	Danmarksveien	0.240	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 61002	Karen Sogns vei	0.569	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61003	Kjærlighetsstien	0.429	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61005	Holeveien	1.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61006	Svarstadtunet	0.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61007	Sognsveien	0.705	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61008	Storenga	0.770	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61009	Rambergveien	0.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61010	Ringveien	0.170	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61011	Rambergstubben	0.151	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61012	Solbergveien	0.499	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61014	Nedre Sollivei	0.134	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61015	Knattenveien	0.341	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61016	Øvre Sollivei	0.163	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61023	x fv2762 - Liveien - x Brandsrudveien	0.756	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 61023	x Brandsrudveien - Liveien - x Nordre Herland	0.659	Bk10/60			24.0	Ja	Oppskrevet for tømmertransport
Kv. 61023	x Nordre Herland - Liveien - x fv2762	3.720	Bk10/60			24.0	Ja	Forutsetter rute mot fv. 2762 Krokenveien
Kv. 61023	Liveien x pr.vg Liseter - x fv2762 Torsås	1.401	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61025	Tanumgrenda	2.622	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 61027	Nordbylendet	2.094	BkT8/40	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 61029	Hem Kirkevei	1.871	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 61035	Hanevalsvevet	1.198	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 61041	Bergansløyfa	0.505	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61041	Bergansløyfa	1.030	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 91511	Vingenesmoen	0.066	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 93835	Vingenesmoen	0.999	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 94720	Brunlanesveien, siste del	0.080	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 95521	Oddaneveien	0.012	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 98481	Blåbakken, tverrvei	0.059	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 99885	Larvik kollektivstasjon	0.113	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	179.583	BkT8/50			19.5	Nei	

Vestfold, Sandefjord kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 303	r.kj rv.400 Øya - rkj x fv.305 Sandefjord	0.057	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3028	Sandtra x fv. 303 - Bymuseet x fv. 303	6.271	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3030	Rødbøl x fv. 3026 - Sandefjord Jernbanest. x fv. 303	6.651	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3030	Petter Castbergs gate	0.240	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3038	Skinnmo x fv. 256 - Mørk x fv. 304	0.213	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3040	Gåsholt x kv. Engeneveien - Liverød x fv. 3162	1.277	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3042	Åsrum x fv. 304 - Skjeggerød x fv. 305	3.802	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3052	Krokemoa x fv. 3054 - Hasle Ø x fv. 3064	5.996	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3054	X fv. 305 Sandefjordveien - Skolmar x fv. 256	3.570	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3056	Kilen rkj. x fv. 3060 - Rørvika	8.037	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3058	Framnes x fv. 3056 - X kv. Verkstedveien	0.681	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3058	x kv Verkstedveien - x kv Langestrandveien	0.835	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3058	X kv. Langestrandveien - Buer x fv. 3056	3.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3060	Kilen rkj. x fv. 3056 - Hegna rkj. x fv. 3062	0.718	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3060	x ferjeterminal - x fv.303 Hystadveien	0.942	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3060	Kilen rkj. x fv. 3060 - x ferjeterminal	0.851	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3062	Gokstad rkj. x fv. 303 - Skogan	8.334	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3064	Hasle rkj. x fv. 3052 - Mjølløst	1.668	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3064	Mjølløst - Råstad x kv. 7670 Stangev.	1.437	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 3064	Råstad x kv. 7670 Stangev. - Klappan x fv. 303	5.297	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3068	Hjertås x fv. 3070 - Sandar krk. x fv. 303	3.400	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3070	Klinestad x fv. 256 - Hjertås x fv. 3068	0.993	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3072	Skjee krk. x fv. 3160 - Svines x fv. 305	10.799	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3074	Hørdalen x fv. 256 - Gjein x fv. 305	7.360	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3110	Goksjø x fv. 305 - x avkj. Hotvedtveien 6	1.398	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3110	x avkj. Hotvedtveien 6 - Klinestad x fv.256	0.100	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3130	Askehaug x fv. 256 - Toverød x fv. 3074	10.516	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3154	Sandskje Ø x fv. 303 - Åsly x fv. 3156	3.963	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3158	Tassebekk x fv. 256 - Kihle bru	2.518	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3158	Kihle bru	0.134	BkT8/40			24.0	Nei	Maks totalvekt vogntog 40 tonn.
Fv. 3158	Kihle bru - Stokke sentrum x fv. 3160	1.742	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3160	Stokke krk x fv. 303 - Fossnes syd x fv. 312	5.786	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3162	Pippenholt x fv. 3042 - Snappen bru	7.298	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3162	Snappen bru (Maks 40 Tonn over bru)	0.044	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 3164	Trollsås x fv. 3042 - Tollahaugen x fv. 3168	3.424	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3168	Prestbyen x fv. 305 - Bråvoll x fv. 307	10.014	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3170	Skjelland x fv. 305 - Berg x fv. 307	3.759	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3172	Bøen x fv. 306 - Andebu x fv. 307	7.739	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3174	Høyjord x fv. 306 - Vivestad x fv. 312 Vivestadlinna	2.328	Bk10/60			24.0	Nei	

Vestfold, Sandefjord kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1300	Angjelaveien	0.165	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1650	Asnesåsen	0.225	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2200	Beiteveien	0.454	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2260	Bekkeveien	0.526	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2490	Bjerkelundstien	0.094	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2900	Bokeveien	0.410	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3100	Breidablikkveien	0.947	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3200	Breiliveien	0.495	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3200	Breiliveien	0.293	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3300	Brentåsveien	0.794	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3900	Brygga	0.072	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4080	Brønnumveien	0.568	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 4120	Buergrenda	0.216	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4175	Buer terrasse	0.211	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4190	Bugårdsbakken Øst	0.205	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4190	Bugårdsbakken Vest	0.037	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4195	Bugårdsgata	0.347	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4375	Buskskauen nord	0.020	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4380	Buskveien	0.331	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5550	Djupsundveien	0.287	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5700	Dronningens gate	0.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6300	Eikåsveien	0.338	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6350	Briskeveien	0.268	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6790	Enga	0.189	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7650	Fasanveien	0.169	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 7670	Skravestad x fv. 303 - Torp x fv. 3068	2.631	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 7700	Feltspatveien	0.439	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 7850	Fevangparken	0.361	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 8090	Fjellvikbakken	0.416	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 8300	Flors gate	0.212	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 8470	Fokserødveien	0.458	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8890	Frydenlund	0.689	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 8900	Frøyas vei	0.794	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 8990	Furustadlia	1.338	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 9590	Gjekstadveien	1.604	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 9700	Glimmerveien	0.371	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 9900	Gneisveien	0.519	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11433	Hagalia	0.660	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 11850	Hangarveien	0.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12510	Haugenveien	0.537	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 12600	Haukeveien	0.813	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12720	Havnesporet	0.182	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12990	Hegnasletta	0.298	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13190	Steinsholtveien	0.026	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 13295	Hemsbakken	1.033	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 13300	Hemsgata	1.156	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 13390	Himbergveien	0.673	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 13400	Hinderveien	0.252	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13500	Hjertnespromenaden	0.431	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13949	Hundsrødskogen	0.302	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13951	Hunsrødstubben	0.057	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13952	Hunsrødsvingen	0.223	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13955	Hunsrødveien	0.627	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14600	Hystadveien	1.185	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14860	Hågasletta	0.217	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15300	Industriveien	1.475	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15750	Jahredammen	0.682	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16000	Jernbanealleen, x fv. 3060	0.230	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Strandpromenaden - x kv. 13500 Hjertnespromenaden							
Kv. 16310	Jåberggrenda	0.578	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16350	Jåbergveien	1.058	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 16400	Kamfjordgata	0.437	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17400	Kiserødveien	1.007	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 17500	Kjellbergveien	0.723	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 17560	Husebygrenda	0.773	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 17600	Klavenesveien	3.126	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 17690	Klinestadmoen	0.315	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 17800	Kodalveien	0.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18600	Krokenveien	1.789	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 18915	Kullerødsvingen	0.199	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 19100	Lahelleveien	0.759	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 19400	Langestrandveien	0.144	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 19700	Laskenveien	1.283	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 19700	Laskenveien	0.076	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 19900	Leif Weldings vei	0.344	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20230	Lille Gokstadvei	0.289	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20400	Lingelemveien	4.088	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20790	Lunden terrasse	0.131	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22200	Martin Larsens vei	0.452	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 22300	Marumveien	0.818	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22510	Midtåsveien	0.297	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 22620	Mjøløstveien	0.535	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 22800	Mokollveien	1.013	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22800	Mokollveien G/S	0.304	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 23000	Mosserødveien	1.399	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23200	Moveien	1.425	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23300	Museumsgata	0.653	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 23390	Myreskauen	0.201	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23600	Møllers gate	0.205	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23845	Nedre Gokstadvei, x fv. 303 – x kv. 23848 Nedre Haslev.	0.172	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23845	Nedre Gokstadvei, x kv. 23848 Nedre Haslev. - Nedre Gokstad	0.386	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 23845	Nedre Gokstadvei, Vollane	0.278	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 23848	Nedre Haslevei, x kv. 23848 Nedre Gokstadv. - x kv. 6350 Einerv.	0.128	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 23848	Nedre Haslevei, x kv. 6350 Einerv. - slutt veg	0.172	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 23875	Nedre Movei	0.922	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 24050	Nesskogen	0.852	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 24065	Nordre Foksrød	0.690	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 24075	Nordre Kullerød	1.190	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 24300	Nygårdsveien	1.751	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 24400	Nyveien	0.271	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 24800	Olympiaveien	0.044	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25400	Petter Castbergs gate	0.124	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 25800	Pindsleveien	0.725	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26000	Plutos vei	0.417	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26450	Ragnhildbru	0.110	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26488	Ranvikskogen	0.617	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26500	Ranviksvingen	0.642	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26600	Plutos vei	0.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26700	Raveien	0.268	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 26900	Ringkollen	0.713	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27500	Rugveien	0.125	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 27600	Runarveien	0.247	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 28260	Sandar Herredshus	0.084	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 29300	Sjøstrand	0.244	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 29900	Skogridderveien	0.243	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 30250	Skolmar	0.715	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 30590	Skårenveien	1.508	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 30850	Solbergveien	1.464	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31300	Sportsveien	0.185	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31400	Sprintveien	0.642	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31500	Stadionveien	0.620	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31680	Stensholdtveien	0.255	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31780	Stigerveien	0.683	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 32000	Store Berganveien	0.691	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 32300	Strandpromenaden	0.105	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 33233	Søndre Kullerød	0.149	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 33260	Tallakshavn	0.590	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 33380	Teksleåsen nord	0.070	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 33500	Terneveien	0.155	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 35030	Unebergveien	0.749	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 35100	Uranienborgveien	0.611	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 35300	Vardenlia	0.352	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 35400	Vardeveien	2.324	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 35810	Veradammen	0.609	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 35815	Veralia	0.317	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 35820	Veraåsen	0.181	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 36100	Vesterøyveien	0.104	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 36100	Vesterøyveien	0.008	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 36200	Vestfoldgata	0.402	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 36300	Vestvangveien	0.681	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 36900	Vinkelveien	0.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 37200	Vokterveien	0.601	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 37250	Vollane	0.638	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 37700	Ærfuglveien	0.239	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 38100	Østerøyveien	0.546	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 38140	Østre Kullerød	0.300	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 38150	Østre Nesvei	0.829	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 38160	Skravestad x fv. 303 - Torp x fv. 3068	2.515	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 38450	Øvre Laskenvei	0.455	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 38800	Åbolveien	1.018	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 38998	Årøveien	3.907	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 38999	Åsane	0.546	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 39001	Åsane terrasse	0.343	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40003	Nøklegårdsveien	1.253	BkT8/40	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 43200	Klokkeråsen	0.386	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 44500	Rismyrveien	0.801	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 45010	Tonsrødveien	0.346	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 45018	Kodal x fv. 305 - Svartsrød x fv. 3042	0.681	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45020	Hauganveien	0.120	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45023	Askjemveien	2.642	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 45035	Moreneveien	0.064	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 45035	Moreneveien	0.118	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45038	Lakskjønnveien	4.773	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45057	Holmeneveien	0.819	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 45108	Hålandveien	1.303	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45109	Gåserødveien	0.212	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45109	Gåserødveien	0.075	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51022	Åsly x fv. 303 x fv. 3154 -kommunekaien	0.823	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 51022	Solnesveien	0.404	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51038	Gåsøveien	0.488	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 51039	Ravnøveien	0.786	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51047	Arne Garborgs vei	1.550	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51049	Kornmagasingata	0.291	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51053	Tassebekkveien	0.057	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51055	Grimstadveien	1.951	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51074	Frydenbergveien	0.984	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51078	Ragnhildrødveien	1.200	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51079	Rørkollveien	2.237	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51082	Elgveien	0.687	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51084	Gaupeveien	0.364	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51085	Hjorteveien	0.248	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51089	Beverveien	0.129	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51103	Valmueveien øst	0.563	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51103	Vadumveien øst	0.033	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51104	Pikåsveien	0.484	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51107	Vadumveien øst	0.390	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51109	Vennerøsveien	6.115	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51112	Stokke krk x fv. 303 - Fossnes syd x fv. 312	1.601	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 51113	Borgeveien	2.316	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51113	Borgeveien	0.139	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51120	Storevarveien	0.476	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51121	Skjærnesveien	2.072	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51122	Brunstadveien	1.051	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51123	Torpveien	1.559	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51124	Stavnumveien	1.640	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51125	Bogenveien vest	0.320	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51125	Bogenveien øst	0.131	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51126	Anholtveien	1.743	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51128	Dyrsøveien	2.844	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51132	Fossnesveien	0.241	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51142	Borgeskogen industriområde	3.663	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 51143	Lillevarskogen	0.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51147	Grytingveien	0.025	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51198	Giletoppen	0.149	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 51215	Tellusveien	0.291	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51220	Anholtveien	1.575	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51220	Fossnesveien	0.045	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 51222	Borgerskogsvingen	0.396	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 51223	Borgerskogtoppen	0.345	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 51224	Borgeskogsletta	0.028	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 51226	Lundenåsen	0.410	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 51232	Sandkjæråsen	0.194	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 90000	Kirserødveien	0.054	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 95757	Vesterøyveien	0.045	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	159.167	BkT8/50			24.0	Nei	

Vestfold, Tønsberg kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3098	Kanalbrua rkj. x fv. 308 - Borgheim x fv. 308	1.739	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3102	Elgestad x fv. 308 - Husøy	1.126	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3104	H.Wilhelmsens alle - Heimdal x fv. 3122 x fv. 3106	0.882	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3106	Rkj. x fv. 3104 Halfdan Wilhelmsens allè x fv. 3122 Slagenvn - Slagen x fv. 3146	3.819	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3116	Eik rkj. x fv. 325 - Slagen krk. x fv. 3106	3.545	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3118	X fv. 308 nedre Langgate - x fv. 3120 Farmansveien	0.473	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3118	Jernbanegaten	0.493	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 3120	Kjelle S rkj. x fv. 308 x fv. 300 - x fv. 325 Halfdan Wilhelmsens alle	1.307	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3122	X fv. 325 Stoltenbergsgt - rkj. x fv. 311 Ringveien	1.403	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3124	Presterød x fv. 3126 - x fv. 3128 Valløveien	6.619	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3126	Presterød rkj. fv. 311 Valløveien - x fv. 3124 Klopp	3.034	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3128	Olsrød rkj. x fv. 311 - Vallø	3.089	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3130	Askehaug x fv. 256 - Toverød x fv. 3074	1.120	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3132	Auli rkj. x fv. 300 - Sem N x fv. 256	0.307	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3134	E18 Aulerødkrysset (kryss 37) - x fv. 306 Fossanveien	13.785	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3136	Lensberg x fv. 3134 - Rygg x pv. 4040	1.769	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3136	Rygg x pv. 4040 - Tønsberg fyllplass	1.413	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 3136	Tønsberg fyllplass - Himberg x fv. 3134	1.802	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Fv. 3138	Syrbekk x fv. 325 - x fv. 3116 Eikveien	1.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3140	Skoppum Pukkverk - Lestestad x fv. 325	1.882	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3142	Skibrekk x fv. 325 - Klokkeråsen x fv. 3116	3.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3146	Innlaget x fv. 311 - Hassum Ø x kv. 3440	1.153	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3146	Hassum V x kv. 3440 - Oseberg S x kv. 3330	1.407	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3146	Oseberg S x kv. 3330 - Slagen krk. x fv. 3106	0.229	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3148	Gauterød rkj. fv. 311 - Slagen krk. x fv. 3106	3.145	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3150	Gauterød rkj. fv. 311 - Brekke x fv. 311	4.755	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3152	x pv. Korniveien - Rakkås x fv. 325	1.812	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3152	Barkåker x fv. 3176 - x pv. Korniveien	0.206	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3174	Høyjord x fv. 306 - Vivestad x fv. 312 Vivestadlinna	5.680	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3176	Pauli x fv. 3180 - Emmerød rkj. x fv. 3176	10.845	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3178	Ra x fv. 325 - Solerød x fv. 3176	1.317	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3178	Undrumsdal krk. fv. 3176 - Kåpe x fv. 3206	4.448	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3178	Kåpe x fv. 3206 - Revetal Nv x fv. 35	2.834	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 3184	x kv. Brdr. Dahl Våleveien - x fv. 3186 Kopstadveien	3.405	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3186	E18 Kopstadkrysset Ø (kryss 33) - Svinevoll x 35 Bispeveien	7.544	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3206	Bjune x fv. 35 - Skjeggestad x fv. 314	14.423	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3208	Våle krk x fv. 3186 - Strange x fv. 314	3.593	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3210	Hvitstein x fv. 315 - Kornto x fv. 314	1.248	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3212	Bettum x fv. 3186 - Guran x fv. 3242	0.761	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3214	Kjær x fv. 312 - Bakstevoll x fv. 35	6.873	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 3216	Linnestad x fv. 35 - Kirkevoll x fv. 3134	3.327	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 3218	Revetal rkj. x fv. 35 - Ramnes x fv. 3134	2.756	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3220	X fv. 306 Fossanveien - x fv. 3218 Bråveien	1.123	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 3220	X fv. 306 Fossanveien - x fv. 3218 Bråveien	0.906	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 3226	Skjerven x fv. 40 - Lønnskollen x fv. 312	2.949	Bk10/60			24.0	Ja	

Vestfold, Tønsberg kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1	Gjøgriveien	0.011	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 5	Smørstad - Meskumski	1.457	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1080	Asalveien	0.363	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1105	Askelysveien	0.154	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1110	Astreaveien	0.448	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1120	Atles vei	0.198	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1150	Barkveien	0.213	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1224	Bekkeveien	2.584	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1282	Bjellandveien	1.516	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1282	Bjellandveien mot rundkjøring	0.202	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1287	Bjønner`n	0.339	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1347	Brekkeknatten, Basbergområde	0.180	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1348	Brekkelia	0.377	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1349	Brekkemyra	0.073	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1443	Diones	0.184	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1451	Døsserødsvingen	0.515	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1452	Døsserødveien	0.383	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1453	Døvleveien	0.612	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1490	Grensegaten	0.016	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1517	Emblas vei	0.136	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 1560	Fadumveien-Øst	1.153	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1560	Fadumveien-Vest	0.437	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1605	Feskjærveien	0.279	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1645	Flyplassveien	1.275	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 1645	Flyplassveien	0.699	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1675	Fritsøveien	0.289	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 1765	Gauterødveien, x fv. 3148 - x pv. 2250	0.546	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1790	Glitneveien	0.724	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1890	Grevinneveien V	0.877	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1890	Grevinneveien Ø	1.224	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1928	Gulliveien, Gulli - Ekeberg x fv. 3176	0.436	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1928	Flatbrødfabr. x fv. 3152 - Ekeberg x fv. 3176	0.382	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1928	Gulli x fv. 3176 - jernbanesporet Barkåker	0.512	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1960	Gårdboveien	0.941	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 1985	Halvdan Kvitbeins vei	0.590	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2080	Barkåkerveien	0.143	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2230	Iduns vei	0.389	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 2240	Ilebrekkeveien	1.100	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2265	Jacobhøgda	0.315	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2280	Jarlsøveien, x fv. 3126 - Jarlsø	2.059	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2280	Jarlsøveien, arm	0.864	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2360	Kantarellveien	0.693	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2460	Kloppgata	0.227	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 2540	Krepseveien	0.359	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 2578	Meteorveien	0.065	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2590	Liabakken	0.581	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 2605	Lille Lunden	0.366	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 2615	Lindeveien	0.178	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2700	Lørteveien	0.268	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 2715	Magnus Barfots vei	0.198	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3023	Olav Digres vei	0.804	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3032	Olsrødsvingen	0.439	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3033	Olsrødtunet	0.174	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3080	Ospebakken	0.140	BkT8/50		6 tonn	19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3105	Pegasus	0.261	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3165	Prestelia	0.589	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3275	Reservatveien	0.199	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 3279	Ringshaugtunet	0.095	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 3310	Robergrønningen	0.666	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3330	Romsveien, Slagen x fv. 3146 - Røros x fv. 3440	3.710	Bk10/50		8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 3330	Romsveien, Røros x kv. 3440 - Åsgårdstrand x fv. 311	1.468	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3340	Romsdalsveien	1.248	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3350	Rosenlundveien	1.024	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3430	Rønningveien	1.657	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3440	Røråsveien	3.391	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3470	Kvistveien	0.359	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3480	Saltkoppgata	1.101	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3535	Semsbyveien - Sem skole	0.080	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3660	Skogsnaret	0.645	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3675	Smiløkka	0.171	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3772	Solvindveien	0.604	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3820	Spoveveien	0.104	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 3835	Fløyåsveien	0.551	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3845	Steinbruddveien	0.508	Bk8/32	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 3890	Strandveien	0.612	BkT8/50			12.4	Nei	
Kv. 3890	Strandveien	0.321	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3890	Strandveien - øst	0.112	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 3970	Syrbekkveien	0.086	BkT8/40			12.4	Nei	
Kv. 3980	Syrinveien	0.596	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4090	Temsengen	0.514	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4110	Titanveien	0.173	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4130	Tolvsrødveien	0.766	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4210	Torvmyrveien	0.990	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4220	Traneveien	0.154	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4235	Travveien	0.294	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4280	Tuftaveien	0.095	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 4287	Tveitenveien	0.541	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4290	Tvervedveien	1.522	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4330	Tørfestveien	0.247	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4340	Ulvikveien	1.397	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4350	Uranusveien	0.064	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4510	Viksveien, Torvmyrvn. - x Semsbyvn.	1.550	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4565	Wirgenes vei	0.534	Bk10/56			24.0	Ja	
Kv. 4600	Øvre Bogen vei	1.264	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4628	Åkersvingen	0.304	BkT8/50			15.0	Nei	
Kv. 4635	Årfuglveien	0.545	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 4640	Åsenveien	0.228	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 4647	Åshaugveien	2.745	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12060	Baglergaten	0.237	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12270	Eckerbergs gate	0.354	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12350	Fjordgaten	0.347	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12425	Grensegaten	0.444	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12490	x fv. 325 Stenmalveien - Heimdal x fv. 3104 Halfdan Wilhelmsens allè	0.459	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12545	Haugatingsgaten	0.104	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12590	Holsts gate	0.062	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12610	Hougens gate	0.213	BkT8/40			19.5	Nei	
Kv. 12635	Håndverkergata	0.168	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12638	Industrigaten	0.211	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12639	Jens Mûllers gate	0.057	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12650	Kaigaten	0.588	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12700	Kanalveien	0.408	Bk10/50			15.0	Nei	
Kv. 12720	Kilengaten	0.555	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12820	Korten	0.109	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12840	Lerches gate	0.143	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12855	M. S. Pedersens vei	0.090	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12865	Malergaten	0.171	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12910	Munkerekkveien	0.118	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 12920	Møllegaten	0.354	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 12925	Måkeveien	0.609	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13050	Rambergveien	0.183	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13050	Del av Rambergveien	0.048	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13050	Sidevei Kaldnesgaten	0.042	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13140	Seebergs gate	0.078	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13150	x fv. 325 Stenmalveien - Heimdal x fv. 3104 Halfdan Wilhelmsens allè	0.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13195	Skoleveien	0.137	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 13225	Solkilen	0.717	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13250	St. Olavs gate	0.203	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13295	Stensarmen	0.636	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13320	Storgata	0.701	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 13420	Tollbodgaten	0.152	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 13430	Tordenskjolds gate	0.221	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13450	Torvgaten	0.027	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 13461	Trudvangveien, nr. 20 - x pv. 13550 Wergelands vei	0.749	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13461	Trudvangveien, x pv. 13550 Wergelands vei - x fv. 325 Stenmalv.	0.328	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13470	Træleborgodden	0.463	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13480	Træleborgveien	0.545	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 13520	Vestfoldgaten	0.290	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13550	X fv. 325 Stenmalveien - x fv. 3112 Gyldenløvesgt	0.508	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 13570	Øvre Langgate	0.410	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 16001	Orms vei	0.098	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16002	Stamnåsveien	0.706	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16003	Lodins vei	0.133	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16004	Andreas Sætres vei	0.211	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16005	Skrenten	0.041	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16006	Kløvveien	0.293	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16007	Lekvollveien	0.146	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16008	Kløvåsen	0.371	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16101	Valleåsen	1.410	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16201	Ramskiveien	0.475	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16202	Simon Svanæs vei	0.277	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16203	Olgar Dahls vei	0.233	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16300	Berganveien	1.628	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16301	Blåkollveien	0.287	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16302	Bergsåsveien	1.543	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 16302	Bergsåsveien	0.520	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16303	Bjerkeveien	0.531	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16306	Bratthenget	0.627	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16401	Kirkeåsveien	0.289	BkT8/50		6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 16501	Eketuftveien	0.609	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16502	Høgtoppsvingen	0.389	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16701	Jarestien	0.083	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16702	Skalbergveien	0.113	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16703	Gulsrødsvingen	0.387	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 16704	Jarbergsvingen	0.244	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 16901	Tuftegata	0.879	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18091	Borgeveien	0.522	BkT8/50		6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 18105	Valleveien	0.273	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18106	Harestien	0.123	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18107	Revetalkollen	0.378	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18108	Tykkemarkveien	0.659	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18109	Ekornstien	0.165	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18111	Lefsrødåsveien	0.310	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18113	Elgstien	0.192	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18114	Rådyrstien	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18119	Grevlingstien	0.376	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18120	Røyskattlia	0.269	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18121	Skinnaneveien	2.535	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18122	Lefsrødtoppen	0.521	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18126	Hauganveien	3.722	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18128	Grøumveien	4.151	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18129	Lefsrødstien	0.144	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18131	Kleiva	0.688	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 18132	Kleivaveien	5.111	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 18141	Fon - Svinevoll x 35 Bispeveien	2.421	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18145	Bettum x fv. 3186 - Guran x fv. 3242	2.830	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18146	Sildtvedtveien	1.914	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18147	Holt x fv. 306 - Fon	2.667	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 18147	Fonsveien	2.778	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18147	Fonsveien	4.938	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 18151	Våleveien	1.974	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 18153	Gamleveien	0.145	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18154	Skoleveien	0.244	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18155	Revetalgata	0.312	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 18159	Grettebakken	0.197	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18161	Bedriftsveien	0.218	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18174	Åsveien	0.504	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18178	Prestegårdsveien	0.808	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18179	Tinghaugveien, Ramnes x fv. 3134 - x pv. 97728	1.970	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18179	Tinghaugveien, x pv. 97728 - Gunnerød N	5.578	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	19.5	Nei	
Kv. 18179	Tinghaugveien, Gunnerød N - Kjønnerød x fv. 306	0.391	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18184	Røssedalveien	0.484	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
Kv. 18189	Langeliveien	2.985	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	19.5	Nei	
Kv. 18199	Forpakterveien	0.361	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18200	Kapellanveien	0.285	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18201	Langevannsveien	0.297	BkT8/50	Bk10/50	8 tonn	24.0	Nei	
Kv. 18202	Myreveien	3.928	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18202	Myreveien	1.907	BkT8/50		6 tonn	24.0	Nei	
Kv. 18288	Erling Skakkes vei	0.267	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 97602	Volden 20 - 36	0.066	Bk10/50			19.5	Nei	
K	Øvrige veger	150.687	BkT8/50			19.5	Nei	