Østfold - vegliste Tømmertransport oppdatert per 01. august 2025

Østfold fylke, Riksveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
E6	Riksgr. Svinesund - Akershus gr. Smørbekk	93.766	Bk10/60			24.0	Ja	
E18	Akershus gr. - Riksgr. Ørje	76.340	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 19	Patterød x E6 x fv. 120 - Moss fk.	6.195	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 22	Øra kai - Årum x E6 - Homstvet x E18	59.282	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 22	Laslett x E18 - Akershus gr.	22.548	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 110	Jonsten rkj. - x fv 108	20.727	Bk10/60			24.0	Ja	
Rv. 110	x fv 108 - Rakkestadsvingen x rv. 22	2.397	Spesiell begrensning			24.0	Nei	Maks totalvekt 28 tonn. Maks aksellast i henhold til bk 10. | Maks totalvekt 28 tonn. Maks aksellast i henhold til bk 10.
Rv. 204	Svinesundparken x E6 - Halden N x fv. 220	7.543	Bk10/60			24.0	Ja	

Østfold fylke, Primære fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 21	Vaterland bru x fv. 220 - Saugbrugs tømmerlager	0.780	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 21	Saugbrugs tømmerlager - Akershus gr. Galgebakken	84.920	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 102	Rgr. Tyslingmo - Berby bru - Berby bru Ø	3.264	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 102	Berby bru Ø - Ende x fv. 220	2.442	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 103	Øberg x fv. 220 - Tistedal x fv. 21	2.989	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 104	Rød x rv. 204 - Svinesundparken x fv. 118	6.477	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 106	Rgr. Allingmo - Fjell bru x fv. 21	10.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 107	Bekkevoll x rv. 22 - Borge x fv. 130	12.709	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 107	Borge x fv. 130 - Kilevold x rv. 22	4.856	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 108	Simo rkj rv. 110 x fv. 108 - Kjøkøysund bru	9.848	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 108	Kjøkøysund bru	0.378	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks 32 tonn totalvekt. Ved sentrisk kjøring maks totalvekt 50 tonn
Fv. 108	Kjøkøysund bru - Skjærhalden	20.266	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 108	Kråkerøy bru x fv. 108 - Kråkerøy bru x Nygaardsgata	0.327	Spesiell begrensning			24.0	Nei	Maks 50 tonn totalvekt
Fv. 108	Kråkerøy bru x Nygaardsgata - St. Croix x rv. 110	0.425	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 109	Fredrikstad x rv. 110 - Sandesund x pv. Gårdsgata inkl. arm til Alvim x E6	14.939	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 109	Sandesund x pv. Gårdsgata - Borregaard x fv. 118	1.397	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 109	Arm Greåker - x fv. 1168	0.519	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 109	Arm Sandesund - Torsbekkdalen rkj.	1.007	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 112	Rolvsøysund x fv. 109 - Sollie x E6 x fv. 118 inkl. arm	8.695	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 113	Borge x fv. 130 - Sellebakk x rv. 22	2.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 114	Greåker x fv. 109 - Tunetorget rkj. x fv. 118	4.016	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 114	Tunetorget rkj. x fv. 118 - Tingvoll x fv. 118	0.720	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 114	Tingvoll x fv. 118 - Trøsken x sv. Torskenesvn.	7.290	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 114	Trøsken x sv. Torskenesvn. - Trøsken x fv. 1088	0.785	Bk10/60			24.0	Nei	Østre Trøsken bru
Fv. 114	Trøsken x fv. 1088 - Nordby x fv. 115	10.627	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 115	Rødsund x fv. 120 - Vamma x pv. Vammafossen	39.659	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 115	Vamma x pv. Vammafossen - Vamma x kv. Vammelivn.	1.224	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 115	Vamma x kv. Vammelivn. - Vammaveien 207	2.189	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 115	Vammaveien 207 - Moenkrysset x E18	1.030	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 115	Moenkrysset x E18 - Løken rkj x fv. 128	1.078	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 115	Eidsbergv. rkj x fv. 128 - Skjønhaug S x rv. 22	13.553	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 115	Skjønhaug N x rv. 22 - Løken x fv. 169	8.152	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 116	Sogn x fv. 118 - Skåra x rv. 110	22.464	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 117	Mossikhuset x fv. 116 - Ålekilene x fv. 1108	14.834	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 117	Ålekilene x fv. 1108 - Ørebekk x rv. 110	3.362	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Rgr. Svinesund gml. - Leiren x arm til E6 Langkas	1.463	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Leiren x arm til E6 Langkas - Løkkeberg x rv. 204	1.638	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Svinesundparken x rv. 204 - Borgen rkj. x rv. 22	19.110	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Hafslund rkj. x rv. 22 - Borregaard x fv. 109	0.804	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 118	Borregaard x fv. 109 - Tingvoll x fv. 114	3.626	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Grålum x fv. 114 - Råde rkj. x rv. 110	15.460	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Jonsten x rv. 110 - Halmstad x E6	6.795	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Halmstad x arm til E6 - Melløs x fv. 119	6.668	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Melløs x fv. 119 - Moss Kransen rkj. x rv. 19	1.541	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 118	Arm Leiren - Møllermosen rkj. x E6	0.694	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Arm Møllermosen rkj. x E6 - Nordskogen x E6 x fv. 1350	0.505	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Arm Ingedal krk. - Ingedal x E6	0.975	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Arm til Sykehuset Østfold Kalnes	0.349	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Arm Bråten rkj. - x kv. Årvollskogen	0.418	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 118	Arm x kv. Årvollskogen - Årvoll x E6	0.414	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 119	Noreløkka x rv. 19 - Melløs x fv. 118	1.237	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 119	Bredsand x fv. 118 - Larkollen	9.920	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 119	Larkollen - Bjølsund x fv. 118	10.939	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 120	Patterød x E6 x rv. 19 - Ringvoll x fv. 151	17.378	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 120	Ringvoll x fv. 151 - Elvestad x E18	11.314	Bk10/60			24.0	Ja	Åpen for modulvogntog ved Elvestad. x fv 128 - x fv.128
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	9.276	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 121	Vestland x fv. 115 - Folkestad	2.025	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 121	Folkestad - Kobbøl øst x fv. 120	1.280	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 122	Libru x fv. 115 - Spydeberg st.	13.406	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 122	Spydeberg st. - Jaren bru	10.227	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 122	Jaren bru	0.015	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 122	Jaren bru - Svikebøl x fv. 120	0.065	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 123	Homstvedt x E18 - Skislett x kv. Kallakvn.	18.792	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 123	Skislett x kv. Kallakvn. - Krok x fv. 125	2.051	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 124	Strømsfoss x fv. 21 - Bergenhus N x rv. 22	27.773	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 124	Bergenhus S x rv. 22 -	1.435	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Storgata rkj.							
Fv. 124	Josh C Liensgate x rv22 - Storgata rkj.	1.486	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 124	Storgata rkj. - x kv Industriveien	0.083	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 124	x kv Industriveien - Sekkelsten x E18	19.976	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 124	Bergenhus S x rv. 22 - Sekkelsten x E18	0.042	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 124	Sekkelsten x E18 - Sekkelsten rkj. x fv. 128	0.840	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 125	Jåvoll x fv. 21 - Hemnes gård x fv. 115	5.512	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 128	Kjølenbrua x E18 - Branes sør x E18 inkl. arm	4.751	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Ørje sluser x E18 - Svenneby x E18 inkl. arm	16.112	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Svenneby x E18 - Brennemoen x E18	12.543	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Brennemoen x E18 - Sekkelsten rkj. x fv. 124	4.398	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Sekkelsten rkj. x fv. 124 - x kv. Sagveien	0.926	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	X kv. Sagveien - Glava rkj. x kv. Gurudveien	2.914	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Glava rkj. x kv. Gurudveien - Krosby x E18	2.274	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Rom rkj. x arm til Krosby x E18 - Knapstad x fv. 211	7.741	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 128	Knapstad x fv. 211 - Holt rkj. x arm til Jaren x E18	1.065	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Jaren x E18 - Elvestad x fv. 120 inkl. arm	3.703	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	Elvestad x fv.120 - Brekkaåsen x E18	2.186	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 129	Kirkås x rv. 22 - Momarken x fv. 128	3.476	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 129	Momarken x fv. 128 - Laslett x E18	0.599	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 130	Rakkestadsvingen x rv. 22 - Solberg x E6	13.019	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 130	Solberg x E6 - Skjeberg x fv. 118	1.534	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 151	Sonskrysset x E6 - Ringvoll S x fv.120	3.702	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 211	Løvestad x fv. 128 - x kv Industrivn.	0.040	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 211	X kv. Industrivn. - Knapstad x fv. 128 inkl. arm	1.974	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 211	Knapstad x arm - Tomter krk.	4.052	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 211	Tomter krk - Brøholt bru	0.627	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 211	Brøholt bru - Brøholt x fv. 120	0.145	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 220	Rgr. Holtet - Ohmes plass	33.329	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 220	Ohmes plass - Halden N x rv. 204	1.313	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 220	Halden N x rv. 204 - Brødløs x fv. 921/fv. 1336	1.459	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 220	Brødløs x fv. 921/fv. 1336 - Bergenhus x rv. 22	35.712	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 220	Arm Søtholmen - Prestebakken x fv. 884	1.683	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 884	Rgr. Kornsjø - Prestebakke x fv. 220	11.882	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 884	Prestebakke x fv. 220 - Idd krk. x fv. 220	13.115	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Aremark kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1318	Nygård x fv. 21 - Skolleberg Mølle	3.006	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1318	Skolleberg Mølle - Mjølnerud bru	0.649	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1318	Mjølnerud bru 60 Tonn	0.011	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1318	Mjølnerud bru - Ana x fv. 124	9.999	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1320	Fossby x fv. 21 - Lillebyåsen	0.998	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1320	Lillebyåsen - Fremmegård - Lilledal	8.750	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1320	Lilledal - Aremark krk. x fv. 21	0.902	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1322	Holmegil x fv. 106 - Haugeby x fv. 1320	10.255	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1324	Årbu x fv. 21 - Moene	2.491	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1324	Moene - Aremark/Halden	2.145	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Aremark kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 4000	Tolsbyveien	3.687	BkT8/50	Bk10/50		19.5	Nei	
K	Øvrige veger	3.634	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Fredrikstad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 108	Simo rkj rv. 110 x fv. 108 - Kjøkøysund bru	0.252	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 381	Frydenberg x rv. 110 - Hauge x fv. 112	12.525	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 388	Gullskår x fv. 109 - x kv. Bjørnengveien	0.673	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 451	Kråkerøy krk. x fv. 108 - Rød x fv. 1114	2.541	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 451	Glomboveien	0.582	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 451	Selma Nygrens vei	1.258	Bk10/50			24.0	Ja	
Fv. 1082	Huseby sør x fv. 116 - Holmesvingen x fv. 116	3.739	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1084	Gretteland x fv. 112 - Fredrikstad/Råde	4.217	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1084	Fredrikstad/Råde - Ørmen nord x rv. 110	0.432	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1094	Gaustad x fv. 1098 - Skjæløy x pv.	3.158	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1096	Manstad x fv. 1094 - Kjærre x fv. 116	0.857	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1098	Fjærå x fv. 116 - Engelsviken brygge	3.987	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1100	Prestegården x fv. 1102 - Huseby pukkverk	2.722	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1100	Huseby pukkverk - Huseby x fv. 1082	0.505	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1102	Torp vest x fv. 116 - Onsøy krk. - Ørmen sør x rv. 110	5.603	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1104	Slevikkrysset x fv. 117 - Kjølberg bru	9.912	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1104	Kjølberg bru	0.011	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1104	Kjølberg bru - Veum x fv. 381	2.243	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1106	Møklegård x fv. 117 - Øyenkilen x pv.	1.753	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1108	Åle nord x fv. 117 - x kv. Aaserudveien	0.120	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1108	X kv. Aaserudveien - x kv. Haugeveien	0.844	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 1108	X kv. Haugeveien - x kv. Trondalsveien	0.195	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1108	X kv. Trondalsveien - x kv. Granliveien	0.978	BkT8/50			15.0	Nei	
Fv. 1108	X kv. Granliveien - Hurrød	0.103	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1108	Hurrød - Ørebekk x rv. 110	0.567	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1108	Åle sør x fv. 117 - Krosnes x kv.	0.303	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1108	Krosnes x kv. - Viker	2.466	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1110	Fredrikstad Ø x rv. 110 - Sellebakk x rv. 22	4.009	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1114	Rød x fv. 451 - Langøya	2.460	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1116	Femdal x fv. 108 - Buskogen	2.113	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1116	Buskogen - Fuglevik sør x fv. 108	1.039	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1146	Årum E6 nord rkj - Sundløkka	1.274	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1148	Storhaug x fv. 107 - Søndre Haugen	0.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1148	Søndre Haugen - Veberg x rv. 22	1.622	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1150	Borge krk. x fv. 130 - Moum Ø	3.138	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1150	Moum Ø - Moum N x rv. 22	0.897	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1152	Begby x fv. 130 - Kjølberg x rv. 22	1.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1154	Roppestad x fv. 1156 -	2.812	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Berg x fv. 107							
Fv. 1156	Kjelsås x fv. 107 - Torsnes krk. x fv. 107	11.477	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1158	Sarpsborg/Fredrikstad - Kroken x fv. 1160	2.600	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1160	Heia x fv. 118 - Bilett Ø x rv. 22	2.143	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Fredrikstad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3	Mærrapannaveien	0.655	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 12	Kvernhusveien x fv. 381 - Kvernhushallen	0.047	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 31	Arm Begbyveien	0.073	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 451	Bjølstad x fv. 108 - Rød x fv. 451	1.630	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1680	Ambjørnrødveien	2.316	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2200	Apenes gate	0.162	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3107	Brynjarsvei	0.213	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3450	Bankbrygga	0.102	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4900	Borgarveien	0.811	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5000	Borggata	0.299	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5500	Brochs gate	0.326	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5900	Sorgenfrigata	0.128	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Gunnar Nilsens gt. - x Daniel Leegaards gate	0.145	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Daniel Leegaards gate - x Ryenveien	0.360	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6100	Bryggeriveien x Ryenveien - x Losjeveien	0.436	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 7300	Dammyr	0.397	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7500	Dampskipsbrygga	0.115	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7600	Damstredet	0.218	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7800	Daniel Leegaards gate	0.140	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8000	Dr.Opsands vei	0.601	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 8350	Dyrefaret	0.273	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 9680	Evjebekkveien	1.186	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 9680	Evjebekkveien arm til Svaneveien 51	0.061	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 9700	Evjekaia	0.046	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 10300	Farmanns gate	0.296	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10400	Ferjestedveien	0.503	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 10850	Floaveien	0.233	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 11300	Freskoveien	0.144	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 12100	Færgeportgaten	0.197	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 12240	Gamle Beddingvei	0.163	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13300	Glemmengata	0.357	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 13550	Godtfredsens vei	0.388	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 14300	Grønli allé	0.252	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 15071	Gunnar Nilsens gate	0.402	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15150	Gutzeits gate	0.123	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15325	Habornveien-Øraspissen	0.189	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 15325	Arm til Harbornveien 48	0.204	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 15600	Hannibalveien	0.018	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 15700	Hans Jacob Nilsens gate	0.329	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16000	Hassingveien x Sportsveien - x Ryenveien	0.360	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 16000	Hassingveien x Ryenveien - x fv. 109	0.334	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16400	Skippergaten	0.181	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 16800	Henrik Jamissens vei	0.399	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 17100	Hjalmar Bjørges vei	0.451	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 18100	Høiendal	0.411	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18150	Høiendalkroken	0.236	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18200	Høyfjellveien	0.274	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18450	Ila allé	0.819	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18500	Ilaveien x Traraveien - Ilaveien 110	0.541	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 18760	Ivar Bruus vei	0.150	BkT8/50			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 18800	J.N.Jacobsens gate	0.643	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 19950	Kampenveien	0.573	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20400	Kasernegaten	0.246	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 20500	Katrineborg	0.337	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 20555	Kirkebrygga	0.096	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 20600	Kirkegaten	0.362	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 20700	Gamle Kirkevei x Traraveien - x Wilbergjordet	0.070	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 21422	Kortbølgen	1.026	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 21800	Kronprinsens gate	0.075	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22150	Kvernhusveien x fv. 381 - Kvernhushallen	0.086	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 22150	Kvernhusveien Kvernhushallen - x pv.	0.218	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 22150	Kvernhusveien Kvernhushallen - x pv.	0.421	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 22200	Laboratoriegaten	0.234	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 22900	Leiegata	0.885	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 23050	Lilleborggata	0.248	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 23600	Lislebyveien	4.060	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 23600	Lislebyveien	0.063	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 25800	Mosseveien	0.647	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 26450	Nabbetorpkaia	0.551	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 27400	Nygata	0.095	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 27500	Nygaardsgata	0.367	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 30000	Phønix gate	0.167	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 30150	Plankestredet	0.077	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 30470	Produksjonsveien	0.589	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 30800	Raadhusgaten	0.279	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 31300	Rektor Westerns gate	0.341	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 31600	Riddervoldsgate	0.078	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 31890	Riverside	0.485	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32146	Rosenborgveien	0.530	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32150	Rosenlund	0.297	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 32200	Ryenveien	0.241	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 32350	Råbekksvingen	1.058	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 34100	Skippergaten	0.138	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 35100	Smedjegaten	0.173	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 35650	Sorgenfri alle	0.513	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 35700	Sorgenfrigata	0.047	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 36300	St.Croix gate	0.320	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 36650	Stabburveien	0.996	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 36800	Stasjonsveien	0.092	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 37300	Dampskipsbrygga	0.092	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 37300	Storgata	0.391	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 38200	Sølands vei	0.169	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 39600	Titangata	0.506	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 39750	Toldbodbrygga	0.191	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 39800	Toldbodgaten	0.560	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 39900	Tomteveien	1.710	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40100	Tordenskiolds gate	0.314	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40400	Torsnesveien	0.348	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 40400	Torsnesveien	0.662	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40500	Torvgaten	0.238	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 40700	Traraveien x Glemmengata - x Freskoveien	0.111	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 40700	Traraveien x Freskoveien - x Bratliveien	0.613	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 40700	Traraveien x Ilaveien - x Gamle Kirkevei	0.067	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 40800	Trippeveien	0.133	BkT8/50			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 41700	Tøihusgaten	0.236	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 43150	Vibes gate	0.058	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 43500	Voldgaten	0.388	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 43600	Voldportgaten	0.220	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 43700	Welhavens gate til 4A	0.115	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 44150	Wilbergjordet	0.363	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 44500	Øraveien	1.413	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 52500	Bakeriveien	0.466	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 53660	Båthavnveien	0.212	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 54550	Fiskerveien x fv. 107 - x Notveien	0.098	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 58600	Løenveien	0.160	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 59000	Moumgaten	0.322	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 60370	Porsmyrveien x fv. 107 - Porsmyrveien 15	1.923	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 60900	Roald Amundsens vei	0.165	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 62490	Strykerveien	0.746	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 62600	Sulfatveien	0.280	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 63400	Trykkeriveien	0.130	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 63550	Turmalinveien	0.705	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 64100	Vardeveien	0.134	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 64130	Veelsmyra	0.602	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71000	Aaserudveien	0.857	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71050	Bjerkelundsveien x Haugeveien - x Theodor Josefsens vei	0.139	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71136	Dalekroken	0.167	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71137	Dyrødveien	2.436	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71139	Elingårdsveien	3.337	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71139	Arm Elingårdsveien Haugland - Birkeland	0.991	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71139	Arm Elingårdsveien Stene - Hauge	1.051	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71146	Elverksveien	0.102	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71155	Fotenveien	0.914	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71230	Bruket 9 - Julius Jacobsens vei	0.067	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71230	Bruket 22 - Bruket 9	0.429	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71245	Fra Storveien fv 117 - Gunnelandet 4	0.361	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71245	Gunnelandet 6 - Bruket 22	0.195	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71245	Gunnelandet 4 - Gunnelandet 6	0.220	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 71260	Hans Eriksens vei	0.314	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71310	Haugeveien	0.816	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71369	Kolbergveien	1.455	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71372	Koretveien	0.409	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71375	Krosneslund	0.428	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71376	Krydderveien	0.837	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71377	Krosnesveien	0.545	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71435	Nordkilen	0.260	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71460	Pancoveien	0.561	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71462	Onsøy stasjon	0.336	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71500	Ruuds vei	0.145	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71504	Rødsdalen	0.236	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71527	Slevik Platå	0.811	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71550	Solvikveien	0.463	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71568	Storemyrveien	1.604	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 71570	Storveien	0.135	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71575	Sturødveien	0.204	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 71580	Søndre Fageråsvei	0.094	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71585	Sørkilen	0.177	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71593	Torpebråten	1.794	BkT8/50			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 71597	Vestkilen	0.430	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71645	Østkilen	0.437	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 71647	Øyenkilveien	0.168	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 71812	Grundvikveien	1.475	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81004	Bergfruelia	0.326	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 81005	Bergfrueveien	0.591	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81036	Hatteveien	1.501	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81038	Hans Nilsen Hauges vei	1.209	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81043	Helleristveien	0.129	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81046	Kirkeveien	1.256	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81060	Moserabben	0.265	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 81066	Nesveien	1.636	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 81080	Rostadveien	2.118	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81087	Rå terrasse	0.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81088	Rådalsveien	0.395	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81090	Råkollveien	3.004	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81095	Seljeveien	0.385	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81106	Steinliveien	0.455	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81107	Rå terrasse	0.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81108	Strandveien	0.193	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81112	Svaneveien	0.976	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81122	Valleveien	0.186	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 81135	Rikulfsvei	0.568	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81136	Brynjarsvei	0.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81136	Rikulfsvei	0.033	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81136	Guttormsvei	0.089	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81137	Guttormsvei	0.432	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 81139	Rostadnesveien	0.488	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81141	Bjørnengveien	0.310	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81145	Østbakken	0.194	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81148	Rekustadveien (100m inn fra x Rostadveien)	0.094	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 81149	Vallehellene	0.543	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81153	Dikestien	0.207	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 81154	Dikeveien	1.660	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 81154	Dikeveien Dikeveien rkj. - x fv. 388	1.037	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 81157	Hatteveien	0.040	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 91250	Ballastveien	0.339	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 91300	Bauveien	0.270	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 91510	Bjørnevågveien	1.186	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 91560	Buskogen	1.334	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 91848	Enhuskilveien	1.256	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 91850	Enhuusveien	0.608	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 91850	Enhuskilveien	0.069	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 91900	Fastingsvei	0.413	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 92470	Gamle Glombovei	0.314	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 92550	Glomboveien	0.386	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 92630	Holteåsen	0.431	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 92730	Hellerveien	0.180	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 92903	Gamle Beddingvei	0.154	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 93180	Kalleraveien	0.504	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 93252	Kasaveien	0.401	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 93449	Langøyfaret	0.252	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 93454	Langøykroken	0.155	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 93458	Langøyåsen	0.907	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 93458	Langøyåsen	0.538	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 93857	Måkekollen	0.425	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 93860	Måkeveien	0.502	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 93870	Nedre bommen	0.493	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 93940	Nordre Rekvin	0.391	BkT8/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 94420	Revbakken	0.390	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 95480	Strålsundveien	1.555	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 95660	Tangen	0.833	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 95800	Trolldalen	1.320	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 95950	Vennelystveien	0.433	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 96000	Verkstedveien x fv. 108 - x Dikeveien	0.297	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 96100	Ødegårdsveien x fv. 108 - x Kasaveien	0.295	BkT8/50			24.0	Ja	
Kv. 97105	Hatteveien	0.089	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	333.610	BkT8/50			19.5	Nei	

Østfold, Halden kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 118	Rgr. Svinesund gml. - Leiren x arm til E6 Langkas	0.133	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 599	Rahaugen x fv. 220 - Halden/Sarpsborg	7.206	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 921	Brødløs x fv. 220 - Odde bru x fv. 104	1.897	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 921	Odde bru x fv. 104 - Remmen x rv. 204	0.791	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1186	Døle x fv. 118 - Halden/Sarpsborg	0.289	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1324	Aremark/Halden - Østbymoen x fv. 1338	11.039	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1328	Aspedammen x fv. 884 - Ør	9.755	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1330	Vika x fv. 884 - Bokerød	7.155	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1332	Gimle x fv. 1336 - Asak krk. x fv. 1334	4.086	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1334	Veden x fv. 1336 - Håkenby bru	7.822	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1334	Håkenby bru	0.016	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1334	Håkenby bru - Håkenby x fv. 1324	0.264	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1336	Tistedal x fv. 21 - Veden x fv. 1334	0.903	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1336	Veden x fv. 1334 - Brødløs x fv. 220	4.945	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1338	Kjølen x fv. 220 - Holen x fv. 220	5.864	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1340	Nygård x fv. 118 - Eng vest x fv. 599	7.286	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1342	Østgård x fv. 1344 - Rokke krk. x fv. 599	6.147	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1344	Sønstegård x fv. 104 - Østgård x fv. 1342	0.318	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1344	Østgård x fv. 1342 - Tolvehaugen x fv. 220	4.588	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1346	Lundestad sør x rv. 204 - Lundestad nord x fv. 1348	0.403	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1346	Lundestad nord x fv. 1348 - Berg krk. x fv. 104	1.661	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1348	Lundestad x fv. 1346 - Berger bru x kv.	1.443	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1348	Berger bru x kv. - Fossum x pv.	0.591	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1348	Fossum x pv. - Torpum x fv. 104	0.722	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1350	Revekas x E6 - Sponvika	2.795	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1350	Arm til Svalerød	0.811	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Halden kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1220	Atomveien	0.747	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1250	Bakbanken	0.278	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1340	Berglyveien	0.381	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1420	Bjørnstadgata	0.631	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1460	Blokkhusgata	0.152	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1480	Blokkveien	0.652	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1540	Borgergata	0.300	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1630	Brattskottveien	1.193	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1669	Brekkerødtoppen	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1670	Brekkerødveien	0.689	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1760	Busterudgata	0.278	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1800	Busterudkleiva	1.199	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1800	Busterudkleiva	0.014	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1840	Båstadlundveien	1.007	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1840	Glenneveien	0.016	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2040	Ekeveien	0.483	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2240	Festningsgata	0.144	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2240	Johan Stangs plass	0.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2252	Fiskekleivveien	0.566	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 2380	Fosseveien	1.894	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2445	Fridtjof Nansens gate	0.408	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2455	Frydenlundveien	0.204	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2660	Gimleveien	1.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2680	Glenneveien	1.077	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2835	Grønland	0.213	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2840	Grønliveien	2.567	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2880	Hannibal Sehesteds gate	0.223	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2890	Harekasveien	1.165	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3030	Heimliveien	0.181	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3240	Knardalsbakken	0.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3240	Hovsveien	4.607	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3260	Høstbakken	0.525	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3307	Håndtaket	0.212	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3405	Isebakkeveien	1.933	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3425	Jernbanegata til Tomtegata	0.121	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3440	Jernbanegata til Sauøyabrua	0.317	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3500	Jonsokveien	0.417	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3610	Karrestadveien	0.595	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3675	Kiellands gate	0.208	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3720	Kirkegata	0.294	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3720	Kirkegata (mot Blokkhusgata)	0.017	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3800	Klepperveien	2.289	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3860	Knardalveien	0.485	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3870	Knivsøveien	1.109	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3880	Kommandantveien	0.799	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3890	Kongens brygge	0.059	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3900	Kongleveien	0.644	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4110	Langbrygga	0.152	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4520	Løkkeveien	0.649	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4770	Mjølnerødveien	1.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4860	Måstadveien	0.503	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5020	Nyboveien	0.494	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5115	Olav Vs gate	0.226	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5160	Orødveien	1.259	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5220	Oscars gate	0.435	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5280	Peder Ankers gate	0.583	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5440	Prestegårdsveien	0.386	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 5480	Refneveien	0.905	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5500	Rektor Frølichs gate	0.105	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 5520	Repslagergata	0.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5780	Rødsbergs plass	0.113	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5840	Rådyrfaret	0.551	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 5848	Sauøyabroen til Sauøya	0.205	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5960	Skolegata	0.122	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5980	Skoleveien	0.735	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6030	Skriverøveien	2.670	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6250	Sommerroveien	0.617	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6400	Stenliveien	0.785	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6420	Stenrødveien	1.552	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6460	Storgata (del i sentrum)	0.186	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 6460	Storgata	0.174	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6570	Svinesundparken rkj x rv. 204 - Svinesundparken nordre døgnhvileplass	0.339	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6570	Svinesundparken	1.066	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6580	Svinesundsveien	1.411	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6645	Isebakkeveien	0.036	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6760	Tistedalsgata	0.253	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6760	Tistedalsveien	0.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6800	Tollbugata	0.135	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6810	Tomtegata til Wernersgate	0.564	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6810	Bro Mølen	0.116	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6930	Torgny Segerstedts gate	0.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7250	Vestgårdveien	1.590	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7440	Vognmakergata	0.160	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7510	Walkers gate	0.431	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7510	Mathias Bjørns gate	0.366	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7510	Walkers gate	0.032	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7510	Bro Mølen til Wernersgate	0.183	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7640	Åsengveien	1.223	Bk10/50			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	163.019	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Hvaler kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1118	Bratte Bakke x fv. 108 - Utgårdskilen	5.947	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1120	Hauge x fv. 1118 - Papperhavn	3.751	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1122	Neset x fv. 1118 - Hvalsund bru	0.643	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1122	Hvalsund bru - Bukta	2.234	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1124	Bekkene x fv. 108 - Sydengen	1.287	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1126	Bekkene x fv. 108 - Spjærøykilen	3.871	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1128	Rød sør x fv. 108 - Liløkka	1.343	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1130	Sørli S x fv. 108 - Brattestø	1.796	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1132	Storli x fv. 108 - Vikerhavn	1.888	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1134	Sørli N x fv. 108 - Skipstadsand	1.024	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1134	Trekanten - x fv 108	0.585	Bk10/50			19.5	Nei	
Fv. 1136	Hvaler krk. x fv. 108 - Svanekil x fv. 1140	1.550	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1136	Svanekil x fv. 1140 - Bølingshavn x fv. 1138	2.734	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1136	Bølingshavn x fv. 1138 - Korshavn x fv. 1140	1.910	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1138	Tangenbekken x fv. 108 - Bølingshavn x fv. 1136	2.884	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1140	Svanekil x fv. 1136 - Korshavn brygge	6.163	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1142	Svanekil x fv. 1140 - Edshalsen x kv.	4.626	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1144	Brekke x fv. 1136 - Helleskilen	1.513	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Hvaler kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1014	Under Kollen	0.085	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1040	Innkjøring i krysset fra Vestre veien FV1138 og ned til kommunal/privat brygge	0.085	Bk6/28		4 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1055	Botneveien Fra FV1140 til renovasjonspunkt videre på grusvei mot Storbukta (første brygge)	1.459	Bk8/32		6 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1062	Bølingshavnfjellet	0.134	Bk6/28		4 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1063	Stikkvei fra Vestre veien FV1138 og ned til kommunal/privat brygge	0.015	Bk6/28		4 tonn	24.0	Nei	
Kv. 1064	Stafsengveien Fra hovedvei til privat vei	0.823	Bk6/28		4 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1070	Makøveien 1 til Makøveien 288 (Sanne brygge til Makø brygge)	2.993	Spesiell begrensning			12.4	Nei	Grusvei/sandvei som er bygd opp på gammel krøttersti/traktorvei | Maks total vekt 12 tonn
Kv. 1076	Buvikveien fra krysset Nedgårdsveien, Sanderødveien og Stuvikveien til Gravningsund	2.359	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1080	Stuvikveien fra kryss Nedgårdveien,Buvikveien,Sanderødveien til kryss ved gamle skolen	0.301	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1081	Sanderødveien fra krysset til smal åpning mot privat vei ved kloven	0.653	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1085	Henry A Larsens vei 1 til Henry A Larsens vei 171 (Herføl brygge til Andholmen)	1.555	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1114	Olabakken fra FV108 til FV 1128	0.669	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1115	Dypedal Fra FV1126 til Dypedal brygge / Marina	0.323	Bk8/32			15.0	Nei	
Kv. 1115	stikkvei fra pumpestasjon mot boliger	0.071	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1116	Sandeveien fra FV108 til Sand Marina	0.758	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1121	Sydengveien	0.021	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1122	Storengveien	0.252	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1124	Lønsvikveien	0.226	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1132	Krysset fra FV1122 Nesetveien og inn Sandhella ned til snuplass	0.222	Bk6/28		5 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1136	Stormmusbrinken boligfelt	1.043	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1136	Stormmusbrinken	0.071	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1137	Haugeveien	0.014	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1138	Stormmusberget	0.345	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1164	Skjelsbu veien fra FV108 og ned til brygge/pumpestasjon	0.508	Bk6/28		4 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1166	Ødegårdslia	0.271	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1167	Norderhaugveien Boligfelt	0.381	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1167	Nordehaugveien Boligfelt	0.236	Bk8/32			12.4	Nei	
Kv. 1167	Norderhaugveien	0.160	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1190	Nordengåsen boligfelt fra Fastlandsveien/busshol deplass/kryss	0.018	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1190	Lerdalsveien	0.010	Bk8/32			24.0	Nei	
Kv. 1209	Urdalsveien Krysset Dammyrskogen/Reffvei	1.048	Bk6/28		4 tonn	12.4	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	en FV1140							
Kv. 1209	Urdalsveien Krysset Dammyrskogen/Reffvei en FV1140 inn til Urdal brygge	0.326	Bk6/28		4 tonn	12.4	Nei	
Kv. 1268	Nordengåsen boligfelt fra Fastlandsveien/busshol deplass/kryss	0.410	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1275	Kalvebingen boliger	0.115	Bk6/28			12.4	Nei	
Kv. 1286	Kalvebingen ut på jorde	0.042	Spesiell begrensning			Spesiell begrensning	Nei	Tilgang til jorde fra grusvei | Stikkvei ut på jorde fra grusvei Totalvekt 8 tonn | Traktor med henger 12,5 meter
Kv. 1293	Fra Norderhaugveien og ned Norderhaug til snuplass/pumpestasjon	0.207	Bk8/32			12.4	Nei	
K	Øvrige veger	25.809	BkT8/50				Nei	

Østfold, Indre Østfold kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 120	Elvestad x E18 - Lillestrømbrua x rv. 159	0.058	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 128	Sekkelsten rkj. x fv. 124 - x kv. Sagveien	0.102	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 128	X kv. Sagveien - Glava rkj. x kv. Gurudveien	0.171	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 692	Mysen x rv. 22 - Lekum x fv. 124	5.820	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1002	Amundrød x fv. 122 - Svenneby bru Ø	2.487	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1002	Svenneby bru Ø - Svenneby bru V x fv.120	0.027	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1006	Hovsplassen x fv. 122 - Kråkerud	5.656	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1006	Kråkerud - x fv120	0.064	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1008	Tomter Kapell x fv. 211 - Bliksland Overgangsbru	0.297	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1008	Bliksland Overgangsbru	0.020	BkT8/50			19.5	Nei	
Fv. 1008	Bliksland Overgangsbru - Myra x fv. 1006	1.543	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1010	Tomter x fv.120 - Kjeppestad x fv.1370	4.863	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1016	Bjaberg x fv. 122 - Bjaberg bru V (inkl. bru)	0.549	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1016	Bjaberg bru V - Knapstad sør x fv. 211	3.645	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1016	Knapstad nord x fv. 211 - Knapstad st.	0.455	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1018	Bilitt x fv. 120 - Foss x fv. 128	4.919	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1018	Foss x fv. 128 - Torp	0.768	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1018	Torp - Lilleby bru x fv. 120	3.234	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1020	Hagen x fv. 120 - Haug	1.889	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1022	Skjelfoss sør x fv. 120 - Holo	1.974	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1022	Holo - Engskrysset x fv. 120	3.535	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1024	Ringvoll x fv. 120 - Nummestad	1.383	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1028	Godheim x fv. 1030 - Vøyen	1.808	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1028	Vøyen - Holli x fv. 122	2.074	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1030	Spydeberg st. x fv. 122 - Burstad x fv. 1510	12.512	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1032	Skarnes x fv. 122 - Sundby bru x fv. 1034	3.625	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1034	Mørk x fv. 1036 - Giltvet x fv. 122	8.604	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1036	Skiptvet/Indre Østfold - Mørk x fv. 1034	4.105	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1036	Mørk x fv. 1034 - Spydeberg/Våler	1.440	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1038	Våler/Indre Østfold - Fossen x fv. 1036	1.263	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1054	Våler/Indre Østfold - Kure bru N	0.174	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1054	Kure bru	0.019	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1212	Rakkestad/Indre Østfold - Finnestad x fv. 1240	5.766	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1234	Berg x rv. 22 - Vesterby x fv. 1236	1.687	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1234	Vesterby x fv. 1236 - Indre Østfold/Rakkestad	0.268	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1234	Rakkestad/Indre Østfold - Melleby S x fv. 1212	1.409	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1234	Melleby N x fv. 1212 - Dingtorp x fv. 124	2.148	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1236	Vesterby x fv. 1234 - Fundingsrud x fv. 1240	4.257	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1238	Sviu x rv. 22 - Brattefoss	2.064	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1240	Frydenlund x fv. 124 - Trømborg x rv. 22	7.435	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1240	Trømborg x rv. 22 - Susebakke x rv. 22	7.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1242	Høyendal x fv. 124 - Stegen x fv. 115	6.990	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1244	Rud x fv. 1242 - Hjelmark x fv. 124	3.117	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1246	Haugskrysset x fv. 124 - Slitu bru S	3.366	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1246	Slitu bru	0.141	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1246	Slitu bru N - Mansrud x rv. 22	6.165	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1250	Østre Hagen x rv. 22 - Mysenhagen	0.508	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1250	Mysenhagen - Flaten bru	1.337	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1250	Flaten bru	0.096	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1250	Flaten bru - Folkenborg M x fv. 692	0.381	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1252	Momarken x fv. 128 - Torper	1.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1252	Torper - Stensrud x rv. 22	4.295	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1254	Åsengen x fv. 123 - Lier nedre	4.599	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1254	Lier nedre - Havnås x fv. 123	0.538	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1256	Fram x fv. 128 - Hærland Produkter	0.813	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1256	Hærland Produkter - Solberg	1.781	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1258	Melleby x fv. 128 - Løken bru x kv. (ikke over Løken bru)	0.501	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1258	Løken bru (inkl. bru) - Frogner	2.983	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1260	Eidsberg st. x fv. 1240 - Salerud x fv. 692	2.549	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1262	Brennemoen x fv. 128 - Mørkved Ø x fv. 1270	4.050	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1262	Arm Fjellenga x fv. 128 - x pv. Brennemostien	0.026	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1262	Arm x pv. Brennemoen Grustak - Østereng	1.384	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1264	Hauger x fv. 1264 - Engerkrysset	0.622	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1264	Engerkrysset - Revaug	0.335	Bk8/32			24.0	Nei	
Fv. 1264	Revaug – Gurud x fv. 128	3.707	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1264	Hauger x fv. 1264 - Hauger x fv. 115	0.408	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1266	Sekkelsten x fv. 128 - Solbergfoss	8.541	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1268	Kolstad x fv. 1266 - Heller x fv. 1272	2.899	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1270	Askim x fv. 115 - Eidareng	2.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1270	Eidareng - Mørkved V x fv. 1274	2.497	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1270	Mørkved V x fv. 1274 - Mørkved Ø x fv. 1262	0.132	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1270	Mørkved Ø x fv. 1262 - Vollene x rv. 22	6.047	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1272	Slengebråten x fv. 1274 - Heller x fv. 1268	3.451	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1272	Heller x fv. 1268 - Lier	0.402	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1274	Mørkved x fv. 1270 - Torshov S x fv. 115	3.937	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1274	Torshov N x fv. 115 -	2.447	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Mørkfoss							
Fv. 1276	Torshov V x fv. 115 - Åser	2.151	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1278	Løken x rv. 22 - Krokstad - Olberg skole x rv. 22	4.027	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1280	Olberg sør x rv. 22 - Sand	3.616	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1282	Krokedal x rv. 22 - Sæter	1.984	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1284	Solum x fv. 115 - Krokedal x rv. 22	1.837	BkT8/50	Bk10/60		24.0	Nei	
Fv. 1286	Sentvet vest x fv. 115 - Heiås x rv. 22	6.916	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1288	Berger x rv. 22 - Ringstad x fv. 1286	2.132	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1290	Skrammerud x fv. 115 - Frøshaug	1.299	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1290	Frøshaug - Sluppen x fv. 1286	3.393	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1292	Bingen x fv. 123 - Sentvet øst x fv. 115	5.273	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1294	Skjæringsrud x fv. 123 - Hærseter x fv. 115	4.370	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1296	Langseter x fv. 1300 - Finsrud x fv. 115	4.638	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1298	Risbråte x fv. 1300 - Verpet x fv. 115	3.695	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1300	Langseter x fv. 123 - Risbråte x fv. 1298	1.875	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1300	Risbråte x fv. 1298 - Tveiten x rv. 22	3.154	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Indre Østfold kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 3	Garnisonveien	0.281	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4	Festningsveien	0.992	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5	Magasinveien	0.249	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6	Infanteriverkerveien	0.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 7	Festningsveien	0.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1000	Anitras vei	0.079	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1002	Arnoldts vei	0.941	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1003	Aslaks vei	0.081	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1004	Bergsnaret	0.157	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1005	Bøygen	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1006	Dragonveien	0.434	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1007	Fagerliveien	0.381	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1007	Fagerlivegen	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1008	Fjellveien	0.587	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1009	Kompaniveien	0.378	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1010	Gangstien	0.065	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1011	Glendeveien	1.307	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1011	Glendeveien	0.709	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1011	Glendeveien	0.846	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 1011	Kompaniveien	0.086	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1012	Grinibakken	0.031	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1012	Grinibakken	0.115	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1013	Griniveien	0.707	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1014	Grenaderveien	0.159	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1015	Helge Ingstads vei	0.592	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1017	Kjedeveien	0.287	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1017	Kjedeveien	0.045	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1018	Korsveien	0.301	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1018	Korsveien	0.048	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1018	Korsveien	0.069	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 1019	Krokveien	0.250	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1021	Lundsåsveien	0.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1022	Mailund	0.227	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1023	Mellomveien	0.131	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1024	Mor Åses vei	0.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1025	Nedre Damvei	0.502	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1026	Nyveien	0.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1027	Osloveien	0.231	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1028	Peer Gynts vei	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1029	Regimentsveien	0.242	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1030	Rolls vei	0.236	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1030	Rolls vei	0.150	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1031	Dovregubbens vei	0.201	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1032	Gartnerløkka	0.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1033	Slettevoldveien	0.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1034	Snarveien	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1035	Solveien	0.227	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1036	Stasjonsgata	0.221	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1037	Stubben	0.095	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1038	Sølvbergveien	0.309	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1039	Bukkerittet	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1040	Tunveien	0.159	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1041	Villaveien	0.466	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1042	Wilses vei	0.938	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1043	Østveien	0.172	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1044	Øvre Damvei	0.353	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1045	Grinistubben	0.125	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1046	Industriveien-Næringsveien	0.298	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1046	Industriveien	0.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1047	Håndverkveien	0.316	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1048	Dæhliveien	2.770	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1049	Kavaleriveien	0.263	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1050	Brigadeveien	0.284	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1051	Pionerveien	0.346	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1052	Granvinveien	0.137	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1052	Granvinveien	0.045	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1053	Vinjaveien	0.107	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1053	Vinjaveien	0.061	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1055	Stegenveien	0.374	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1056	Nordmyrveien	0.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1057	Sørmyrveien	0.178	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1058	Vestlia	0.233	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1060	Hylliveien	0.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1061	Hyllikroken	0.205	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1063	Nordmyrkroken	0.287	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1064	Løvestadveien	0.328	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1065	Hyllibakken	0.313	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1066	Tronstadveien	0.433	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1068	Grååsveien	1.085	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1069	Hushagasvingen	0.200	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1070	Løkenstubben	0.123	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1071	Røysveien	0.126	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1072	Bråtanlia	0.131	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1073	Næringsveien-Glava AS	0.404	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1073	Næringsveien	0.330	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1074	Buerveien	0.720	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1075	Løkkerudveien	0.133	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1076	Knausveien	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1077	Viddaveien	0.096	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1078	Vidaråsveien	0.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1079	Nordmyrstubben	0.648	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1080	Skarveien	0.130	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1081	Giltvedtveien	0.897	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1082	Karjolkroken	2.572	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1083	Ligotveien	2.673	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1084	Hesleveien	1.623	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1085	Solbergfossveien	1.537	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1086	Aasheimkroken	2.024	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1089	Karistuveien	0.145	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1090	Myrer skog	0.389	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1092	Østbuen	0.456	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1094	Roselundveien	0.785	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1095	Løvlia	0.116	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1096	Vestlundveien	0.438	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1098	Skiferveien	0.096	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1099	Granittveien	0.086	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1100	Kvartsveien	0.360	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1101	Ravineveien	0.243	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1102	Steinhuggerveien	0.443	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1103	Volleneveien	0.907	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1121	Elgtrekket	0.102	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2000	Veg til Heli krk.	0.532	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2001	Heliveien	0.746	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 2004	Veg til Spydeberg krk.	0.234	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2500	Flatenveien	0.207	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5550	Hasselveien	0.058	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 8600	Solveien	0.049	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 10043	Blåbærstien	0.403	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 10050	Bjørkelunden	0.125	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10053	Båstadveien	0.267	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10055	Delingsrudveien	1.653	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10057	Eikebergveien	2.268	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10058	Ekhaugenveien	2.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10060	Flaggspettveien	0.244	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10080	Festningsveien	1.438	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10100	Festningsåsen	2.005	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10105	Fortlia	0.224	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10107	Fortveien	0.243	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10130	Olsokveien	0.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10135	Gamle Idrettsplass	0.124	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10140	Gopperudåsen	0.597	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10145	Gravsåsveien	0.547	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10148	Sopelimkroken	1.052	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10150	Heimlia	0.180	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10160	Hesteskoen	0.865	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10200	Hølandsveien	0.693	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10300	Idrettsveien	0.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10350	Industriområde Grav	0.710	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10350	Gatenavn mangler	0.033	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10360	Karoline Sandviks vei	1.212	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10360	Skoleveien	0.591	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10360	Skolejordet	0.203	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10430	Kroksundveien	0.049	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10430	Kroksundveien	0.050	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10450	Kirkebyåsen	0.695	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10500	Kirkeng	1.079	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10600	Kirkeveien	0.371	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10610	Kragevikveien	1.132	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10630	Langmo	0.907	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10650	Lieråsen	0.475	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10700	Liveien	0.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10720	Lundbergveien	0.288	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10725	Lunderveien	0.976	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10730	Mellegårdsvein	2.342	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10740	Måstadveien	0.462	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10740	Målstadveien	2.691	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10745	Nesveien	1.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10750	Olaf Skramruds vei	0.414	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10760	Orderudveien	1.823	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10800	Parkveien	0.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10810	Raknerudveien	0.334	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 10850	Skjønhaugenga	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 10900	Skolejordet	0.206	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11100	Skramrudåsen	1.318	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11150	St.Hansveien	0.259	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11160	Stiklaveien	3.075	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11160	Stiklaveien	0.585	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11170	Stranda	0.558	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11175	Strengenveien	3.049	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11180	Svenskedalen	0.336	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11200	Svingen	0.864	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11220	Sætherveien	0.610	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11300	Trøgstad torg	0.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11320	Totorpveien	2.400	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11330	Torpveien	1.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11330	Torpveien	1.113	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 11340	Tuenveien	0.843	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11345	Tyttebærstien	0.220	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11350	Utsikten	0.061	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11360	Vassbygda	3.004	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11361	Båstadveien	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11370	Veibyveien	1.894	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11390	Ekhaugenveien	0.110	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11390	Vetheveien	0.440	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11400	Vesleskrammerud	0.564	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11450	St. Sunnivas vei	0.094	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11500	Bratta	0.268	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11600	Åsland	1.236	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11650	Åsliveien	0.434	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11700	Åssiden	3.923	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20000	Grøtvedtjordet	0.111	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20001	Kongleveien	0.135	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20002	Byframveien	0.339	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20003	Mikkelsbergbakken	0.290	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20004	Gregottisvingen	0.103	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20005	Stenbøljordet	0.333	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20006	Byframgrinna	0.284	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20007	Fjellbugrinna	0.187	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20008	Tors vei	0.066	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20010	Gramveien	1.139	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20011	Ilikroken	0.118	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20012	Iliskauen	0.173	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20013	Tornerudveien	0.438	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20014	Buersvingen	0.158	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20015	Vangsveien	0.302	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20016	Sagveien	1.347	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 20016	Rakkestadveien	0.025	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20017	Vestre Ringvei	0.177	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20018	Vangsjordet	0.595	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20019	Dalstien	0.078	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20021	Kleiva	0.171	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20023	Sira Sigurds gate	0.429	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20025	Fjellsia	0.172	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20026	Langnesveien	2.714	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20027	Chr.Ødegårds gate	0.151	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20028	A B Aarstens gate	0.060	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20033	Vammeliveien	0.497	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 20035	Kykkelsrudveien	1.135	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20036	Nordbuktveien	0.785	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20040	Romsveien	0.313	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20041	Frydenlundveien	0.185	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20043	Engerveien	1.111	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 20048	Eidarengveien	1.736	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20055	Kolstadveien	2.298	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20056	Gudimveien	0.171	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20057	Askimjordet	0.125	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20066	Møllegata	0.262	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20067	Stallgata	0.065	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20068	Berglia	0.163	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20069	Schuckertlinna	1.979	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20070	P.M.Røwdes gate	0.188	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20071	Haugomgata	0.135	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20073	Ihlenveien	0.582	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20074	Vinkelveien	0.283	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20074	Tunbo	0.150	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20074	Eidsenga	0.110	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20074	Løkkesvingen	0.060	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20075	Furusethveien	0.498	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 20077	Risengveien	0.475	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20078	Kråkåsveien	0.598	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20079	Kykkelsrudlinna	0.392	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20083	Kaielia	0.067	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20089	Anders Østbys vei	0.135	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20095	Romskollen	0.460	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20101	Tovengveien	0.353	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20102	Havnegangen	0.177	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20103	Humlehagen	0.198	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20104	Romundsveien	0.278	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20105	Fjellstadveien	0.056	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20106	Nethaugveien	0.180	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20150	Almveien	0.194	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20200	Apalveien	0.025	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20225	Arnulf Øverlands gate	0.377	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20400	Avstikkeren	0.124	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20450	Baglerfaret	0.240	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20500	Bakkegata	1.506	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20550	Bakkeliveien	0.054	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 20550	Bakkeliveien	0.029	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	Bakkeliveien
Kv. 20600	Balders vei	0.106	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20650	Barnålveien	0.087	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 20700	Bassengveien	0.716	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21100	Blunkeslettveien	0.406	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21150	Regnbueveien	0.228	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21200	Brugata	0.134	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21300	Steinbruddet	0.391	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21400	Dalkroken	0.327	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21450	Dr.Randers gate	0.280	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21550	Drammensveien	0.473	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21600	Dramstadåsen	0.612	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21650	Dronningens gate	0.191	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21751	Rådhusgata	0.618	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21800	Eidsveien	0.341	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21875	Eneboveien	0.129	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21900	Enerveien	0.149	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 21950	Enevold Thømts gate	0.098	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22000	Eidsenga	0.193	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22150	Sykehusgata	0.422	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22250	Fjellbuveien	0.551	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22300	Fjellskrenten	0.256	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22350	Lykkelia	0.212	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22400	Flatenveien	0.249	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22450	Frankrigveien	0.142	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22550	Fridtjof Nansens gate	0.175	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22600	Frosterudveien	0.827	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22650	Frøys vei	0.063	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22675	Furuholen	0.119	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22750	Furustubben	0.170	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22800	Gamle Kirkevei	0.843	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22850	Gamle Lindevei	0.171	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 22950	Gjellestadveien	0.210	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23050	Granveien	0.532	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23100	Granåsveien	0.376	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23200	Grønlia	0.130	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23300	Grønlundveien	0.527	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23350	Grøttboveien	0.228	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23400	Grøtvedtgata	0.226	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23450	Gråbergveien	0.079	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23500	Guderudløkka	0.566	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 23550	Gurudveien	0.132	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 23550	Gurudveien	0.291	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23600	Hageveien	0.204	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23650	Haugtomtveien	0.170	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23750	Henstad alle	0.302	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23850	Henstadkollen	0.377	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23900	Hovsveien	0.462	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 23950	Høgdveien	0.194	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24150	Ibsens gate	0.196	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24250	Indre Ringvei	0.727	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24350	Stasjonsmester Frosts gate	0.415	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24450	Kalfaret	0.197	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24500	Katralveien	2.114	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24550	Kirkegata	1.365	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24600	Bronseveien	0.184	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24650	Jernveien	0.507	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24750	Kolleveien	0.439	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24800	Kongens gate	0.289	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24850	Korsegårdveien	1.076	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 24950	Kortveien	0.110	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25000	Krokstien	0.262	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25050	Kronprinsens gate	0.487	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25250	Leikvingata	0.287	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25300	Linjeveien	0.176	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25350	Røsslyngveien	0.272	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25350	Barnålveien	0.096	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25400	Lyveien	0.238	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25450	Løkenveien	0.436	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25500	Løkkesvingen	0.279	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25550	Løkkeveien	0.314	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25650	Løvstien	0.101	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25710	Gartner Moens vei	0.375	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25750	Midtveien	0.190	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25800	Moenshagen	0.209	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 25950	Moensveien	0.294	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26000	Museumsveien	1.264	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26050	Myrveien	0.294	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26150	Nordahl Griegs gate	0.119	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26300	Nordregate	0.162	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26350	Nybråtveien	0.617	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26400	Odins vei	0.278	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26500	Orelia	0.365	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26650	Klokkergata	0.128	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26700	Plogveien	0.209	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26800	Prestenggata	0.463	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26900	Rekkeveien	0.091	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 26925	Roald Amundsens gate	0.332	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27100	Skaugenveien	0.354	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27200	Skoglia	0.839	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27250	Skogveien	0.234	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27300	Skolegata	0.247	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27325	Skrenten	0.136	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27350	Sletta	0.441	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27500	Sollia	0.557	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27550	Solstadveien	0.255	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27625	Solåsen	0.230	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27650	Sommerrogata	0.167	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27700	Sommerveien	0.156	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27750	Hovstegen	0.277	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27800	Stikkveien	0.149	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 27850	Guderudgata	0.064	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27875	Kveldsroveien	0.130	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27900	Sørlia	0.522	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 27990	Torget	0.065	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28000	Lysverket	0.116	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28125	Trekanten	0.387	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28150	Triangelveien	0.177	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28200	Trippestadlia	0.612	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28250	Trøgstadveien	0.564	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28300	Tunbo	0.166	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28400	Vammaveien	0.695	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 28400	Vammaveien	1.330	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28500	Giljeveien	0.323	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28550	Anfinnsens gate	0.391	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28600	Vårveien	0.219	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28700	Østliveien	0.693	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28750	Østre Ringvei	0.314	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28800	Åslia	0.374	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28850	Åskollen	0.139	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28851	Nygårdsveien	0.459	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28852	Nygårdsåsen	0.149	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28853	Nygårdslia	0.185	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28854	Bråtan	0.274	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28855	Vammaveien	0.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 28856	Vammaveien	1.096	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 30200	Anton H Mysens gate	0.263	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 30900	Birkelundveien	0.394	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31150	Dalveien	1.170	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31215	Dynjanveien	0.532	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31270	Elveveien	0.219	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 31320	Faugliveien	2.102	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 31800	Gamleveien	0.481	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 32073	Hedemarkenveien	0.712	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 33300	Karlstrupveien	0.227	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 33400	Kirkåsveien	1.121	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 33400	Kirkåsvegen	0.407	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 33700	Gerd Pettersens vei	0.426	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 33710	Nepleveien	1.119	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 33900	Løkkebergveien	0.384	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 34025	Mellebyveien	2.705	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 34065	Mårveien	0.183	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 34125	Pennestrøket	0.389	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 34240	Lundebyveien	0.581	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 34281	Vibeke Skofteruds vei	0.011	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 34415	Ramstadløkka	0.414	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 34420	Ramstadveien	0.844	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 34700	Valbjørkveien	0.275	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 35101	Høylundsvingen	0.430	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 35200	Sorenskriverveien	0.235	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 36450	Ørkenveien	2.627	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 36470	Østbyveien	1.900	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40000	Tolfshusveien	1.542	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40003	Engen	0.924	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40004	Bregneveien	0.948	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40007	Kringsjå	0.667	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40009	Flatintunet	0.204	Bk10/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40011	Knatrebakkveien	0.703	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40012	Soleieveien	0.195	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40013	Lyngveien	1.025	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40014	Gulbringa	0.204	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 40015	Furuveien	0.599	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40016	Symreveien	0.704	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40017	Furukvisten	0.118	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40018	Seljeveien	0.449	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40020	Kantarellveien	0.169	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40021	Linneaveien	0.131	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40023	Øyenveien	0.227	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40024	Prest Fønhus vei	0.260	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40100	Ekebergbakken	0.238	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40102	Dueveien	0.115	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40105	Pinnsvinveien	0.358	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40107	Svaleveien	0.246	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40110	Ekornveien	0.484	Bk10/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40111	Harestien	0.205	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40112	Revestien	0.238	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40112	Revestien	0.153	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40113	Jervefaret	0.133	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40114	Bjørneveien	0.562	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40115	Gaupefaret	0.986	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40116	Kristianiaveien	0.608	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40116	Kristianiaveien	0.212	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40117	Hjortestien	0.407	Bk10/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 40118	Grevlingveien	0.201	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40119	Thonsåsen	0.367	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40120	Soltun	0.172	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40122	Knapstadtunet	0.098	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40200	Hulderveien	0.209	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40201	Trollveien	0.569	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40202	Alvestien	0.129	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40203	Eventyrveien	0.950	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40204	Jutulveien	0.463	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40205	Ringvoll Senter	0.047	Bk10/50			19.5	Nei	
Kv. 40526	Bråteveien	2.539	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40530	Bærøeveien	2.632	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40534	Gamle Sånervei	3.209	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 40537	Ryggeveien	0.257	Bk6/28			24.0	Nei	
Kv. 40538	Bølerveien	3.930	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40549	Mjærumveien	1.587	Bk10/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 98852	Kirkebyåsen	0.073	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 98871	Nygårdsveien	0.033	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 98922	Gatenavn mangler	0.069	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 98936	Ibsens gate	0.031	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99076	Skaugenveien	0.042	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99092	Sletta	0.043	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99095	Kringsjå	0.038	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 99101	Arm til Kringsjå	0.061	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 99126	Granveien	0.106	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99140	Ibsens gate	0.039	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99237	Moenshagen	0.099	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99265	Kolstadveien	0.091	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99365	Fjellbuveien	0.075	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 99386	Kristianiaveien	0.069	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
K	Øvrige veger	80.222	Bk10/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Marker kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 125	Jåvoll x fv. 21 - Hemnes gård x fv. 115	0.077	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 128	Ørje sluser x E18 - Svenneby x E18 inkl. arm	0.057	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1306	Jåvollmoen x fv. 125 - Opsal bru S	1.950	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1306	Opsal bru	0.009	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1306	Opsal bru N - Enga x fv. 125	1.696	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1308	Kallak x fv. 818 - Skislett x fv. 123	8.164	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1310	Buer x fv. 1312 - Ørje Ø x fv. 128	9.439	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1312	Riksgr. Veng - Granerud x fv. 21	6.999	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1314	Gunneng x fv. 21 - Stikle x fv. 1312	4.990	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1316	Slevikbukta x fv. 124 - Halvorsrød bru	5.113	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1316	Halvorsrød bru - Ørjeberja x fv. 128	12.602	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1316	Ørje svingbru	0.023	Bk6/28			15.0	Nei	
Fv. 1316	Ørje sluser x kv. - Ørje Elv bru x E18	0.199	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Marker kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1000	Storgata	0.486	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1005	Lilleveien	1.297	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1008	Engebret Soots vei	0.199	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1027	Industriveien	0.299	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1056	x fv 128-Slettafeltet	0.103	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1056	Sletta	0.263	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1057	Fra Lilleveien til Idrettsparkveien 20	0.443	Bk10/42	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1062	Braarudveien	0.074	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1227	Sletta	0.196	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1233	Tjernstubben	1.219	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	38.212	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Moss kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 316	Tigerplassen x rv. 19 - Tegnebyholtet x fv. 151	5.665	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 317	Østre Kanalgt. x rv. 19 - Bergerborgsveien	1.906	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1058	Kambo N x fv. 316 - x pv. Brevikveien 535	0.151	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1058	X pv. Brevikveien 535 - Brevik rkj. x kv.	0.450	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1060	Gimle x fv. 317 - Skallerød x kv.	3.870	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1064	Fredheim x fv. 119 - Melløs skole rkj. x fv. 118	5.286	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1066	Halmstad x fv. 118 - Rygge krk. - Lerhuset x fv. 119	5.128	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1068	Balke x fv. 119 - Noatun x fv. 1066	2.216	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1072	Pytten x fv. 119 - Rossnes	1.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1072	Rossnes - Rygge st. x fv. 1066	2.404	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1074	Værne Kloster x fv. 1064 - Ekely x kv.	1.519	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Moss kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1180	Bakkeveien	0.008	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1480	Borgermester Aases gate	0.420	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1540	Bråtengata	0.422	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1840	Dronningens gate	0.060	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1860	Dyreveien	0.030	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2160	Fiskegata	0.317	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2660	Gudes gate	0.101	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 2980	Henrich Gerners gate	0.070	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3120	Høienhaldgata	0.850	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3126	Høydaveien	0.092	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3126	Høydaveien	0.011	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 3221	Industriveien	1.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3300	Jeløgata	0.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3320	Jernbanegata	0.330	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3440	Kirkegata	0.327	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3560	Kongens gate	0.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3560	Moss Verk	0.019	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 3640	Krapfossveien	1.050	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3760	Logns plass	0.265	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 3867	Kulpeveien	0.034	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3867	Marinabakken	0.202	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 4030	Møllebakken	0.437	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4040	Møllergata	0.023	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 4160	Nyquists gate	0.096	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4300	Osloveien	0.807	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4330	Peer Gynts vei	0.991	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4330	Carl Sibberns vei	0.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4400	Rabekkgata	0.358	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4400	Rosenvinges vei	0.533	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4640	Ryggeveien	0.331	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4720	Rådhusgata	0.190	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 4860	Sjøgata	0.427	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5010	Skredderveien	1.931	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5013	Skutebakken	0.119	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5013	Værftsgata	0.081	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5085	Solgaard Skog	1.797	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5130	Sophus Lies vei	0.100	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5163	Steinullbakken	0.204	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5200	Storgata	0.664	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5215	Stranda	0.848	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5220	Strandgata	0.163	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5320	Sverres gate	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5386	Sølyalleen	0.467	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5470	Th. Petersons gate	0.320	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5550	Tjernveien	0.245	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5600	Torggata	0.115	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5600	Kongens gate	0.034	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5677	Tykkemyr	0.303	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5685	Tørfestveien	0.358	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5715	Vanemveien	0.698	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5760	Varnaveien	1.412	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5780	Moss Verk	0.067	Bk6/28			19.5	Nei	
Kv. 5780	Moss Verk	0.573	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5780	Osloveien	0.018	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5960	Værftsgata	0.359	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 5980	Værlegata	0.868	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6040	Vålerveien	0.330	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6040	Patterød x rv. 19 - Solgaard Skog	0.751	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 6140	Øisteins gate	0.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6180	Øreveien	1.753	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6336	Vanemveien	0.076	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6337	Rosenvinges vei	0.366	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6340	Varnaveien, Triovingveien	0.021	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 6343	Vestre Vanemvei	0.959	Bk10/50			24.0	Ja	
Kv. 11000	Abborveien	0.391	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11003	Ekholtgrenda	0.205	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11100	Bankveien	0.661	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11105	Bakkeskogen	0.156	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11115	Baugsåsen	0.502	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11120	Beiteveien	0.882	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11140	Bergstien	0.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11150	Billmannsbakken	0.573	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11160	Bjerkeveien	0.402	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11170	Bjørnåsen	0.402	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11200	Blomsholmveien	0.500	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11250	Blåbærstien	0.082	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11255	Blåmeisveien	0.256	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11260	Bokfinkveien	0.203	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11280	Brasmeveien	0.132	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11290	Bredsandkroken	0.543	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11300	Bredsandveien	0.335	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11350	Bregnestien	0.242	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11400	Bråtenveien	0.143	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11450	Buen	0.566	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11460	Båthavnveien	1.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11460	Båthavnveien	0.093	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 11500	Dillingveien	0.773	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11625	Eikelunden	0.060	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11630	Ekeberglia	0.250	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11650	Ekebyveien	0.424	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11700	Ekholtveien	1.941	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11710	Ekholt hageby	0.275	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11750	Elgfaret	0.285	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11800	Enerveien	0.553	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11850	Engholmveien	0.471	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11900	Eskelundveien	0.929	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11940	Evjesundveien	0.401	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11950	Faret	0.206	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11970	Feltspatveien	0.352	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12000	Festeveien	1.464	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12070	Fjellom	0.962	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12100	Flyplassveien	2.918	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 12120	Frydenlundveien	0.387	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12140	Fuglevikveien, Finnebingen	1.161	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12140	Fuglevikveien	0.114	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12150	Fuglevikåsen	0.211	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12200	Fyrgangen	0.523	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12210	Gaupefaret	0.061	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12215	Solborgveien, Gjeddeveien	0.260	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12220	Gjønnesveien	0.404	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12342	Grønnspettveien	0.570	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12345	Grågåsveien	0.742	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12350	Gubbeskogveien	0.845	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12355	Gulspurvveien	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12360	Gullfunnet	0.752	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12380	Hadelandsveien	0.377	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 12382	Hananveien	1.349	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12384	Hasleveien	1.175	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12385	Hananbakken	0.551	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12400	Halmstadveien	0.222	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12420	Helgedalen	0.556	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12422	Heimdalenga	0.668	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12425	Heireveien	0.447	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12500	Holteveien	0.242	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12530	Vestre Huggenesvei	1.637	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12550	Husebyskogen	0.947	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12560	Hulveien	0.319	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 12600	Idrettsveien	0.207	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12620	Ordfører Utnes vei	0.788	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 12620	Ordfører Utnes vei	0.090	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12680	Kallumlia	0.278	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12690	Kantarellstien	0.780	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12695	Karin Sibberns vei	0.028	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12700	Carlbergveien	0.771	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12710	Klokkersvingen	0.231	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12720	Kjærneshagen	0.170	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12725	Kjellerødveien	0.856	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12730	Kirkegrenda	1.195	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12750	Kobberslagerveien	0.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12755	Kolleveien	0.165	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12783	Kubjelleveien	0.160	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12784	Kurefjordveien	0.117	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12785	Kræmmerstien	0.556	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12787	Kureskjærveien	0.880	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 12795	Kvaenveien	0.193	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12800	Kvileveien	0.252	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12865	Liabakken	0.353	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12866	Liastubben	0.266	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12870	Liljefaret, Sandveien	0.068	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12870	Liljefaret	0.349	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12880	Linerleveien	0.066	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12890	Lyngstien	0.563	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12900	Carlsmindeveien	0.439	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12909	Maren Lindseths vei	0.142	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12910	Marikåpeveien	0.405	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12930	Medgårdskogen	0.197	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12950	Midtveien	0.659	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12957	Molvikveien	1.845	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 12980	Morkelstien	0.374	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12985	Mortveien	0.396	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12985	Mortveien, Øreveien	0.067	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13000	Myraveien	0.864	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13010	Møllerstien	0.350	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13050	Nedre vestlia	0.267	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13060	Nesetveien	0.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13100	Norrønaveien	0.179	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13200	Nordskogveien	0.859	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13300	Nygårdsveien	0.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13400	Oreveien	0.101	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13500	Parkveien	1.122	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13570	Rådyrfaret	0.073	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13595	Perstubben	0.097	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13600	Persvei	0.387	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13700	Posthusveien	0.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13710	Prestegårdshavna	0.301	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13740	Raskogen	0.574	Bk10/60			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 13750	Raveien	0.339	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13760	Riskestien	0.599	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13770	Roseveien	0.099	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13795	Ryggeraet	0.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13835	Rødstrupeveien	0.219	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13835	Bregnestien	0.022	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13840	Rørskogen	0.662	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13850	Rørvikveien	1.234	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13860	Rådeskogen	1.197	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13899	Sanneveien	1.931	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13900	Liljefaret, Sandveien	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13910	Sarpemyrveien	0.320	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 13950	Sildebaugen	0.632	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 14000	Sivveien	0.140	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14050	Skogfaret	0.600	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14100	Skogveien	0.384	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14200	Skoleveien	0.794	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14227	Smedhuslia	0.251	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14230	Smedhusåsen	1.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14237	Smieveien	0.064	BkT8/50			19.5	Nei	
Kv. 14250	Solborgveien	0.258	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14250	Solborgveien, Gjeddeveien	0.043	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14260	Solstadveien	0.524	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14300	Solliveien	0.455	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14400	Stasjonsveien	0.604	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14500	Steinveien	0.182	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14550	Stigningen	0.059	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14560	Storebaugveien	0.563	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14570	Storengveien	0.119	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14580	Strandveien	0.159	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14590	Støtvigveien	0.897	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14590	Feltspatveien	0.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14595	Svarttrostveien	0.561	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14596	Såstadbråten	0.712	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14597	Sørtunet	0.199	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14598	Teibernveien	1.744	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14600	Teigenveien	0.310	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14615	Tranebærstien	0.053	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14630	Tverrveien	0.245	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14645	Tyttebærstien	0.246	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14650	Tunveien	0.208	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14660	Tollbuveien	0.148	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14665	Tørkoppveien	0.204	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14670	Ungdomsveien	0.215	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14680	Vardeveien	0.471	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14695	Vardekleiva	0.326	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14700	Utgjerdsveien	0.760	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14720	Rosenvinges vei	0.011	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14720	Vesleveien	0.201	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14730	Vesteråsveien	1.506	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 14740	Vesthellinga	0.442	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14750	Vestre Årefjordvei	0.986	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14780	Vinkelen	0.259	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14810	Værlebakken	0.581	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 14840	Øredalen	0.273	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14845	Ørekroken	0.239	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14860	Øreåsveien	1.334	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14865	Østmarkaveien	0.919	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 14870	Østre Årefjordvei	1.029	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14870	Østre Årefjordvei	0.143	Bk10/50			24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 14880	Øvre vestlia	0.570	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14900	Årefjordstranda	0.245	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14940	Årvold x fv. 118 x Årvollskogen - Årvold Næringspark	0.770	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 14940	Årvollskogen	1.044	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14950	Årvoldveien	0.491	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14970	Åskanten	0.534	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	141.636	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Rakkestad kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 581	Nipa bru - Søndre Buer bru	8.413	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 581	Søndre Buer bru (N,E: 59.433231, 11.283549)	0.062	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 581	Søndre Buer bru - Holøs x fv. 124	2.256	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1208	Rud x rv. 22 - Revelsby x fv. 581	5.136	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1210	Krosby x fv. 581 - Brekke bru	1.620	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1210	Brekke bru	0.029	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1210	Brekke bru - Vortvedt x fv. 124	3.996	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1212	Gudim x fv. 124 - Rakkestad/Indre Østfold	4.099	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1214	Vatvedt x fv. 220 - Sørby x rv. 22	11.095	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1214	Sørby x rv. 22 - Gautestad st.	0.401	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1216	Torp x rv. 22 - Bredholt	6.085	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1218	Kirkeng x fv. 220 - Gjøby bru	1.810	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1218	Gjøby bru	0.014	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1218	Gjøby bru V - Haaby x fv. 220	3.623	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1220	Velund x fv. 220 - Paulsrud x fv. 220	10.017	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1222	Kjempeåsen x fv. 124 - Bjørnstad bru	1.041	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1222	Bjørnstad bru	0.016	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1222	Bjørnstad bru - Degernes x fv. 220	2.642	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1224	Bjørnstad vest x fv. 1222 - Nakkim x kv.	2.491	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1224	Nakkim x kv. - Oremo x fv. 1222	3.267	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1226	Tjærnes x fv. 124 - Fosser	1.197	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1226	Fosser - Grøtvedt x fv. 124	5.622	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1228	Tjærnes x fv. 124 - Dalen	5.620	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1230	Gjølstad x fv. 124 - Nøtteholen bru	3.426	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1230	Nøtteholen - Nøtteholen bru	0.185	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1232	Ringstad x fv. 124 - Bodal x rv. 22	2.435	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1234	Indre Østfold/Rakkestad - Rakkestad/Indre Østfold	1.065	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1338	Kjølen x fv. 220 - Holen x fv. 220	0.006	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Rakkestad kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1170	Bakke-Førrisdalveien	2.325	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1200	Bedriftsveien	0.652	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1520	Budalsveien	4.263	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1555	Bærbyveien	3.883	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2020	Ertevannveien	0.007	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2130	Finskudtveien	1.551	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2160	Fjerdingveien	1.166	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2330	Fosserveien	1.665	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2380	Funderudveien	1.287	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2460	Gjulemveien	1.692	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2470	Glørudveien	2.196	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2530	Grenseveien	0.437	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 2620	Grytelandsveien	4.272	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 2770	Hammerstadveien	2.648	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3330	Idrettsveien	0.361	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3330	Idrettsveien	0.020	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3350	Industriveien	0.675	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 3400	Jernbanegata	0.196	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3620	Kilebuveien	1.745	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3820	Krosbyveien	3.725	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3870	Kåtorpveien	2.580	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 3900	Lagerveien	0.251	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 4400	Mjørudgata	1.312	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4400	Mjørudgata	0.031	BkT8/40			24.0	Ja	
Kv. 4440	Murtnesveien	2.436	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4500	Mysenveien	0.946	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4550	Møllergata	0.102	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4800	Nygata	0.068	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4815	Osveien	0.651	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4910	Ringsbyveien	1.894	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 4960	Røsægveien	2.268	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5000	Sagveien	0.549	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 5130	Skarpsnoveien	0.334	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5140	Skjørtorpveien	0.615	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5250	Skoleveien	0.759	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5610	Stiksmoveien	5.817	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5750	Strømfossveien	0.115	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5770	Stålveien	0.103	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5810	Sveenveien	2.070	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5820	Sølvskuttveien	4.017	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5840	Televeien	0.214	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5875	Torperveien	2.423	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 5880	Treveien	0.275	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 6270	Væleveien	1.228	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 6670	Åstorpveien	0.651	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 7001	Osveien	0.545	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 7007	Bråtebekken	1.107	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 7027	Rudskogveien	1.047	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 7029	Brenneveien	0.104	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
K	Øvrige veger	35.401	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Råde kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 279	Missingmyr x fv. 118 - Råde/Våler	6.069	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 349	Tomb x fv. 116 - Strømshaug x rv. 110	5.020	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1076	Heia x fv. 116 - Oven x pv.	5.314	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1078	Berg x fv. 116 - Skråtorp x fv. 349	4.353	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1082	Huseby sør x fv. 116 - Holmesvingen x fv. 116	1.799	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1084	Fredrikstad/Råde - Elindvegen/Ravneberget x pv.	0.596	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1084	Elindvegen/Ravneberget x pv. - Råde/Fredrikstad	0.567	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1086	Enebekk x rv. 110 - Åkeberg x fv. 118	3.877	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1088	Fensbekken bru V - Råde pukkverk	1.298	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1088	Råde pukkverk - Slangsvoll x fv. 279	0.144	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Råde kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1009	Skråtorpveien	1.000	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1019	Elgveien	0.753	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1050	Bruksveien	0.856	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1056	Granittveien	0.687	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1093	Kihlsveien	0.032	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1095	Jonstengata	0.057	Spesiell begrensning			19.5	Nei	Maks 3 tonn aksellast
Kv. 1110	Rabben	1.861	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1116	Idrettsveien	0.664	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1120	Jerndalsveien	1.968	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 1120	Jerndalsveien	0.186	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1122	Amundbukta	0.115	Bk6/28			15.0	Nei	
Kv. 1277	Elgveien	0.107	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	42.575	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Sarpsborg kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 581	Hafslund skole x fv. 118 - Nipa bru	3.717	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 581	Nipa bru (N,E: 59.307719, 11.150163)	0.908	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 581	Nipa bru - Søndre Buer bru	10.370	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 599	Halden/Sarpsborg - Sandbakken x fv. 118	8.156	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1088	Trøsken x fv. 114 - Fensbekken bru Ø	7.316	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1088	Fensbekken bru	0.012	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1158	Brandstorp x rv. 110 - Sarpsborg/Fredrikstad	3.266	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1160	Heia x fv. 118 - Bilett Ø x rv. 22	5.028	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1162	Stenbekk x fv. 114 - Kallesten x pv.	8.821	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1164	Sarpsborg sykehus x fv. 118 - x kv. Opsundveien	0.630	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1164	X kv. Opsundveien - Kolstad x fv. 1162	7.195	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1166	Eidet x fv. 118 - Sanne x fv. 118	3.845	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1168	Sandesund x fv. 109 - Alvimveien 45	0.860	Bk10/60			24.0	Ja	
Fv. 1168	Alvimveien 45 - Greåker x fv. 109	3.969	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1170	Grålum x fv. 114 - Vister x fv. 118	2.305	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1174	Hauge x fv. 1160 - Hafslund Kapell x fv. 118	4.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1176	Solberg N x fv. 130 - Foss x fv. 1160	2.145	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1178	Gunnarstorp x fv. 130 - Karlsøy x pv.	6.453	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1180	Hanskemaker bru x fv. 130 - Kvastebyen	2.692	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1182	Skjeberg x fv. 130 - Høysand	2.887	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1184	Ingedal x E6 x fv. 118 arm - Løkkevika	4.119	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1186	Halden/Sarpsborg - Grimsøy bru	3.036	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1186	Grimsøy bru	0.080	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1186	Grimsøy bru - Grimsøy	0.619	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1188	Rognemyr x fv. 599 - Lilleby x fv. 1190	3.547	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1190	Guslund x fv. 118 - Rønneldhaugen x fv. 599	4.780	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1194	Rakleiv x fv. 599 - Tveter Mellem	2.157	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1194	Tveter Mellem - Hellevad bru S	4.709	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1194	Hellevad bru	0.008	Bk6/28			19.5	Nei	
Fv. 1194	Hellevad bru N - Skjebergdal x fv. 1196	0.131	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1196	Ise x rv. 22 - Skjebergdal x fv. 1194	5.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1196	Skjebergdal x fv. 1194 - Børt x sv. Langsholtveien	1.385	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1196	Børt x sv. Langsholtveien - Børt	0.182	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1198	Brandstorp x fv. 130 - Åsrød	3.306	BkT8/50			24.0	Nei	
Fv. 1200	Sikkeland x fv. 1206 - Varteig vest x kv.	6.013	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1200	Varteig vest x kv. - Strømnes øst x fv. 581	1.982	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1202	Tomta x fv. 581 -	2.608	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
	Brenne							
Fv. 1204	Kokkim x fv. 581 - Furuholmen	3.232	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1206	Ise stasjon x rv. 22 - Ise bru	0.227	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1206	Ise bru	0.053	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1206	Ise bru - Sikkeland x fv. 1200	1.383	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1206	Sikkeland x fv. 1200 - Knatterød x rv. 22	1.993	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Sarpsborg kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 11500	Astrids gate	0.571	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 11900	Bispegata	0.179	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12230	Bråtebakken	0.236	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12260	Byfoged Olsens vei	0.135	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 12610	Doktor Johnsens gate	0.463	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13200	Follogata	0.311	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 13700	Glengsgata	0.296	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14050	Hans Nielsen Hauges gate	0.716	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 14700	Industriveien	0.272	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15250	Kirkegata	0.563	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15350	Korsgata	0.862	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 15620	Ludvig Enges vei	0.718	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16100	Nordkapps gate	0.229	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16230	Olsokveien	1.308	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16300	Opsundveien	0.648	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 16600	Pellygata	0.834	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16630	Per Gyntveien	1.479	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16850	Roald Amundsens gate	0.452	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16850	Storgata	0.078	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 16900	Rosenkrantz gate	0.458	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17100	Sandesundsveien	1.158	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17250	Sigvat Skalds gate	0.188	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 17850	Sverres gate	0.428	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18200	Torget	0.236	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18250	Torget	0.043	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 18300	Tunebakken	0.121	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18330	Tømmerveien	0.348	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 18600	Vannverksveien	0.628	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 18650	St. Nikolas-gate	0.624	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 18700	Vestengveien	0.510	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21060	Bodals vei	2.154	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21081	Bredmyra	0.362	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 21081	Bredmyra	0.084	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21088	Brusemyrveien	1.281	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21125	Engsmyrveien	0.685	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21130	Snekkerstubakken	0.141	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21145	Fjelldalveien	0.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21312	Hevingen	0.769	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21315	Holmegil	0.365	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21370	Gamle Isevei	1.212	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21375	Jellestadveien	0.906	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21390	Edonbakken	0.762	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21406	Kampenesmosen	0.461	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21407	Karjolveien	0.656	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21470	Kalaveien	2.315	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21500	Markveien	0.319	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21570	Navestadveien (X rv. 22 - trafikkstasjonen)	0.452	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 21665	Raveien	0.415	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21733	Rådhusveien	1.166	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21758	Sarpebakken	0.194	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21780	Torvaldslyst	0.684	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21855	Storhaugen	0.293	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21856	Surfellingen	0.522	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21880	Gamle Isevei	0.024	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21890	Tors gate	0.262	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21893	Torvlia	0.209	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21911	Skolemesterløkka	0.149	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 21912	Torpebaugen	0.234	Bk10/60			24.0	Ja	

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 21913	Opphaugveien	0.567	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 26065	Løenveien	0.417	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 28500	Røaveien	0.100	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 28600	Suterødveien	0.050	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 31200	Albert Moeskaus vei	1.152	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 32708	Bjørnstadmyra	0.709	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 34550	Lilletuneveien	0.546	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 39300	Herbergveien	0.406	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 40050	Hundskinnveien	1.870	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 42300	Kirkeveien	0.154	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 42700	Klokkergårdveien	1.290	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 44300	Lundgårds vei	1.632	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45400	Madam Arnesens vei	0.581	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 45940	Mingeveien	1.704	BkT8/40			24.0	Nei	
Kv. 47400	Nye Tindlundvei	1.424	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 47900	Opstadveien	3.279	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48000	Ordfører Karlsens vei	1.548	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 48050	Ordfører Thorbjørnsens vei	0.537	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 49250	Ringtunveien	0.377	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 49900	Sarpsborgveien	0.437	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 53200	Statsminister Kolstads vei	0.669	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55600	Tunevannveien	1.072	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 55900	Ugleveien	0.679	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 56800	Vestrevei	0.177	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 57300	Vingulmorkveien	0.533	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 57700	Vogts vei	1.190	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61060	Hasle Trafo	0.422	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 61100	Nipaveien	0.550	Bk10/60			24.0	Nei	
Kv. 63050	Bergbyveien	1.668	Bk10/60			24.0	Nei	
K	Øvrige veger	261.558	BkT8/50			24.0	Nei	

Østfold, Skiptvet kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 1036	Skiptvet x fv. 115 - Skiptvet/Indre Østfold	7.522	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1040	Lund x fv. 1036 - Langli x fv. 122	5.943	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1042	Vang x fv. 1044 - Aslaksrud x fv. 115	2.300	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1044	Solhaug x fv. 115 - Rjuk x fv. 115	9.518	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1046	Karlsrud x fv. 1044 - Lyngåsveien	0.747	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1046	Lyngåsveien - Ladim x fv. 1044	3.810	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1048	Skiptvet krk. x fv. 1044 - Vidnes bru	0.804	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1048	Skiptvet krk. x fv. 1044 - Vidnes bru Ø	2.568	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1048	Vidnes bru	0.018	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1048	Vidnes bru V - Haugskrysset x fv. 115 - Dyrbekk x fv. 1036	3.460	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1048	Vidnes bru - Haugskrysset x fv. 115 - Dyrbekk x fv. 1036	3.968	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	

Østfold, Skiptvet kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 1103	Fiolveien	0.008	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1113	Vammafossen	0.499	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1202	Kirkebakken	0.124	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1302	Stuputveien	1.789	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1303	Bråtenesveien	0.148	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1309	Rueneveien	0.604	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1313	Skipperudkroken	0.495	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1314	Eikveien	0.037	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1606	Glenneveien	5.046	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1609	Bråtenveien	2.177	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1807	Grønnsundveien	0.758	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1809	Kirkengen	0.446	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1901	Kjosveien	1.516	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 1904	Finlandsveien	0.423	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1905	Finlandstubben	0.145	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 2802	Sundåsveien	0.263	BkT8/50			24.0	Nei	
Kv. 3100	Industriveien	0.086	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3101	Glimmerveien	0.305	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3102	Gneisveien	0.335	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 3200	Marmorveien	0.238	Bk10/60			24.0	Ja	
K	Øvrige veger	9.752	Bk10/60			24.0	Nei	

Østfold, Våler kommune, Sekundære- og øvrige fylkesveger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Fv. 279	Råde/Våler - Svinndal x fv. 115	5.875	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1026	Kobbøl vest x fv. 120 - Såner x fv. 151	3.969	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1036	Indre Østfold/Våler - Våler x fv. 121	8.296	Bk10/50			24.0	Nei	
Fv. 1038	Lunder x fv. 1050 - Våler/Indre Østfold	4.663	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1050	Fosseberget x fv. 115 - Lunder x fv. 1038	5.329	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1050	Lunder x fv. 1038 - Skjønnerød x fv. 115	3.341	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1054	Kaspertomta x fv. 121 - Våler/Indre Østfold	3.636	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1054	Kure bru	0.013	BkT8/40			24.0	Nei	
Fv. 1054	Kure bru S - Kure x fv. 120	0.436	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1056	Sanderød x fv. 115 - Bjørnerød bru	2.872	Bk10/60			24.0	Nei	
Fv. 1056	Bjørnerud bru	0.025	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Fv. 1056	Bjørnerød bru - Kalverød x fv. 115	4.262	Bk10/50			24.0	Nei	

Østfold, Våler kommune, Kommunale veger

Veg	Vegstrekning	Veglengde (km)	Bk/totalvekt (tonn)	Bk/totalvekt vinter (tonn)	Aksellast teleløsning	Tillatt vogntoglengde (m)	Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav	Merknad
Kv. 106	Kirkebygden skole kunstgressbane	0.034	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1018	Karl Toverudsvei	0.640	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1024	Våkveien x fv. 115 - x Karl Toverudsvei	0.467	Bk10/60			24.0	Ja	
Kv. 1024	Våkveien x Karl Toverudsvei - x pv.	0.450	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1030	Fjellveien	1.031	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1070	Augerødlia	0.274	Bk10/50			24.0	Nei	
Kv. 1077	Fledsbergveien	1.188	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Ja	
Kv. 1106	Sønsterødveien	2.457	BkT8/50	Bk10/50	6 tonn	24.0	Ja	
Kv. 1128	Turulia	0.654	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1129	Rugdeveien	0.115	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1130	Ugleveien	0.189	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 1131	Orreveien	0.190	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 98965	Snuplass Svinndal skole	0.068	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
Kv. 99120	Østlia	0.029	BkT8/50	Bk10/50		24.0	Nei	
K	Øvrige veger	19.172	Bk10/60			24.0	Nei	