

Valamo 1. etg
Solhaug 1. "

Wn-322-02-N1 (746)
Mojken 31/1-90

FV. 322 : Leiskardalen
Grunnundersøkelser

Herunder til samtale på anleggskontoret
Torranses 24.1 om alternative løsninger til
løsning i rapport nr. 1 av 8.6.89.

30.1. ble det utført en cobra boring i hver av
profilene km. 3.45 og km. 3.15.

Boringene viser at løsmassene er hardt lagret fra
ca. 1m under terreng og ned til avsluttet boring
3.10 - 3.8 m under terreng.

På bakgrunn av disse boringene og forankrante
samtale kan mannskiftning med stein anbefales.
Manskiftningen foretas seksjonvis i seksjoner på
ca. 30m. Stein fylles og neste seksjon påbegynnes.
Seksjonenes bredde i tverrprofilen er skissert
på vedlagte tegning.

Lab. avdelingen
Jostein Flaathu